

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: “ NDËRHYRJE REABILITIMI I RRUGEVE AUTO -PYJORE” L=1595ml

Ekonomia Pyjore e kullosore “BALDUSHK”

Nr	KODI	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		Ekonomia Pyjore (Baldushk)				
		Segmenti; 1 ; L=1045ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper , nga 20 ~ 30 cm: 70%, d=3m	m3	470		
2	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m ³ , ne kanale , me shkarkim ne toke, kanal L= 1045ml d= 40cm; h=40cm	m3	167		
3	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m ³ ,	m2	627		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla(drurësh) ø ~ 10cm	m2	1,045		
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	627		
		Shuma 2				
		PUNIME SHTRESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	380		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri b=2.6m : h=0.2m	m3	171		
		Shuma 3				
		Totali I = 1-3				
		Segmenti; 2 ; L=550 ml				
		PUNIME GËRMIMI				
1	3.159/a	Germim dheu kat II-te me skreper, nga 20 ~30 cm,d=3m	m3	66		
2	3.114/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 2 m ³ , ne kanale , me shkarkim ne toke, L=1 d= 40cm; h=40cm	m3	88		
3	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m ³ ;	m2	250		
		Shuma 1				
		PUNIME SHPYLLËZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla(drurësh) ne dy anet e rrugesø ~ 10cm	m2	550		

2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	300		
		Shuma 2				
		PUNIME SHITESASH				
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri 70%, t=20cm	m3	200		
2	3.211	Shtresë Cakulli mbeturina kave t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri 30%; b=2.6m : h=0.2m	m3	86		
		Shuma 3				
		PUNIME TRANSPORTI				
1	37/5b	Transport materialelesh ndërtimi, drusor ,dheu me auto deri 10km	m3	50		
		Shuma 3				
		Totali II = 1-3				
Shuma e Analizave						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma e Analizave + Fondin Rezervë						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						