

**BASHKIA KAMEZ**

Seriali: D2FB0D8E-1477-4F79-B365-B372DF889848

Projektuesi: Bashkia Kamez
Objekti: Ndertim Rruget Blloku Bathore

Datë: 27-10-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
1. PUNIME GERMIMI							
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	2813.25			20%
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5,0 km	m3	2813,25			20%
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	178.9			20%
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5,0 km	m3	178,9			20%
5	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	826.8			20%
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	826.8			20%
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	667.8			20%
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	667.8			20%
9	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	313.9			20%
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	313.9			20%
SHUMA 1:							
2. PUNIME SHITESASH							
11	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1125.3			20%
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	11253			20%
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11253			20%
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	14924			20%
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1193.9			20%
16	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1193.9			20%
17	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	607.7			20%
18	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4452.3			20%
19	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	4452.3			20%
SHUMA 2:							
3. ANALIZA TEKNIKE							
20	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	11253			20%
21	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	11253			20%
22	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1193.9			20%
23	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	15104			20%
SHUMA 3:							
4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE							
24	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	2			20%
SHUMA 4:							

		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
25	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	30	20%
26	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	523.8	20%
27	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40	copë	88	20%
28	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	104.6	20%
		SHUMA 5:			
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESHJE NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			
29	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	5548	20%
30	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	32	20%
31	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	6006	20%
32	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	36	20%
		SHUMA 6:			
		7. B. SINJALET HORIZONTALE			
33	3.946	Vijeziomet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	136	20%
34	3.946	Vijeziomet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	180	20%
		SHUMA 7:			
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
35	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2025.6	20%
36	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	3	20%
		SHUMA 8:			
		9. PUNIME SHITESHJE 2			
37	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	101.3	20%
38	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	445.2	20%
		SHUMA 9:			
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
39	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	69	20%
		SHUMA 10:			
		11. PUNIME TE NDRYSHME			
40	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	5238	20%
41	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ϕ 80	m	2616	20%
42	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ϕ 80	m	2616	20%
		SHUMA 11:			
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
43	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	16	20%
		SHUMA 12:			
		13. NENSHTRESA DHE SHITESHJE NE TERRITORIN E NDERTESAVE			
44	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	209.3	20%
		SHUMA 13:			
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Preventivuesi: Ing. Artur GAIKA



Investitor: Bashkia Kamez

Drejtor L.P.I-se: Ing. Ramazan Hysa



MIRATOI
RAKIP SULI

KRYETAR

