

PREVENTIV PUNIMESH

LOTI I					
NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI					
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	135		
2	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	225		
3	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	320		
4	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	680		
SHUMA 1:					
2. PUNIME SHITESASH					
5	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3030		
6	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	350		
7	Prishje trotuari	m2	3670		
8	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	3670		
9	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	250		
10	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5750		
SHUMA 2:					
3. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
11	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	225		
SHUMA 3:					
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
12	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	14		
13	Prishje struktura prej betoni	m3	200		
SHUMA 4:					
5. PRISHJE					
14	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	34		
15	Prishje mur blloqe betoni	m3	4.5		
16	Prishje soleta b/a	m3	24		
17	Prishje mure betoni	m3	0.5		
18	Prishje kollona, trare b/a	m3	3.5		

19	Prishje mur guri	m3	0.5		
	SHUMA 5:				
	6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
20	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	580		
	SHUMA 6:				
	7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
21	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	34		
22	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	2		
23	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	2		
	SHUMA 7:				
	8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
24	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	128		
25	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	12		
26	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	12		
27	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	15		
28	F.V. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	15		
29	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	15		
30	F.V. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40	copë	15		
31	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	35		
32	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	70		
33	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	35		
34	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	35		
35	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	35		
36	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		
	SHUMA 8:				
	9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
37	F.V. Tub PVC Ø 200mm	ml	250		
38	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	50		
39	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	50		
40	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	50		
	SHUMA 9:				
	10. PUNIME TE NDRYSHME				
41	F.V. Tuba plastmasi ø 100	m	400		

42	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	400		
43	F.V. Tuba plastmasi ø 200	m	400		
44	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	350		
	SHUMA 10:				
	11. ANALIZA TEKNIKE				
45	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	750		
	SHUMA 11:				
	12. PUNIME SHITESASH 2				
46	Shtrese betoni C 12/15	m3	55		
	SHUMA 12:				
	13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
47	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	150		
48	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	15.5		
	SHUMA 13:				
	14. PUNIME HEKUR BETONI				
49	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11		
50	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.2		
	SHUMA 14:				
	15. B. SINJALET HORIZONTALE				
51	Vijezi shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	940		
	SHUMA 15:				
	16. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESASH NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
52	Vizime me boje bikomponente	m2	220		
53	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	6		
54	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	25		
55	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	850		
56	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	450		
57	F.V. Kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyster me boje) ne zonat e shkollave	ml	40		
	SHUMA 16:				
	17. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
58	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	37		
	SHUMA 17:				
	18. PUNIME ME SONDA NE URA				

59	Spostime linja ujesjellesi te brinjezuar HDPE (perfshire heqjen e tubit ekzistues, germim, prerje tubi, montim, aksesore etj)	ml	50		
	SHUMA 18:				
	19. GAZ E NAFTAESJELLES				
60	F.V. Ne toke kabllo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x10mm ²	m	590		
	SHUMA 19:				
	20. INSTALIME PER NDRICIM				
61	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	350		
62	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	350		
63	F.V. Ndricules tip spot me llampa fluoreshente, 2x18w	copë	200		
	SHUMA 20:				
	21. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
64	Veshje fasade me mermer travetin t=3cm	m ²	150		
	SHUMA 21:				
	22. ANALIZA JAShte LISTE				
65	Heqje bordura trotuari ekzistuese	m ²	580		
66	Shtrese asfalti me gure te bardhe, e rashinuar, t=4cm	m ²	3023		
67	Shtrese me beton C25/30 me ngjyre & gure te ndryshem te rashinuar, t=10cm	m ²	850		
68	Bordura me beton C25/30 me ngjyre te kuqe & gure te ndryshem te sharruar, 20*40*140 cm	ml	590		
69	Kuneta me beton C25/30 me ngjyre te kuqe & gure te ndryshem te sharruar, 70* 30*10 cm	ml	590		
70	F.v mbjellje pemë dekorative "PLATANUS ORIENTALIS 60-70 mm"	copë	30		
71	F.v mbjellje pemë dekorative "POPULUS ALBA 60-70 mm"	copë	20		
72	F.v mbjellje pemë dekorative "TILIA TOMENTOSA 60-70 mm"	copë	10		
73	F.v mbjellje pemë dekorative "ACER RUBRUM 60-70 mm"	copë	30		
74	Mbjellje bari natyral (me tapet).	m ²	780		
75	F.v ndriçues dekorativ h 4-5m, LED. (komplet).	copë	15		
76	F.v kosha të vegjël meturinash.	copë	40		
77	F.v stola me konstrukcion metalik me mbulesë druri.	copë	25		
78	F.v stendë informatizuese guide.	copë	2		
79	Stola me beton special, te sharruar, parafabrikat 490/400/340 mm	copë	5		

80	Stola me beton special, te sharruar, parafabrikat 1500/600/150 mm me shpinore	copë	5		
81	Stole me beton special, te sharruar, rreth zonave te gjelberuara	copë	7		
82	Ndarese trafiku, te sharruar, parafabrikat 500mm/Ø300 mm, te fiksuara ne bordura	copë	180		
83	Ndarese trafiku, te sharruar, parafabrikat 500mm/400 mm x 400 mm, te fiksuara ne bordura	copë	40		
84	Kosh me beton special, te sharruar, parafabrikat 750mm/Ø600 mm	copë	10		
85	F.V. mbajtese biçikletash tub inoksi	copë	10		
86	Shtrese kompozit humusi t-5cm	kg	6000		
87	Kapak celiku per gropat e pemeve Φ 100cm	copë	80		
88	Trotuar me pllaka guri dekorative.	m2	5210		
89	Ndarese trafiku, te sharruar, parafabrikat 500mm/Ø300 mm, me ngjyra	copë	180		
SHUMA 22:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

LOTI III

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME GERMIMI					
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	280		
2	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	185		
3	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	465		
SHUMA 1:					
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
4	Prerje rruge betoni, ne te dy anet me disk.	ml	50		
SHUMA 2:					
3. PUNIME SHTRESASH					
5	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1460		

6	Prishje trotuari	m2	1460		
7	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	120		
8	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2400		
	SHUMA 3:				
	4. PUNIME SHTRESASH 2				
9	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	716		
10	Shtrese betoni C 12/15	m3	50		
11	Shtrese me pllaka graniti t=3cm	m2	10		
	SHUMA 4:				
	5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12	Prishje struktura prej betoni	m3	20		
	SHUMA 5:				
	6. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
13	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	28		
14	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	2		
15	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	2		
	SHUMA 6:				
	7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	85		
17	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	12		
18	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	12		
19	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	1		
20	F.V. Tabela tetekendore e madhe me A-B, 120-40	copë	1		
21	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
	SHUMA 7:				
	8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
22	F.V. Tub PVC Ø 200mm	ml	350		
23	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	50		
24	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	50		
25	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	50		
	SHUMA 8:				
	9. PUNIME TE NDRYSHME				
26	F.V. Tuba plastmasi Ø 100	m	700		
27	F.V. Tuba plastmasi Ø 80	m	700		
28	F.V. Tuba plastmasi Ø 200	m	50		

29	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	2474		
30	F.V. Tuba plastmasi Ø 80	m	716		
	SHUMA 9:				
	10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
31	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10		
32	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	3.5		
	SHUMA 10:				
	11. PUNIME HEKUR BETONI				
33	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
34	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.3		
	SHUMA 11:				
	12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
35	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2		
36	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	50		
37	F.V. Kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyer me boje) ne zonat e shkollave	ml	70		
	SHUMA 12:				
	13. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
38	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	23		
	SHUMA 13:				
	14. PUNIME ME SONDA NE URA				
39	Spostime linja ujesjellesi te brinjezuar HDPE (perfshire heqjen e tubit ekzistues, germim, prerje tubi, montim, aksesore etj)	ml	50		
	SHUMA 14:				
	15. GAZ E NAFTESJELLES				
40	F.V. Ne toke kablllo Cu fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	716		
	SHUMA 15:				
	16. INSTALIME PER NDRICIM				
41	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	200		
42	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	200		
	SHUMA 16:				
	17. ANALIZA JASHTE LISTE				
43	Heqje pemesh dhe dorezim ne bashki	copë	93		

44	Bordura me beton C25/30 me ngjyre te kuqe & gure te ndryshem te sharruar, 20*40*140 cm	ml	716		
45	Kuneta me beton C25/30 me ngjyre te kuqe & gure te ndryshem te sharruar, 70* 30*10 cm	ml	716		
46	F.v mbjellje pemë dekorative "ACER RUBRUM 60-70 mm"	copë	95		
47	F.v ndriçues dekorativ h 4-5m, LED. (komplet).	copë	42		
48	F.v kosha të vegjël meturinash.	copë	46		
49	F.v stola me konstrukcion metalik me mbulesë druri.	copë	15		
50	Ndarese trafiku, te sharruar, parafabrikat 500mm/Ø300 mm, te fiksuara ne bordura	copë	85		
51	Ndarese trafiku, te sharruar, parafabrikat 500mm/400 mm x 400 mm, te fiksuara ne bordura	ml	35		
52	F.V. mbajtese biçikletash tub inoksi	copë	10		
53	Shtrese kompozit humusi t-5cm	kg	3000		
54	Kapak celiku per gropat e pemeve Φ 100cm	copë	95		
	SHUMA 17:				
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					