



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJES
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. _____ Prot.

Vau Dejes, më ____ . ____ .2026

PROCESVERBAL - Tipi i kontratës - PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PROKURIMIT: “ Rikualifikim urban në fshatin Nënshat ”

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45- Punë
ndertimore**

**VLERA E FONDIT LIMIT: 9.987.172(nëntë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e
njëqind e shtatëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Vau Dejes** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3

Në masën 2% të fondit limit, vlera 199.743(njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e dyzet e tre)lek.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës 7 të DST

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; i ndryshuar , si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit të prokurimit. Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë duhet të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme:

2.2.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 2(dy) viteve të fundit (2024, 2025) të çertifikuar nga organet tatimore. Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; i ndryshuar , si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 ”*Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar*” (i ndryshuar).

2.2.2 Xhiroja vjetore e operatorit ekonomik ofertues gjatë 3(tre) viteve të fundit (2023, 2024, 2025) të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit dhe kjo të jetë e vërtetuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore me shkresë ose me dokument të nxjerrë online me vulë elektronike. Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, si dhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 43, pika 2 dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore për Vitin 2026 sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar), duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete. (Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara shpalljes fitues, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimin e shlyerjes së taksave vendore).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia Vau Dejes, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Prokurimit argumenton se pika 2.2.3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 30% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,
ose,
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është jo më e vogël vlera limit e kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

2.3.2 Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vleresimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit; **(nese leshohet)**
 - Certifikaten e marrjes në dorezim/Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Akt kolaudimi objekti; (**nese leshohet**)
 - Certifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim.
 - Fature tatimore perkatese të deklaruar në organet tatimore.

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe bazuar ne Nenin 55, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 30% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **2.996.151,6 (dy million e nenteqind e nentdhjete e gjashte mijë e e njeqind e pesedhjete e nje presje gjashte)** lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël vlera limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **9.987.172(nëntë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy)** lekë pa TVSH.

Plotësimi i njërës prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, Kreu XI, Neni 88, pika 3 citohet se: “Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.” AK argumenton se puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur

dokumentat e kërkuara sipas pikave (2.3.2 a dhe 2.3.2 b), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” ku qartazi përcaktohet se: *“Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.*

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 54, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: *“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) Për kontratat e punëve: i. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 30 % e vlerës së përlllogaritur të kontratës ose lotit që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. ii. punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhese vlera limit e kontratës ose lotit që prokurohet. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”*

AK ka kërkuar këto dokumenta në përputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku ndër të tjera përcaktohet se: *“Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”*

2.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me licencë profesionale sipas modelit të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e cila të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

Punime të pergjithshme ndërtimi:

Kategoria NP-1 Niveli A “Punime germimi”

Kategoria NP-4 Niveli A “Rruge ,autostrada,mbikalime”

Kategoria NP-7 Niveli A “Ujësjellësi, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje”

Kategoria NP-11 Niveli A “Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.”

Punime speciale ndertimi:

Kategoria NS-6 Niveli A “Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri”

Kategoria NS-18 Niveli A “Punime topogjeodezike”

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008, "Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", i ndryshuar.

Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore, perkatesisht si me poshte;

“N.P. 1 Punime gjurmimi në tokë

*Konsiderohen **gjurmimet**, sistemimet dhe **ndryshimet në volum** të tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gjurmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore.*

N.P. 4 Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale.

*Përfshin në mënyrë të thjeshtuar **rrugët**, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të **mureve mbajtëse**, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, **sheshet** të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, **betonarme të thjeshtë** dhe të parandëruar, parafabrikat ose të prodhuar në objekt.*

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore.

N.P. 7: Ujësjellësi, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje

Konsiderohen ndërtime, **mirëmbajtje ose restrukturime me ndërhyrje në rrjet** që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, **furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve**, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

N.P.11 Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.

Konsiderohen ndërtime, **mirëmbajtje ose restrukturime me ndërhyrje në rrjet** që janë të nevojshme për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, **të kompletuar me punimet e muraturës**, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit.

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloj tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

N.S – 8 Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri

Përfshin prodhimin në rrugë industriale dhe montimin në vepër të strukturave parafabrikate prej betoni të armuar, normal dhe të parandëruar.

Prodhimin në kantier dhe **montimin në vepër të strukturave prej çeliku** ose të fasadave të përbëra nga telajo metalike dhe elemente modulare prej xhami ose materiali tjetër.

Prodhimin në rrugë industriale dhe **montimin** në vend të strukturave të përbëra nga **elementë të drejtë** të trajtuar përpara.

N.S - 18 Punime topogjeodezike

Konsiderohet zbatimi i rëlevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, **punime topogjeodezike në objekte inxhinierike**, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën dhe fondin limit që prokurohet, si

dhe kërkohet që operatorët ekonomik të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko profesionale ne nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Licencat janë të lidhura ngushtësisht me zerat e punimeve te ndërtimit. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
<u>Kategoria NP-1</u>	Punime germimi		Niveli A	1,008,810.84
<u>Kategoria NP-4</u>	Rruge ,autostrada,mbikalime		Niveli A	4,786,609.37
<u>Kategoria NP-7</u>	Ujësjellësi, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje		Niveli A	1,258,272.84
<u>Kategoria NP-11</u>	Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.		Niveli A	898,290.00
<u>Kategoria NS-8</u>	Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri	Shuma 7 dhe 8 e preventivit	Niveli A	987,193.61
<u>Kategoria NS-18</u>	Punime topogjeodezike		Niveli A	

Shenim: Pika e licences për punime topogjeodezike është kërkuar për shkak se kemi të bëjmë me infrastrukturë rrugore dhe projekti parashikon përmirësim të gjeometrisë horizontale dhe vertikale të rrugës. Piketimi dhe kontrolli topografik duhet bërë në cdo fazë të zbatimit të punimeve.

2.5 Kapaciteti Teknik dhe Profesional (Burimet Njerëzore)

2.5.1 Stafi inxhinierik

a) 1 (një) inxhinier ndërtimi - drejtues teknik

Inxhinieri i ndërtimit duhet të jete i pajisur me diplome dhe duhet të figurojë si drejtues teknik në licencën e shoqërise si dhe të disponojë kontrate pune të vlefshme.

Pergjegjesi teknik duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate me kohe pune të plote në objekt , e cila do të bashkeshoqeroje deklaratën e subjektit.

(bazuar në Rekomandimin Nr. 6732 date 21.10.2020 “Mbi Problematikat e konstatuara gjatë monitorimit nga APP”.)

b) 1 (nje) inxhinier ndërtimi

Inxhinieri i ndërtimit duhet të jete i pajisur me kontrate pune të vlefshme dhe diplome.

Inxhinieri i ndërtimit duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se do të jete i disponueshem gjatë realizimit të kontrates.

- *Në rast se inxhinieri i kërkuar në pikën 2.5.1 germa a, nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe është i disponueshëm në kantier gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës, gjë të cilën ai do ta vërtetojë me paraqitjen e deklaratës, atëherë pika 2.3.4 germa b nuk është e detyrueshme të plotësohet.*

c) 1 (nje) inxhinier topograf

Inxhinieri topograf duhet të jete i pajisur me licence profesionale dhe kontrate pune të vlefshme.

Inxhinieri topograf duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate.

2.5.2. Stafi i Punëtorëve të Specializuar dhe Fuqia Punëtore

Për kryerjen e punimeve, numri i punonjësve (pa përfshirë stafin inxhinierik) duhet të jetë minimalisht 6 (gjashtë) punonjës ndër te cilet të paktën 4 prej tyre duhet të figurojnë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit, pasi 2 manovratorët mund të disponojë dhe me kontrate shërbimi. Kategorizimi i profesioneve të tyre është bërë bazuar në kodet e përcaktuara në VKM nr. 514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP)”, e ndryshuar, si më poshtë:

a) 2 (dy) Manovratorë / Operatorë të makinerive të rënda

Kodi LKP: Grupi 8342 (Operatorë të makinerive për lëvizjen e dherave - ekskavator, fadromë, makina ngjësëse) ose Grupi 8343 (Operatorë të makinerive të asfaltimit/ngritëse).

Kriteri: Duhet të paraqesin Dëshmi Aftësie Profesionale nga DPSHTRR sipas Urdhrit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.05.2019, ose dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI (ose institucione ekuivalente).

Disponueshmëria e tyre mund të provohet nëpërmjet kontratës së punës, kontratës së shërbimit, kontratës së angazhimit ose çdo dokumenti tjetër të vlefshëm që provon vënien në dispozicion të personelit për realizimin e kontratës, prandaj dhe nuk është e domosdoshme që dy manovratorët patjetër të jenë në listepagesa.

b) 1 (një) Shofer kamioni

Kodi LKP: 8332.01 (Shofer i kamionit të rëndë / mjeteve të transportit me vetëshkarkim).

Kriteri: Duhet të paraqesë leje drejtimi të vlefshme të Kategorisë C (ose më lart) nga DPSHTRR.

c) 1 (një) Elektrosaldator

Kodi LKP: 7212.01 (Elektrosaldator / Saldator me hark elektrik).

Kriteri: Duhet të paraqesë certifikatë të kualifikimit profesional si saldator, të lëshuar nga institucione të licencuara.

d) 1 (një) Betonues

Kodi LKP: Grupi 7114 (Betonues dhe të tjerë që lidhen me to).

e) 1 (nje) Punëtorë krahu (ndihmës) në ndërtim

Kodi LKP: Grupi 9312 (Punëtorë krahu në ndërtim rrugësh, digash dhe struktura të ngjashme - **Kodi specifik 9312.06**).

Specifikimi: Ky punonjës do të angazhohen si staf ndihmës në kantier. Për shkak të specifikës së projektit, duhet të ketë eksperiencë të pakten një nga keto fusha: në ndihmë të punimeve elektrike (ndriçimi i sheshit) ose në ndihmë të punimeve hidraulike (sistemimi i kanaleve dhe ujërave të shiut).

Mënyra e Vërtetimit të Kriterit për Fuqinë Punëtore:

1. Kriteri konsiderohet i përmbushur në fazën e ofertimit me plotësimin e formularit sipas Shtojcës 8 të Dokumenteve të Tenderit. Dokumentet provuese (diploma, patenta, dëshmi profesionale) do të paraqiten përpara publikimit të njoftimit të fituesit ose nëse kërkohen sqarime nga Autoriteti Kontraktor.
2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, shoqëruar me listëpagesën përkatëse E-Sig për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të muajit të fundit.

3. Në këtë listëpagesë, të paktën 4 punonjësit duhet të figurojnë nën kodet respektive të profesioneve sipas VKM nr. 514/2017. **Për kategorinë punëtorë krahut (kodi 9312.06),** eksperiencia specifike në punimet elektrike/hidraulike do të vlerësohet thjesht nëpërmjet CV-së ose vetëdeklarimit të përshkrimit të punës që shoqëria do të dorëzojë përpara shpalljes së fituesit.
4. Disponueshmëria e manovratoreve mund të provohet nëpërmjet kontratës së punës, kontratës së shërbimit, kontratës së angazhimit ose çdo dokumenti tjetër të vlefshëm që provon vënien në dispozicion të personelit për realizimin e kontratës, prandaj dhe nuk është e domosdoshme që dy manovratorët patjetër të jenë në listëpagesa.

Argumentimi Teknik dhe Ligjor i Kriterit:

- **Përlllogaritja e stafit:** Numri i punonjësve dhe stafit inxhinierik është përcaktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës, afatit, orëve të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv dhe grafikut të zbatimit të punimeve (pjesë e dosjes së projekt-zbatimit të hartuar nga shoqëria **“LENI-ING” shpk**). Punimet duhet të përfundojnë brenda **4 muajve kalendarikë** nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”.
- **Baza Ligjore:** Kërkesa është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 4 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”; Nenin 39, pika 6, gërma (c), gërma (ç) dhe pika 8 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.
- **Arsyetimi për Inxhinierët:** Inxhinieri i Ndërtimit (Drejtuesi Teknik) është përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës sipas projektit, kushteve teknike, specifikimeve, sigurimit teknik dhe hartimit të projektit As-Built e atij të mirëmbajtjes. Ndarja e kërkesës në dy inxhinierë (Drejtues Teknik dhe Përgjegjës Kantieri) është bërë me qëllim që të mos penalizohen apo kufizohen ato shoqëri që drejtuesit teknikë i kanë të angazhuar në kontrata të tjera aktive. Inxhinieri i topografisë është i domosdoshëm për matjet topografike, nxjerrjen e kuotave të gërmimit, shtresave rrugore dhe sistemimin e kanaleve anësore.
- **Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit:** Kërkesa që punonjësit e specializuar të disponojnë dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik dhe drejtimit të mjeteve bazohet në detyrimin e operatorëve për zbatimin e masave të mbrojtjes në punë, si dhe në Urdhrin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 200, datë 16.05.2019.

Numri i përcaktuar i punonjësve është përlllogaritur për cdo zë punimesh, bazuar në afatin përkatës të grafikut të punimeve si më poshtë

3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	501.0								
	Sp+p	op		40.08				5.01	30	0.17	
3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	246.0								
	Sp+p	op		49.20				6.15	30	0.21	
3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	507.0								
	Fere bari	kg					25.4		30	0.85	
	Dhe' vegjetal	m3					50.7		30	1.69	
	Sp+p	op		86.19				10.77	30	0.36	
3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	cope	14.0								
	Peme dekorative Bli 16-18 ne trotuar (cdo 6m)	cope					14.0		30	0.47	
	Sp+p	op		14.00				1.75	30	0.06	
3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	429.0								
	Ekskavator 0.25 m3	op				36.47		4.56	30	0.15	
3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	40.0								
	Sp+p	op		248.00				4.56	30	0.15	
3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	33.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		232.65				29.08	30	0.97	
3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	120.0								
	Ekskavator 0.25 m3	op				20.28		2.54	90	0.03	
2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	120.0								
	Sp+p	op		150.00				18.75	90	0.21	
2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	50.0								
	Transport me auto vetshkarkuese 1 km	t/km			90.00			0.00		#DIV/0!	
3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	429.0								
	Transport me auto vetshkarkuese 5 km	t/km			3,861.00			0.00		#DIV/0!	

3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	77.0								
	Dhe' vegjetal	m3					88.6		30	2.95	
	Sp+p	op		6.16				0.77	30	0.03	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			138.60			0.00		#DIV/0!	
3.201	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul	m2	715.0								
	Rul (kompresor) me vibrim	op				13.59		1.70	30	0.06	
3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	429.0								
	Sp+p	op		145.86				18.23	30	0.61	
	Ekskavator 2.0 m3	op				34.32		4.29	30	0.14	
	Autobot	op				8.58		1.07	30	0.04	
	Rul (kompresor) me vibrim	op				17.16		2.15	30	0.07	
	Çakell mbeturine per mbushje	m3					441.87				
3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	600.0								
	Sp+p	op		31.80				3.98	30	0.13	
	Grejder	op				15.00		1.88	30	0.06	
	Rul (kompresor) me vibrim	op				13.80		1.73	30	0.06	
	Zhavor lumi	m3					132.0				
3.183/a	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	600.0								
	Sp+p	op		15.60				1.95	30	0.07	
	Grejder	op				12.00		1.50	30	0.05	
	Rul (kompresor) me vibrim	op				13.80		1.73	30	0.06	
	Zhavor lumi	m3					66.0				
3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	70.0								
	Sp+p	op		5.74				0.72	30	0.02	
	Autobitumatriçe	op				0.07		0.01	30	0.00	

	Asfaltoshtruese	op				0.49		0.06	30	0.00
	Rul (kompresor) me vibrim	op				0.49		0.06	30	0.00
	Asfaltobeton guri kave	ton					4.83			
	Bitum M-3 (leng)	kg					35.00			
3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	70.0							
	Sp+p	op		7.63				0.95	30	0.03
	Autobitumatriçe	op				0.07		0.01	30	0.00
	Asfaltoshtruese	op				0.70		0.09	30	0.00
	Rul (kompresor) me vibrim	op				0.70		0.09	30	0.00
	Binder me granil guri kave	m3					7.70			
	Bitum M-3 (leng)	kg					35.00			
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	70.0							
	Sp+p	op		5.25				0.66	30	0.02
	Grejder	op				1.40		0.18	30	0.01
	Autobot	op				1.26		0.16	30	0.01
	Rul (kompresor) me vibrim	op				2.80		0.35	30	0.01
	Stabilizant	m3					9.10			
3.406	F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm	ml	22.0							
	Sp+p	op		19.80				2.48	30	0.08
	Tub drenazhi Ø 150 mm	ml					22.00			
	Zhavor lumi	m3					3.30			
3.378	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	108.0							
	Sp+p	op		421.20				52.65	30	1.76
	Zhavor lumi	m3					118.80			
3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	47.0							

	Sp+p	op		141.00				17.63	30	0.59	
	Rere shtufi natyrore	m3					62.04				
3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	500.0								
	Sp+p	op		45.00				5.63	30	0.19	
	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2					505.00				
3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	70.0								
	Sp+p	op		105.00				13.13	30	0.44	
	Tuba te brinjezuar HDPE d=315 mm	ml					70.00				
	Rakorderi HDPE d=315 mm	cope					7.00				
	Rere lumi	m3					10.50				
2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6.0								
	Sp+p	op		25.20				3.15	30	0.11	
	Kapak zgare celiku	cope					6.00				
	Shtrese zhavori	m3					0.60				
	Shtrese betoni C 12/15	m3					0.58				
	Mure buto betoni C 12/15	m3					0.23				
	Vibrator	op				6.60			30	-	
2.494/3	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	8.0								
	Sp+p	op		9.60				1.20	30	0.04	
	Saracineske bronzi Ø 1 1/4"	cope					8.00				
3.245	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	24.0								
	Sp+p	op		307.20				38.40	30	1.28	
	Vibrator thellesie	op				39.36		4.92	30	0.16	
	Betonjere 500 liter	op				15.60		1.95	30	0.07	
	Cimento 42.5 N	kg					9,072.00				

	Rere e lare lavatrice	m3					10.32				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçura	m2					129.60				
	Uje teknologjik	l					4,800.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					17.76				
3.241	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	53.0								
	Sp+p	op		689.00				86.13	30	2.87	
	Vibrator thellesie	op				48.23		6.03	30	0.20	
	Betonjere 500 liter	op				20.67		2.58	30	0.09	
	Cimento 32.5 N	kg					13,144.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					25.97				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçura	m2					286.20				
	Uje teknologjik	l					10,600.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					40.81				
2.262/4b	Kunete betoni c 25/30	m3	3.6								
	Sp+p	op		12.46				1.56	30	0.05	
	Betoni C-25/30 (Me zall)	m3					3.67				
	Kallep themeli	m2					2.16				
	Vibrator	op				1.80		0.23	30	0.01	
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	29.0								
	Sp+p	op		371.20				46.40	30	1.55	
	Vibrator thellesie	op				47.56		5.95	30	0.20	
	Betonjere 500 liter	op				18.85		2.36	30	0.08	
	Cimento 42.5 N	kg					8,497.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					13.34				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçura	m2					156.60				

	Uje teknologjik	l					5,800.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					22.91				
3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm	m	68.0								
	Sp+p	op		72.08				9.01	30	0.30	
	Bordura betoni 15x35 cm	m					68.00				
	Cimento 32.5 N	kg					306.00				
	Rere lumi	m3					1.22				
2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	36.0								
	Sp+p	op		86.40				10.80	30	0.36	
	Cimento 32.5 N	kg					36.00				
	Betoni C-7/10 (Me zhavor)	m3					2.52				
	Pllaka trotuari granil+boje	m2					36.72				
	Llac cimento M - 200 (1 : 2)	m3					0.72				
	Zhavor lumi	m3					5.40				
2.261	Shtrese rere	m3	27.0								
	Sp+p	op		58.73				7.34	30	0.24	
	Rere lumi	m3					29.16				
2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.9								
	Sp+p	op		174.60				21.83	60	0.36	
	Hekur betoni i periodik Ø 6 - 12 mm2	kg					2,910.00				
	Tel bari	kg					17.46				
	Vinc kulle 6 - 10 ton	op				1.83			60	0.03	
	Transport auto mbi 10 km				29.10						
2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.5								
	Sp+p	op		18.90				2.36	60	0.04	

	Hekur betoni i periodik $\varnothing > 12 \text{ mm}^2$	kg					450.00				
	Tel bari	kg					1.35				
	Vinc kulle 6 - 10 ton	op				0.28			60	0.00	
	Transport auto mbi 10 km	t/km			4.50						
2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	1.0								
	Sp+p	op		35.28				4.41	60	0.07	
	Elektrosaldatrice	op				5.10			60	0.08	
	Trapano elektrike	op				2.55			60	0.04	
	Gazogjen 1 m3/ore	op				0.69			60	0.01	
	Autovinc deri 2.5 ton	op				0.29			60	0.00	
	Vinc eskavator	op				1.27			60	0.02	
	Konstruksione metalike	kg					980.00				
	Karbit	kg					0.29				
	Oksigjen	liter					3.92				
	Skele inventar	m2					2.9				
	Elektroda te zakonshme	kg					3.9				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			9.80						
4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	0.5								
	Sp+p	op		22.50				2.81	60	0.05	
	Elektrosaldatrice	op				4.95			60	0.08	
	Gazogjen 1 m3/ore	op				0.35			60	0.01	
	Autovinc deri 5 ton	op				0.15			60	0.00	
	Vinc eskavator	op				0.65			60	0.01	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.50				
	Karbit	kg					0.15				

	Oksigjen ne bombol 150 bar	liter					1.50				
	Skele me tuba	m2					1.5				
	Elektroda te zakonshme	kg					2.0				
	Transport auto mbi 10 km	t/km			5.00						
An 3(E)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5mm²	ml	30.0								
	Sp+p	op		4.50				0.56	30	0.02	
	Kabell elektrik bakri FG7OR 3x1.5 mm ²	ml					30.90				
An 4(E)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5mm²	ml	46.0								
	Sp+p	op		13.80				1.73	30	0.06	
	Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5 mm ²	ml					47.38				
An 5(E)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x4mm²	ml	36.0								
	Sp+p	op		12.60				1.58	30	0.05	
	Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5 mm ²	ml					37.08				
An 6(E)	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 3x6mm²	ml	90.0								
	Sp+p	op		31.50				3.94	30	0.13	
	Kabell elektrik bakri FG7OR 3x2.5 mm ²						92.70				
2.485/d	F.V. Priza shuko universal	ml	1.0								
	Sp+p	op		1.00				0.13	30	0.00	
	Priza shuko universal	cope					1.00				
	Kuti plastike	cope					1.00				
An 7(E)	F.V. Ndricues prozhektor kuadratik dhe hermetik led/150ë 4000°K, IP-67 + konstrukcion mbeshtetes	cope	10.0								
	Sp+p	op		60.00				7.50	30	0.25	
	Autovinç me kosh ne dispozicion	op				20.00					
	Ndricues prozhektor kuadratik dhe hermetik led/150ë 4000°K, IP-67	cope					10.00				
An 8(E)	F.V. Panel elektrik metalik dhe hermetik, me dere me çeles, dimensione minimale 60x100x25cm IP-67	cope	1.0								

	Sp+p	op		4.00				0.50	30	0.02	
	Panel elektrik metalik dhe hermetik, me dere me çeles, 60x100x25cm IP-67	cope					1.00				
2.53	F.V. Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	1.0								
	Sp+p	op		1.00				0.13	35	0.00	
	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope					1.00				
	Kuti plastike	cope					1.00				
An 9(E)	F.V. Automat 2P/2M-16A/6-C magnetiktermik	cope	2.0								
	Sp+p	op		2.20				0.28	30	0.01	
	Automat 2P/2M-16A magnetik termik	cope					2.00				
An 10(E)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5ë	cope	1.0								
	Sp+p	op		0.20				0.03	30	0.00	
	Sinjalizues tensioni 220V-0.5ë 3F	cope					1.00				
An 12(E)	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A persinjalizues	cope	1.0								
	Sp+p	op		0.30				0.04	30	0.00	
	Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	cope					1.00				
An 13(E)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.dD=50/42mm	ml	110.0								
	Sp+p	op		11.00				1.38	30	0.05	
	Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm	cope					113.30				
3.497/a	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	2.0								
	Sp+p	op		10.20				1.28	30	0.04	
3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	22.0								
	Sp+p	op		92.40				11.55	30	0.39	
3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	45.0								
	Sp+p	op		3.38				0.42	30	0.01	
	Grejder	op					0.68				

	Rere lumi	m3					5.85				
An 1(E)	Mbulim kanali material qe sistemohet lehte (0.175m2)	m3	19.0								
	Sp+p	op		11.40				1.43	30	0.05	
	Material qe sistemohet lehte	m3					19.57				
An 2(E)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik" (0.175m2)	ml	110.0								
	Sp+p	op		11.00				1.38	30	0.05	
	Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml					121.00				
2.690	Bazamente betoni C 16/20	m3	2.5								
	Sp+p	op		21.35				2.67	30	0.09	
	Vibrator	op				2.25		0.28	30	0.01	
	Betoni C-16/20 (Me zall)	m3					2.55				
	Kallep themeli	m2					5.00				
	Kallep muri	m2					3.75				
An 14(E)	F.V. Shtylle metalike zinkato ndriçues rrugor L-9 ml	cope	8.0								
	Sp+p	op		40.00				5.00	30	0.17	
	Autovinç me kosh ne dispozicion	op				12.00					
	Shtylle metalike zinkato ndriçues rrugor L-9 ml	cope					8.00				
An 15(E)	F.V. Kasete metalike IP-67/10A ne shtylle ndriçmi	cope	8.0								
	Sp+p	op		6.00				0.75	30	0.03	
	Kasete metalike IP-67/10A per shtylle ndriçim rrugor	cope					8.00				
An 61(E)	F.V. Pusete betoni kapak metalik 30x30x40cm	cope	8.0								
	Sp+p	op		48.00				6.00	30	0.20	
	Pusete betoni per kapak metalik 30x30x40cm e parapergaditur	cope					8.00				
	Kapak metalik 30x30cm	op					8.00				
An 16(E)	F.V.Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø4,6	cope	48.0								

	Sp+p	op		4.80				0.60	30	0.02	
	Kapikorda me kapuc me vida per percj. Ø4,6	ml					48.00				
An 17(E)	F.V Puntalina per percjelles 1.5, 2.5, 4	cope	240.0								
	Sp+p	op		4.80				0.60	30	0.02	
	Puntalina per percjelles 1.5,2.5,4	ml					240.00				
2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	9.0								
	Sp+p	op		0.63				0.08	30	0.00	
	Tel elektrik pv-500 Ø 10mm2	ml					9.09				
2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	6.0								
	Sp+p	op		2.58				0.32	30	0.01	
	Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml					6.06				
2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	10.0								
	Sp+p	op		3.00				0.38	30	0.01	
	Elektroda tokezimi, profil zinkato e bakerizuar,L=1.5m	ml					10.00				
1PN	Shtresë tartani, sipas detajit ne projekt dhe ST	m2	500.0								
	Sp+p	op		500.00				62.50	30	2.08	
	Shtresë tartani, sipas specifikimeve teknike	m2					500.00				
2PN	Themeli me Struktura monolite betoni C 25/30 i pigmentuar	m3	20.0								
	Sp+p	op		200.00				25.00	30	0.83	
	Betoni C 25/30 i pigmentuar, pergatitur ne objekt	m3					20.60				
3PN	Rrethim me rrjete teli zinkat	m2	164.0								
	Sp+p	op		41.00				5.13	30	0.17	
	Rrjete teli zinkato	m2					167.28				
	Profile kuadratit hekur sipas detajit	kg					328.00				
4PN	F.V. Ulluk tip "slot Drain" sipas detajit	ml	175.0								

	Sp+p	op		131.25				16.41	30	0.55	
	Ulluk tip "slot Drain" sipas detajit dhe specifikimeve teknike	ml					178.50				
5PN	Tuba e rakorderi PE me diameter 32 mm me spesor 2.4 mm, PN10 per vaditjen e pjeses se gjelberuar	ml	130.0								
	Sp+p	op		39.00				4.88	30	0.16	
	Tuba PE me diameter 32 mm me spesor 2.4 mm, PN10	ml					133.90				
	Rakorderi PE per tuba me diameter 32 mm me spesor 2.4 mm, PN10	kg					19.50				
6PN	F.V. Pompe uji per vaditje Q=10 litra/sekond 2Këat	cope	1.0								
	Sp+p	op		5.50				0.69	30	0.02	
	Pompe uji per vaditje Q=10 litra/sekond 2Këat	cope					1.00				
8PN	Montim Kosh mbeturinash	cope	2.0								
	Sp+p	op		4.00				0.50	30	0.02	
	Upa me vida metalike te zinkuara Ø 10	cope					8.00				
9PN	Montim Stola me dërrasa, sip. 18.9m², ankore + distancator, Ltot= 63 ml	cope	1.0								
	Sp+p	op		54.00				6.75	30	0.23	
	Automjet ne dispozicion per transport materiale te ketij zeri pune	op				6.00					
	Vida metalike te zinkuara Ø 4-8 (mesatare 4 copë/ml)	cope					252.00				
10PN	Montim Kosh basketbolli me konstrukcion	cope	2.0								
	Sp+p	op		9.50				1.19	30	0.04	
	Skele e levizshme ne dispozicion	op				8.00					
	Vida metalike te zinkuara Ø 10	cope					8.00				
11PN	Montim Rrjetë volejbolli me konstrukcion	cope	1.0								
	Sp+p	op		8.00				1.00	30	0.03	
	Skele e levizshme ne dispozicion	op				5.00					
	Fasheta metalike te nikeluara	cope					4.00				
12PN	Montim Tavolinë ping-pong, e jashtme	cope	1.0								

	Sp+p	op		6.00				0.75	30	0.03	
	Automjet ne dispozicion per transport materiale te ketij zeri pune	op				0.50					
	Aksesor dhe vida metalike te zinkuara te parapergaditura sipas modelit te tavolines	cope					4.00				
13PN	Montim Rrëshqitëse për fëmijë, e jashtme	cope	1.0								
	Sp+p	op		6.00				0.75	30	0.03	
	Automjet ne dispozicion per transport materiale te ketij zeri pune	op				0.50					
	Aksesor dhe vida metalike te zinkuara te parapergaditura sipas modelit te rreshqiteses	cope					4.00				
14PN	Montim Shkallë lëkundëse prej druri dhe litari për fëmijë	cope	1.0								
	Sp+p	op		6.00				0.75	30	0.03	
	Automjet ne dispozicion per transport materiale te ketij zeri pune	op				0.50					
	Aksesor dhe vida metalike te zinkuara te parapergaditura sipas modelit te shkalles	cope					2.00				
15PN	Montim Shtëpizë për fëmijë	cope	1.0								
	Sp+p	op		8.00				1.00	30	0.03	
	Automjet ne dispozicion per transport materiale te ketij zeri pune	op				1.00					
	Aksesor dhe vida metalike te zinkuara te parapergaditura sipas modelit te shtepizes	cope					4.00				
16PN	Montim Ekuilibruese për fëmijë	cope	1.0								
	Sp+p	op		4.75				0.59	30	0.02	
	Mjete elektromekanike ne dispozicion	op				4.00					
	Vida metalike te zinkuara Ø 10	cope					4.00				
17PN	Montim Lëkundëse për fëmijë, me dy poste	cope	1.0								
	Sp+p	op		8.00				1.00	30	0.03	
	Automjet ne dispozicion per transport materiale te ketij zeri pune	op				0.60					
	Aksesor dhe vida metalike te zinkuara te parapergaditura sipas modelit te lekundeses	cope					2.00				
18PN	Montim Stola rustikë me tavolinë për 4 persona	cope	2.0								
	Sp+p	op		1.30				0.16	30	0.01	

	Mjete elektromekanike ne dispozicion	op				1.00				
	Vida metalike te zinkuara Ø 10	cope					4.00			
19PN	Montim Gurë zalli Ø=60 cm	cope	12.0							
	Sp+p	op		7.80				0.98	30	0.03
	Mjete elektromekanike ne dispozicion	op				3.60				
20PN	Vendosje Trungje pemësh Ø=40 cm, L=1.5 m	cope	12.0							
	Sp+p	op		6.00				0.75	30	0.03
	Upa me vida metalike te zinkuara Ø 6-8	cope					36.00			
21PN	Vendosje Gomina sigurie pranë sheshit të fëmijëve: 42 ml	cope	1.0							
	Sp+p	op		14.80				1.85	30	0.06
	Automjet ne dispozicion per transport materiale te ketij zeri pune	op				1.00				
	Upa me vida metalike te zinkuara tipi sipas gomines mbrojtese	cope					84.00			

Totali I materialeve qe do te transportohen 2685 ton
 Afati I punimeve 120 dite
 Sasia e transportuar ne dite 22.5 ton/dite
 Rruge kamioni ne dite 4 rruge
 Sasia max. e transportuar per 1 rruge 5 ton
 Kamionat qe nevojiten per transportin e 22.5 ton ne dite 1 kamion 5 ton

 Transporti i tabelave, betonit etj. 1 kamionçine 3.5 - 5 ton

Numri i manovratorëve dhe shoferëve të kamionit është përcaktuar nga numri i makinerive që janë të domosdoshme për kryerjen e punimeve, 6 makineri dhe 2 kamionë, si dhe mbështetur në bashkërendimin dhe mbivendosjen e proceseve të punës sipas grafikut të zbatimit të punimeve.

2.6 Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht mjetet e mëposhtme për kryerjen e punimeve, me qëllim realizimin e objektit të prokurimit :

Nr	Mjetet	Sasia	
1	Mjet transporti veteshkarkues ≥ 5 ton (kapac. mbajtes)	1 cope	Në pronësi ose me qera
2	Autovinc deri 5 ton	1 cope	Në pronësi ose me qera
3	Mjet transporti veteshkarkues min 3.5 ton (kapac. mbajtes)	1 copë	Në pronësi ose me qera
4	Eskavator	1 copë	Në pronësi ose me qera
5	Rul (kompresor) me vibrim	1 copë	Në pronësi ose me qera
6	Autobot	1 copë	Në pronësi ose me qera
7	Grejder	1 copë	Në pronësi ose me qera
8	Autobitumatriçe	1 cope	Në pronësi ose me qera
10	Asfaltoshtruese	1 cope	Në pronësi ose me qera
11	Vibrator thellesie	1 cope	Në pronësi ose me qera
12	Betonjere 500 liter	1 cope	Në pronësi ose me qera
13	Elektrosaldatrice	1 cope	Në pronësi ose me qera

Si deshmi per plotesimin e kesaj pike Operatori duhet te paraqese:

- Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publikë, të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, si edhe çertifikatën për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme).
- Për mjetet që nuk shënohen ne regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton pronësinë e tyre: aktet e zhdoganimit ne Republikën e Shqipërisë ose faturat tatimore te blerjes.
- Për te gjitha mjetet e marra me qira, të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet afati i kontratës.

- Per mjetet e marra me qera që shënohen në regjistra publik, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, si edhe çertifikata për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). Kurse për mjetet që nuk shënohen në regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton pronësinë e tyre, aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, të paraqitura më sipër.

2.7 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente e tij) për objektin që prokurohet, si më poshtë

- a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015/ose ekuivalente (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, ose ekuivalente e tij. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit).

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma "a"- "c" janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 79, pika 1 ku citohet se: "Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë", si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" i ndryshuar, ku përcaktohet se: "Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se

punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t'u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

2.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për 4 muaj.

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3.

2.9 Operatori ekonomik duhet te kete nje kontrate me Landfillin Bushat,te vlefshme per depozitimin e mbetjeve inerte qe krijohen gjate punimeve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; Ligji nr 10463/2011” Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”; Ligji nr 10431/2011” Për mbrojtjen e mjedisit”; nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Vendosja e këtij kriteri lidhet me nevojën për administrimin e ligjshëm të mbetjeve që krijohen gjatë realizimit të kontratës. Ky kriter lidhet me kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit ekonomik për realizimin korrekt të kontratës, pasi siguron që mbetjet e krijuara nuk do të depozitohen në mënyre të paligjshme apo të pakontrolluar, duke shmangur ndotjen e mjedisit dhe pasojat administrative apo penale që mund të rrjedhin nga mosmenaxhimi i tyre, gjithashtu në preventiv përfshihen punimeve germimi, transport materialesh, prishje etj. **Kriteri është proporcional dhe i domosdoshëm për natyrën e objektit të prokurimit, pasi garanton që operatori ekonomik ka të siguar paraprakisht destinacion të autorizuar për trajtimin/depozitimin e mbetjeve.**

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të

*punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.