

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	25666			20%
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	6293			20%
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	75			20%
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	32034			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHPYLLEZIMI					
5	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	50			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHTRESASH					
6	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	53945			20%
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2836			20%
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	71569			20%
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2690			20%
10	3.212/1a	Shtrese konglomerati t=10cm	m2	51774			20%
11	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	51774			20%
		SHUMA 3:					
		4. ANALIZA TEKNIKE					
12	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	51774			20%
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	53945			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	553			20%
15	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	275			20%
		SHUMA 5:					
		6. PUNIME TE NDRYSHME					
16	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm	m	6284			20%
17	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	240			20%
18	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	887			20%

		SHUMA 6:					
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
19	3.405/ 1	Prishje struktura prej betoni	m3	2376			20%
20	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	800			20%
21	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	400			20%
22	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	10			20%
		SHUMA 7:					
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM					
23	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	23			20%
24	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	3			20%
		SHUMA 8:					
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE					
25	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	6722			20%
		SHUMA 9:					
		10. B. SINJALET HORIZONTALE					
26	3.946/ 1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	520			20%
27	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	3493			20%
28	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	14286			20%
		SHUMA 10:					
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE					
29	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	11			20%
30	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	882			20%
		SHUMA 11:					
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
31	3.164/ 1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	50			20%
32	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	5			20%
33	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	239			20%
34	3.921/ 1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	10			20%
35	3.933/ 1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	9			20%
36	3.936/ 1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	34			20%
37	3.932/ 1	F.v. Tabela katrore normall me diagonal vertikal 60x40	copë	6			20%
38	3.941/ 4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	8			20%
39	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	5650			20%
40	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	239			20%
		SHUMA 12:					

		13. PUNIME SHITESASH 2				
41	2.261	Shtrese rere	m3	1095		20%
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME HEKUR BETONI 3				
42	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	80		20%
		SHUMA 14:				
		15. GAZ E NAFTAESJELLES				
43	4.150/ 8	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2	km	1		20%
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
44	An- Nr.2	F.V hidrant Ø 80 mm mbitokesor + rakorderi	copë	85		20%
45	An-E 1.1	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar, djegie pa flake, dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 63 mm, me te gjithë aksesoret (tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	m	27210		20%
46	An-E 1.2	Pusete kontrolli betoni per ndricim, linjat rezerve, tel. dhe fib.optike dim 60x60x100m, me kapak metalik	copë	72		20%
47	An-E- 1.3	F.V. Tub fleksibel PVC I korruguar, djegie pa flake, dhe emetim gazi; tipi I rende, Ø 110mm, me te gjithë aksesoret (tub, mbushja me rere, tulla, shtresa e sinjalizimit)	m	13700		20%
48	An-E- 1.5	F.V. kabell FG70R 0.6/1KV 5x6 mm2	m	6810		20%
49	An-E- 1.6	F.V. Kabell FG70R 3x1.5 mm ²	m	478		20%
50	An- Nr.1	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare dim.variabel	m2	19795		20%
51	An-E 1.4	F.V. Shtylle ndricimi H=6ml me ndricues Led 60W (perfshire gjithë aksesoret e nevojshem: morseteri, ndricues,etj)	copë	239		20%
52	An-3	FV. kapak pusete (te ndryshme)	copë	15		20%
		SHUMA 16:				
		17. PAJISJE JASHTE LISTE				
53	Pj	Kosha mbeturinash dekorativ	copë	69		20%
54	Pj	Kasete spherndarese	copë	5		20%
55	Pj	Mates energjie	copë	5		20%
		SHUMA 17:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

