Seriali: F3762797-5513-47BC-8C37-CD523F738DE5

KODI 01

Datë: 09-03-2026

Projektuesi:Rean 95 Shpk

Objekti:"Ndertim Rrjet Shperndares Ujesjellesi per Fshatin Tragjas,Rehabilitim dhe venie ne funksion i Rrjetit KUZ Fshati Tragjas"-**PUSETE PIKE TAKIMI TRAGJAS (Referuar Vizat RWSlll 0240RI TPC1 TRA_)**

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI		
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	3
		SHUMA 1:		
		2. PUNIME GERMIMI		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	2
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8
4	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	9
		SHUMA 2:		
		3. PUNIME SHTRESASH 2		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.95
		SHUMA 3:		
		4. PUNIME DHEU		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5
		SHUMA 4:		
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
7	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	12.2
		SHUMA 5:		
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
8	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	2.1
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9.5
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	0.22
		SHUMA 6:		
		7. PUNIME HEKUR BETONI		
11	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2
12	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.9
		SHUMA 7:		
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
13	3.166	F.V. Waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues, tip rapid cement, ne bashkimin e kampatave b/a	ml	10
		SHUMA 8:		
		9. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE		
14	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m2	10
		SHUMA 9:		
		10. GAZ E NAFTESJELLES		
15	4.123/4	F.V. Saracineska gize me fllanxha , Pn deri 16 bar, φ100	copë	1
		SHUMA 10:		

Razije Naipi

Digitally signed by Razije Naipi
Date: 2026.04.09 06:25:13 +02'00'

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		11. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE		
16	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	0.03
17	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	0.03
		SHUMA 11:		
		12. PUNIME TE NDRYSHME		
18	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	12
		SHUMA 12:		
		13. ANALIZA JASHTE LISTE		
19	An01	Fv.kapak Gize per puseten En124,Klasi B125	copë	1
20	An02	Fv.Tub dopio fllanxhe Fv.Tub dopio fllanxhe me fllanxhe murale DI EN 545 PN 16 L=1000mm DN 100	copë	1
21	An03	Fv.Tub dopio fllanxhe me fllanxhe murale DI EN 545, PN 16, L=1000mm, DN 150	copë	2
22	An04	Fv.Tub dopio fllanxhe DI EN 545,PN 16 L=300mm, DN 100	copë	1
23	An05	Fv.Tub dopio fllanxhe DI EN 545, PN 16,L=800mm, DN 100	copë	1
24	An06	Fv.Tub dopio fllanxhe DI EN 545,PN 16 L=800mm DN 150	copë	2
25	An07	Fv.Saracineske EN 1074 EN 558 514 gize me fllanxha me volant PN 16 DN 150	copë	1
26	An08	Fv.TEE me fllanxha, DI EN 545,PN 16,DN 150/100	copë	2
27	An09	Fv.Brryl me fllanxha DI EN 545,PN16,DN 100	copë	1
28	An10	Fv.Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 16 DN 100 (PAF)	copë	1
29	An11	Fv.Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 16 DN 150mm	copë	2
30	An12	Fv.Mates elektromagnetik I prurjes tip MID, sipas DIN EN 6817,PN 16,DN 100mm	copë	1
31	An13	Fv.Mates elektromagnetik I prurjes tip MID, sipas DIN EN 6817, PN 16, DN 150mm	copë	1
32	An14	Fv.Adapotor E-PE me Fllanxha DI PN 16 DN150mm	copë	2
33	An15	Fv.Adaptor E-PE me Fllanxha DI PN 16 DN 100mm	copë	1
		SHUMA 13:		
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Totali				

Preventivuesi:
Ing.Razije Naipi

Investitori: Ujesjelles Kanalizime Vlorë Sh.A

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
Analizat e jashtme:						
Fv.kapak Gize per puseten En124,Klasi B125 --- An01						
1		Kapak Gize per puseten En124,Klasi B125	kg	120		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.96		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.4		
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	35280		
Fv.Tub dopio fllanxhe Fv.Tub dopio fllanxhe me fllanxhe murale DI EN 545 PN 16 L=1000mm DN 100 --- An02						
1		Tub dopio fllanxhe me fllanxhe murale DI EN 545 PN 16 L=1000mm DN 100	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.66		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	1.4		
Fv.Tub dopio fllanxhe me fllanxhe murale DI EN 545, PN 16, L=1000mm, DN 150 --- An03						
1		Tub dopio fllanxhe me fllanxhe murale DI EN 545, PN 16, L=1000mm, DN 150	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.66		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	1.4		
Fv.Tub dopio fllanxhe DI EN 545,PN 16 L=300mm, DN 100 --- An04						
1		Tub dopio fllanxhe DI EN 545,PN 16 L=300mm, DN 100	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.46		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.25		
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	8224		
Fv.Tub dopio fllanxhe DI EN 545, PN 16,L=800mm, DN 100 --- An05						
1		Tub dopio fllanxhe DI EN 545, PN 16,L=800mm, DN 100	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.66		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	1.4		
Fv.Tub dopio fllanxhe DI EN 545,PN 16 L=800mm DN 150 --- An06						
1		Tub dopio fllanxhe DI EN 545,PN 16 L=800mm DN 150	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.66		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	1.4		
Fv.Saracineske EN 1074 EN 558 514 gize me fllanxha me volant PN 16 DN 150 --- An07						
1		Saraçineske çeliku me fllanxha Ø 150 mm	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	6.22		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.35		
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	38000		

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
Fv.TEE me fllanxha, DI EN 545,PN 16,DN 150/100 --- An08						
1		TEE me fllanxha, DI EN 545,PN 16,DN 150/100	copë	1		
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.66		
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.25		
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	10100		

Fv.Brryl me fllanxha DI EN 545,PN16,DN 100 --- An09

1		Brryl me fllanxha DI EN 545,PN16,DN 100	copë	1
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.25
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.15
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	9000

Fv.Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 16 DN 100 (PAF) --- An10

1		Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 16 DN 100 (PAF)	copë	1
2		Dado e bulona	kg	1.5
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.25
4		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.52

Fv.Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 16 DN 150mm --- An11

1		Xhunto cmontimi me vete-sigurim prej celiku PN 16 DN 150mm	copë	1
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.56
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.25
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	14000

Fv.Mates elektromagnetik I prurjes tip MID, sipas DIN EN 6817,PN 16,DN 100mm --- An12

1		Fv.Mates elektromagnetik I prurjes tip MID, sipas DIN EN 6817,PN 16,DN 100mm	copë	1
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	4.76
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.35
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	1

Fv.Mates elektromagnetik I prurjes tip MID, sipas DIN EN 6817, PN 16, DN 150mm --- An13

1		Mates elektromagnetik I prurjes tip MID, sipas DIN EN 6817, PN 16, DN 150mm	copë	1
2		Transport auto deri 10 km	t/km	0.35
3		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	5.62
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	273000

Fv.Adapotor E-PE me Fllanxha DI PN 16 DN150mm --- An14

1		Adapotor E-PE me Fllanxha DI PN 16 DN150mm	copë	1
2		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	0.36
3		Transport auto deri 10 km	t/km	0.25
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	14400

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
1		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1.02
2		Transport auto deri 10 km	t/km	0.35
3		Adaptor E-PE me Fllanxha DI PN 16 DN 100mm	copë	1
4		Te ndryshme 0.3%	lekë	11200

****