

Objekti: Rikonstruksioni per perforcimin dhe ndertimin e shteses anesore te shkolles 9-vjecare Marash Gjoni, Rrile, Lezhe

2. PREVENTIV I RIKONSTRUKSIONIT DHE NDERTIMIN E SHITESES ANESORE TE SHKOLLES


NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	65.0		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	298.0		
3	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	260.0		
4	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	1724.93		
5	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	230.0		
6	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	48.3		
7	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	108.5		
8	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	15.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				

9	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	50.1		
10	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	10.0		
11	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	2678.0		
12	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	2679.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
13	3.197/2	Prishje shitesash ekzistuese, t=10cm.	m2	1243.0		
14	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	118.54		
15	3.969	Skarifikim shitrese asfalti ekzistues me makineri	m2	891.16		
16	3.197/1	Prishje shitrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m2	868.9		
17	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	868.9		
18	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm	m2	600.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME MURATURE TULLE				
19	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	564.0		
20	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	12.0		
21	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shitesa kunder lageshtires	m2	12.81		
		Shuma 4:				

		5. PUNIME SHTRESASH 2				
22	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	42.0		
23	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	383.0		
24	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	70.0		
25	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	127.4		
26	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	1674.12		
27	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	55.64		
28	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	719.98		
29	2.273/1a	Shtrese me pllaka graniti t=3cm	m2	345.8		
30	2.261	Shtrese rere	m3	157.6		
31	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	43.75		
32	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	10.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI DHE B/A				
33	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	152.0		
34	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	80.0		
35	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	110.0		
36	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	145.0		

37	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	39.2		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
38	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	10.0		
39	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	474.42		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME HEKUR BETONI				
40	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	52.9		
41	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	46.2		
42	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	60.8		
43	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	29.09		
44	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.5		
45	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	17.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
46	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	122.52		
47	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	167.41		
48	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1469.8		

49	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	2772.06		
50	2.302	Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem	m2	59.7		
51	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	975.0		
52	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	66.5		
53	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1184.51		
54	2.297/2b	Veshje muri me kartonxhes	m2	132.0		
55	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	328.5		
		Shuma 9:				
		10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
56	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	469.4		
57	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	252.0		
58	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	8.0		
59	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	88.0		
60	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	40.6		
61	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	886.0		
62	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	800.0		



		Shuma 10:				
		11. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
63	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	124.18		
64	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	43.4		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME PERFORCIME - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE				
65	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3 cm	m2	3653.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME SKELE DHE KALLEPI				
66	3.303	Skele metalike deri 10m	m2	3653.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BOJATISJE				
67	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	4228.7		
68	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton	3.57		
69	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	26.0		
70	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton	22.14		
71	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	26.0		

		Shuma 14:				
		15. PUNIME DYER DRITARE				
72	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	250.5		
73	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	94.08		
74	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	19.32		
75	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	70.1		
		Shuma 15:				
		16. PUNIME TE NDRYSHME				
76	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1651.1		
77	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	491.8		
		Shuma 16:				
		17. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
78	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	268.8		
79	3.717	Ndertim Pusete kryesore betoni 2x2 m kapak gize H=2.5-3.5 m	copë	8.0		
80	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	70.0		
		Shuma 17:				
		18. PUNIME ASFALTIMI				

81	3.213	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri	m2	891.16		
		Shuma 18:				
		19. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
82	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	31.81		
83	3.164/5t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	ml	102.89		
		Shuma 19:				
		20. ANALIZA TEKNIKE				
84	3.226/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	222.0		
		Shuma 20:				
		21. B. SINJALET HORIZONTALE				
85	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	61.0		
		Shuma 21:				
		22. PUNIME ME SONTA NE URA				
86	3.469	Shpim me sonda me nevojen per kemishim gjat procesit te shpimit Ø 1000mm, thellesia (20-30m).	m	30.0		
		Shuma 22:				
		23. ANALIZA JASHTE LISTE				

87	An	F.V detaj me rezine	ml	295.134		
88	An	Rrjete teli e galvanizuar per veshjen e shkalles	m2	210.0		
89	An	Dere metalike dekorative	m2	12.8		
90	An	F.V. Kosha Basketbolli+Tabele+Aksesor	copë	2.0		
		Shuma 23:				
		24. PAJISJE JASHTË LISTE				
91	Pj	F.V Ashensor	copë	1.0		
		Shuma 24:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						