



REPUBLIKA E SHQIPËRISE
BASHKIA DELVINE



DETYRË PROJEKTIMI

STUDIM PROJEKTIM

OBJEKTI:

"MBROJTJE LUMORE VRISI BAJKAJ, DELVINE"

BASHKIA DELVINE

Vid 2026

DETYRE PROJEKTIMI
PER REALIZIMIN E STUDIM PROJEKTIMIT PER OBJEKTET:

Mbrojtje Lumore "Vrisi" Bajkaj , DELVINE

1. Të dhëna dhe kërkesa të përgjithëshme

Projektuesi per Objektin : Mbrojtje lumore "Vrisi" Bajkaj Delvine, ne Bashkine Delvine, ka ndjekur hapat e nevojshem te studimit e investigimit per te proceduar ne fazen e projekt zbatimit, analizimit dhe zgjidhjes paraprake te kesaj vepre. Ne kete faze, eshte paraqitur projekti i Mbrojtje lumore "Vrisi" Bajkaj Delvine. Bashkelidhur raportit jane Detajet Grafiko-teknike, preventivi dhe te gjitha dokumentat e tjera te nevojshme per zbatimin e Projektit. Zgjidhja e riparimit i referohet kushteve topografike, kerkeses se Autoritetit Kontraktor dhe kushteve te trafikut ne kete aks.

a) Gjendja ekzistuese

Objekti ndodhet ne afersi te fshatit Bajkaj, Bashkia Delvine, 500m nga rruga nacionale Sarande-Delvine. Ne vitin 2018 si pasoje e reshjeve te shumta dhe me intensitet lumi ka gerryer faqet anesore te cilat ishin sistemuar me beton si dhe ka demtuar rrugen qe lidh fshatin Bajkaj me rrugen nacionale Sarande Delvine ne nje gjatesi prej 100ml. Me renien e reshjeve te vazhdueshme gerryerja po perparon dhe po rrezikohet pjesa tjeter e rruges si dhe tokat bujqesore ne kreh te lumit. Lumi ne dimer per faktin se ka basen ujmbledhes te madh ne kohe reshjesh behet problem per demtime te shtratit te tij.

2. Kërkesat e projektit

Duhet te realizohet projekti i detajuar dhe ne menyre sa me te sakt per Mbrojtje lumore "Vrisi" Bajkaj Delvine.

a) Rikonstruksioni i rruges

Objekti ndodhet ne afersi te fshatit Bajkaj, Bashkia Delvine, 500m nga rruga nacionale Sarande-Delvine. Ne vitin 2018 si pasoje e reshjeve te shumta dhe me intensitet lumi ka gerryer faqet anesore te cilat ishin sistemuar me beton si dhe ka demtuar rrugen qe lidh fshatin Bajkaj me rrugen nacionale Sarande Delvine ne nje gjatesi prej 100ml.

Në përfundim mund të thuhet se projektuesi duhet të konsultohet vazhdimisht me Bashkinë përpara fillimit të punës për projektin, ashtu si edhe gjatë të gjitha fazave të projektimit dhe zbatimit të tij dhe kjo si për garantimin e saktësisë së bazës së të dhënave ashtu edhe për reflektimin e ndryshimeve të pritshme nga plan/studimet e përmendura më sipër.

Përveç saktësisë së të dhënave si më sipër, projektuesi përpara se të fillojë punën me projektimin duhet që paraprakisht:

1. Të bëjë relievin (azhornimin) e objektit ; të jepet plani i piketimit (me pikat e forta etj);

2. Të marrë të gjitha azhormimet e rrjetit të infrastrukturës, etj ;
3. Projektuesi duhet të bëjë verifikimin paraprak në terren për saktësinë e të dhënave/azhormimeve, për rrjetin e infrastrukturës, përpara fillimit të projektimit. Kjo duhet në menyre që të evitohen pasaktësite gjatë projektimit dhe zbatimit, si rezultat i të dhënave të marra që nuk përputhen me gjendjen në terren;

3. Fazat e zbatimit

Për efekt të fondit të zbatimit, të realizimit sa më të shpejtë të riparimit të prishjeve (të mundshme) si dhe të efencës së ndërhyrjes në kete objekt, Projektuesi duhet t'i rekomandojë Investitorit fazat e realizimit në kohë (ose sipas elementëve të ndryshëm) të Projektit.

4. Hartimi i Preventivit

Në hartimin e preventivit, vec të tjerave, do të mbahen parasysh sa më lart, lidhur me organizmin e zbatimit, çmimet e referencës do të jene sipas akteve ligjore në fuqi, dhe llogaritja e preventivit do të bëhet sipas normave dhe akteve ligjore në fuqi për të siguruar kursimin dhe eficencën e përdorimit të fondeve.

Preventivi do të paraqitet sipas manualit të cmimeve nga e-albania.

5. Standartet

Standarte në Projektim

Projekti do të hartohet në përputhje me të gjitha normat dhe standartet për projektim që parashikon legjislacioni në fuqi. Projektimi duhet të sigurojë respektimin e standarteve, madje edhe atyre gjatë zbatimit. Është përgjegjësi e Projektuesit saktësia dhe respektimi i të gjitha standarteve dhe normave përkatëse.

Projektuesi mund të rekomandojë edhe prezantimin e standareve të reja, për përafrimin me normat e BE-se, si dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare në projektim dhe zbatim. Rekomandimet duhet të përmbajnë elemente të fizibilitetit dhe realizueshmërisë me praktikën shqiptare dhe limitimet për financimin e veprës.

Në hartimin e projektit të mbahen parasysh të gjitha normat e miratuara për personat me aftësi të kufizuara, të verbërit, etj. Në projekt të parashikohet infrastruktura e nevojshme për këtë kategori. Detajet teknike të objektit për këtë kategori, të jepen nga Projektuesi në Fletë të veçanta të Projektit.

Standarte në paraqitjen e dokumentacionit Teknik

Në hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit të projektit, Projektuesi të përdorë programet e kërkuara kompjuterike, si dhe të nxitet përdorimi i programeve të reja, me të avancuara të fushës.

Në hartimin, paraqitjen dhe miratimin e dokumentacionit teknik të projektit të kihet parasysh dhe të respektohen të gjitha kërkesat dokumentare dhe të paraqitjes që parashikon Ligji "Për urbanistikën", Rregullorja e Urbanistikës dhe Legjislacioni në fuqi.

6. Realizimi i Projektit

Projekti i zbatimit duhet të përmbajë:

1. Raportin Teknik
2. Hartimi i relievit topografik të rruges (kordinata lokale, kuota absolute)
3. Projektin e zbatimit të riparimit të rruges.
5. Profilin tip të objektit.
6. Profili gjatësor të objektit
7. Profila terthore të objektit
12. Preventivi i Punimeve.
13. Specifikimet Teknike.
14. Grafiku i punimeve.
15. Licensë të projektuesit .

Rekomandime për projektuesin

- Projektuesi duhet të përdorë dhe të rishikojë të gjithë informacionin egzistues lidhur me rrugët.
- Projektuesi duhet të përdorë studimet dhe të dhënat paraprake që disponohen nga Bashkia Delvine , seksioni i Urbanistikës dhe nga Kadastra. Në hartimin e projektit duhet të kihet parasysh edhe standarte të ndryshme që ka nxjerrë Bashkia Delvine.
- Cilësia e studimit duhet të jetë e tillë që të arrihet në standartin e kërkuar.

Organizimi, plani i punës dhe stafi i kërkuar

Projekti do të kryhet në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Delvine.

Raportimi

I gjithë dokumentacioni do të paraqitet në 3 (tre) kopje origjinale, në version të dixhitalizuar ku vizatimet të jenë në File AUTOCAD dhe Adobe PDF ndërsa dokumentacioni tjetër nga programet e Microsoft Office si Word, Excel, etj. dhe në 2 (dy) CD.

PUNQI:

Ing:

Inva Rexho