

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Rrjeti i dyte i kanaleve ujtes , KU Shelqet Pistull,Bashkia Vau Dejes ”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45- Punë ndertimore

VLERA E FONDIT LIMIT: 47.655.378 (dyzet e shtate milion e gjashtëqind e pesedhjetë e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tete)Lekë pa TVSH

Fondi do të ndahet në vite, si më poshtë :

- Në total për vitin 2026, fondi është 9.786.008(nente milion e shtateqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e tete) lekë pa tvsh.
- Në total për vitin 2027, fondi është 14.679.012(katërmëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nente mijë e dymbëdhjetë)lekë pa tvsh.
- Në total për vitin 2028, fondi është 23.190.358(njëzet e tre milion e njëqind e nentëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e tete)lekë pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor **Bashkia Vau Dejes** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3*

Në masën 2% të fondit limit, vlera 953.107(nentëqind e pesëdhjetë e tre mijë e njëqind e shtatë) lek.

Argumentimi: e mërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës 7 të DST

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; i ndryshuar, si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit të prokurimit. Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë duhet të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme:

2.2.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2023,2024, 2025) të çertifikuar nga organet tatimore. Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; i ndryshuar, si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 “*Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar*” (i ndryshuar).

Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të Ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: Detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, individuale apo të konsoliduara, përpara publikimit të tyre: a) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike me interes publik; b) të gjitha njësitë ekonomike dhe grupet e njësive ekonomike, të cilat në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vjet radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i. totali i aktiveve të bilancit në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse arrin ose e kalon shumën prej 50 000 000 (pesëdhjetë milionë) lekësh; ii. shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh; iii. ka mesatarisht të paktën 50 (pesëdhjetë) të punësuar gjatë periudhës kontabël.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.(i ndryshuar). Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 date 5.3.2009 “*Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar*” i ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

2.2.2 Kopje të deklaramit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (2023, 2024, 2025) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që po prokurohet konkretisht: **47.655.378 (dyzet e shtate milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e pese mijë e treqind e shtatedhjetë e tete)lekë pa TVSH.** *Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor.*
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.2.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore për Vitin 2026 (sipas kesteve të maturuara) sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar), duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete. *((Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimin e shlyerjes së taksave vendore).*

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia Vau Dejes, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Prokurimit argumenton se pika 2.2.3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e kesteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **23.827.689** (njetzet e tre milion e teteqind e njetzet e shtate mije e gjashteqind e tetedhjet e nente) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **95.310.756** (nentedhjetë e pesë milion e treqind e dhjetë mije e shtateqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
 - Kontratë Sipërmarrje
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudit; **(nese leshohet)**
 - Certifikaten e marrjes në dorezim/Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim
- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Kontrate Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Akt kolaudimi objekti; **(nese leshohet)**
 - Certifikaten e marrjes në dorezim/ Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.
 - Fature tatimore perkatese të deklaruar në organet tatimore.

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **23.827.689** (njetzet e tre milion e teteqind e njetzet e shtate mije e gjashteqind e tetedhjet e nente) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **95.310.756** (nentedhjetë e pese million e treqind e dhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, Kreu XI, Neni 88, pika 3 citohet se: *”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”* AK argumenton se puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (2.3.2 a dhe 2.3.2 b), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” ku qartazi përcaktohet se: *”Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.*

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: *”Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të*

kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”

AK ka kërkuar këto dokumenta në perputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, ku ndër të tjera përcaktohet se: *”Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”*

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me liçencë profesionale sipas modelit të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e cila të përmbajë kategoritë e mëposhtme:

❖ **Punime të përgjithshme ndërtimi:**

Kategoria NP-4 Niveli A “Rruge ,autostrada,mbikalime”

Kategoria NP-7 Niveli B “Ujësjellësi, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje”

Kategoria NP-9 Niveli A “Punime mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime”

❖ **Punime speciale ndërtimi:**

Kategoria NS-18 Niveli A “Punime topogjeodezike”

❖ ***Parashikohet edhe mundësia e ekuivalentimit të licencave profesionale për operatorët e huaj.***

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në kriteret të përcaktuara ligjore e teknike. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton

"Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore, perkatesisht si me poshte;

N.P. 4 *Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvai, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale.*

*Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet në nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të **mureve mbajtëse**, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, **urat**, si dhe **komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë** dhe të parandëruar, parafabrikat ose të prodhuar në objekt.*

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo veprë lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore

N.P. 7: *Ujësjiellësi, gazsjellës, vajsjiellës, **vepra kullimi** e vaditje*

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanike të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjiellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.

N.P. 9 *Punime mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime.*

*Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta ose në rrjet, sido që të jenë realizuar, të nevojshëm për **sistemimin e rrjedhjes** së ujërave natyrale ose artificiale si edhe për mbrojtjen e territorit nga këto ujëra, të kompletuara me punimet lidhëse të nevojshme. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar **kanale** lundruese, grykëderdhjet e lumenjve, konsolidimin e strukturave të anëve të lumenjve dhe përrenjve, argjinatura të llojeve të ndryshme, sistemimin dhe vendosjen e regjimit hidraulik të ujërave sipërfaqësore të veprave të diafragmave të argjinaturave dhe **qëndrueshmërisë së shpateve***

N.S - 18 *Punime topogjeodezike*

Konsiderohet zbatimi i rilevimeve topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh.

Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomik të japin garanci që i kanë aftësitë tekniko profesionale në nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente.

Licencat janë të lidhura ngushtësisht me zerat e punimeve të ndërtimit. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
<u>Kategoria NP-4</u>	Rruge ,autostrada,mbikalime	Niveli A	6,975,190.10
<u>Kategoria NP-7</u>	“Ujësjellësi, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje”	Niveli B	35,610,094.59
<u>Kategoria NP-9</u>	“Punime mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime.”	Niveli A	2,800,790.01
<u>Kategoria NS-18</u>	Punime topogjeodezike	Niveli A	

Shenim: Pika e licences për punime topogjeodezike është kërkuar për shkak se kemi të bëjmë me infrastrukturë dhe projekti parashikon përmirësim të rrjetit ujtes si dhe ka ndertime te veprave te artit te ndryshme. Piketimi dhe kontrolli topografik duhet bërë në cdo fazë të zbatimit të punimeve.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë **Drejtuesin/it Teknikë** të punimeve, të cilët duhet të jenë të përfshirë në licencën profesionale të shoqërisë për kategoritë e kërkuara në këtë procedurë prokurimi (**NP-4, NP-7, NP-9**). Drejtuesi teknik duhet të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera publike dhe të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:

- a) Librezë pune (ose historik i deklarimit të sigurimeve nga e-Albania);
- b) Kontratë pune e vlefshme;
- c) Diplomë përkatëse (Inxhinieri Hidroteknike ose Inxhinieri Ndërtimi/Civile, sipas profileve të mbuluara në licencë).

(Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues).

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Argumentimi: *Së pari*, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohe të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohe ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

2.3.3.a) Vetdeklarimin nga inxhinierat se ata jane te disponueshem për realizimin e kësaj kontrate.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar ne Rekomandimin Nr. 6732 date 21.10.2020 “Mbi Problematikat e konstatuara gjate monitorimit nga APP”.

2.3.4 Kapaciteti Teknik dhe Profesional (Burimet Njerëzore)

2.3.4.1 Stafi inxhinierik dhe teknik:

Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, **te perfshire ne licensen e shoqerise**, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per te pakten muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, konkretisht:

a) 1 (një) Inxhinier Hidroteknik – Drejtues Teknik (për kategoritë NP-7 dhe NP-9):

*Inxhinieri hidroteknik duhet të jetë i pajisur me diplomë, të figurojë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë për kategoritë **NP-7** dhe/ose **NP-9**, si dhe të disponojë kontratë pune të vlefshme. Ky inxhinier do të jetë përgjegjës për ndjekjen e punimeve të sistemit hidraulik, rikonstruksionit të kanaleve dhe veprave të artit të ujitjes*

Drejtuesi teknik duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate me kohe pune te plote ne objekt , e cila do te bashkeshoqeroje deklaraten e subjektit.

(bazuar ne Rekomandimin Nr. 6732 date 21.10.2020 “Mbi Problematikat e konstatuara gjate monitorimit nga APP”).

b) 1 (një) Inxhinier Ndërtimi – Drejtues Teknik (për kategorinë NP-4):

*Inxhinieri i ndërtimit duhet të jetë i pajisur me diplomë, të figurojë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë për kategorinë **NP-4**, si dhe të disponojë kontratë pune të vlefshme. Ky inxhinier do të jetë përgjegjës për ndjekjen e zërave të preventivit që lidhen me infrastrukturën rrugore anësore apo kalimet. Ai duhet të paraqesë deklaratën e disponueshmërisë në kantier gjatë realizimit të kontratës.*

(Shënim teknik: Nëse një inxhinier i vetëm i shoqërisë i disponon të dyja profilet ose licenca lejon mbulim të përbashkët, operatori mund të paraqesë të njëjtin person për pikat a dhe b, me kusht që të plotësojë kriteret).

c) 1 (nje) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder

Inxhinieri topograf/Gjeodet/Markshajder duhet te jete i pajisur me licence profesionale dhe kontrate pune te vlefshme.

Inxhinieri topograf duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se është i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6, gërma c) të VKM nr. 285, datë

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar.

Nga ana teknike, numri i burimeve njerëzore dhe stafi inxhinierik është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të çdo zëri në preventiv si dhe grafikut të zbatimit të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda **4.5 muajve** kalendarikë nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM Nr. 216 datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”.

Është kërkuar **Inxhinier Ndërtimi** për zbatimin e punimeve në përputhje me zërat e preventivit, projektit dhe specifikimeve teknike duke u bazur në ekspertizën e tij në konstruksione civile. Ai është përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës sipas projektit, kushteve teknike, sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë. Gjithashtu, ai është përgjegjës për hartimin e projektit teknik 'As-Built' si dhe projektit të mirëmbajtjes së objektit në përfundim të punimeve. Gjithashtu është kërkuar **Inxhinier Hidroteknik** për dy arsye kryesore: përputhshmëria ligjore me kriteret e licencimit në Shqipëri dhe zgjidhja e saktë e sfidave specifike teknike të lëvizjes së ujit. Ky profil kërkohet për llogaritjen e saktë të seksioneve hidraulike, ruajtjen e pjerrësisë së vetërrjedhjes dhe stabilitetin e veprave të artit hidroteknik pa shkaktuar erozion apo përmytje.

Është kërkuar **Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder** për kryerjen e punimeve topografike për nxjerrjen e kuotave të gërmimit, nivelimin e saktë të veprave të artit që do të ndërtohen dhe sistemin e kanaleve anësore. Ai do të jetë përgjegjës për rilevimet në terren, nxjerrjen e kuotave të gërmimit, nivelimin e saktë të rrjedhjes së ujit në kanale dhe veprat e artit.

Vetëdeklarimet e tyre të disponueshmërisë bazohen në Rekomandimin e APP-së Nr. 6732, datë 21.10.2020, për të shmangur angazhimet fiktive.

2.3.4.2 Staf i Punëtorëve të Specializuar dhe Fuqia Punëtore

*Për kryerjen e punimeve, numri i punonjësve (pa përfshirë stafin inxhinierik) duhet të jetë **minimalisht 47 (kater) punonjës** të cilët duhet të figurojnë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit. Kategorizimi i profesioneve të tyre është bërë bazuar në kodet e përcaktuara në VKM nr. 514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP)”, e ndryshuar, si më poshtë:*

- a) **2 (dy) Manovratorë / Operatorë** të makinerive të rënda: (Kodi LKP: Grupi 8342 ose Grupi 8343).

Kriteri: Duhet të paraqesin Dëshmi Aftësie Profesionale (DAP) për përdoruesit e makinerive të rënda, të lëshuar nga DPSHTRR ose institucione të autorizuar të formimit profesional, sipas Urdhrit të MIE nr. 200, datë 16.05.2019.

(Shënim: Në rastet e mjeteve me qira me staf, nuk kërkohet deklarimi në listëpagesa, burimi i tyre vërtetohet përmes kontratës së qirasë/shërbimit).

- b) **2 (dy) Shofer kamioni:** (Kodi LKP: 8332.01).

Kriteri: Shoferët e kamionit duhet të jenë punonjës të specializuar për drejtimin e mjeteve të rënda dhe për këtë duhet të paraqesin dëshmi nga Drejtoria e Sherbimit të Transportit Rrugor, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente.

*(Shenim:*Në rastin kur këto punonjës janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë).

c) **8 (tete) Betonues:** (Kodi LKP: Grupi 7114 - Betonues dhe punëtorë të lidhur me ta).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

d) **8 (tete) Karpentier** (Kodi LKP: Grupi 7115 - Karpentierë dhe marangozë ndërtimi).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

e) **2 (dy) hekurkthyes** (Kodi LKP: Grupi 7214 - Montues të strukturave metalike).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

f) **2 (dy) hekurpunues** (Kodi LKP: Grupi 7114 - Punëtorë për përforcimin e betonit / Armaturistë).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

g) **1 (nje) saldator** (Kodi LKP: Grupi 7212 - Saldatorë dhe prerës me flakë).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

h) **22 (njetzet e dy) punetore krah** (Kodi LKP: Grupi 9313 - Punëtorë krah në ndërtimin e ndërtesave dhe veprave të inxhinierisë civile).

Kriteri: Duhet të figurojë në listëpagesat e të paktën muajit të fundit përpara datës së dorëzimit të ofertës nën kodin përkatës të LKP-së."

Kriteri konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohen sqarime nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c".

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punës që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre.

Kategorizimi i profesioneve të tyre është bërë mbi kodet e përcaktuara në VKM nr. 514, datë 20.09.2017 (Lista Kombëtare e Profesioneve), duke u përshtatur me mjetet e kërkuara dhe volumet e kantierit si më poshtë:

Manovratorët (Grupi 8342/8343): Janë të domosdoshëm për operimin e ekskavatorit/fadromës gjatë gërmimit dhe largimit të dherave, si dhe për rrulat ngjeshës dhe makineritë e asfaltimit. Angazhimi i tyre garanton ngjeshjen dhe shtrimin mekanik të saktë të shtresave të agregatëve dhe asfalteve sipas kuotave. Kërkesa bazohet në Urdhrin e MIE nr. 200/2019 për të garantuar sigurimin teknik në kantier.

Shoferi i kamionit (Kodi 8332.01): Kërkohet për transportin e materialeve inerte dhe sjelljen në kantier të përzierjes asfaltike të nxehtë në koordinim me grafikun e punimeve.

"Betonuesi (Grupi 7114): Përfshirë në strukturën minimale të personelit për të mbuluar proceset specifike, por me volum të reduktuar, që lidhen me punimet e vogla dhe lokale të betonit në trupin e rrugës, mbushjet apo sistemimet e nevojshme ndihmëse sipas projektit të zbatimit të hartuar nga studio "ANGERBA" shpk. Përcaktimi i këtij kodi në përputhje me VKM nr. 514/2017 (LKP) është bërë në raport të drejtë me këto zëra të preventivit, duke garantuar se operatori ka një punonjës të kualifikuar për këto ndërhyrje, pa krijuar ngarkesë të tepërt apo disproporcionale për pjesëmarrësit në garë."

Punëtori i asfaltit (Grupi 7119): Ka rol kyç në fazën e shtrimit të asfalteve për kryerjen e hapjes manuale të përzierjes asfaltike në pikat e ngushta ku makineritë nuk kanë hapësirë manovrimi, përpara ngjeshjes finale.

Vërtetimi i lëshuar nga Administrata Tatimore dhe listëpagesat E-Sig shërbejnë si mjet objektiv për të certifikuar kapacitetin real dhe organik të operatorit përpara lidhjes së kontratës.

Nga ana teknike argumentojmë se numri I përcaktuar i punonjësve është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe grafikut në zbatimit të punimeve, të cilat duhet të përfundojnë brenda **4.5 muajve** kalendarikë nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM Nr. 216 datë 13.04.2023 "Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre".

3.2	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1,501.0								
	Sp+p	op		120.08				15.01	45	0.33	
3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	94.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		460.60				57.58	45	1.28	2
3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	567.0								
	Ekskavator 0.5 m3	op		30.05				3.76	45	0.08	
3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	567.0								
	Transport me auto vetshkarkuese 5 km	t/km			5,103.00			0.00		#DIV/0!	
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m2	567.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		476.28				59.54	45	1.32	2
	Tokmak elektrik	op				368.55		46.07	45	1.02	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2,182.0								
	Sp+p	op		283.66				35.46	45	0.79	
	Grejder	op				43.64		5.46	45	0.12	
	Zhavor lumi	m3					240.02				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	230.0								
	Sp+p	op		2,944.00				368.00	45	8.18	
	Vibrator thellesie	op				377.20		47.15	45	1.05	2
	Betonjere 500 liter	op				149.50		18.69	45	0.42	
	Cimento 32.5 N	kg					66,700.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					108.10				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					1,242.00				
	Uje teknologjik	l					46,000.00				

	Zall (granil) lavatrice	m3					172.50				
AN 1											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	42.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		220.08				27.51	45	0.61	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	31.5								
	Sp+p	op		4.10				0.51	45	0.01	
	Grejder	op				0.63		0.08	45	0.00	
	Zhavor lumi	m3					3.47				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	19.8								
	Sp+p	op		253.44				31.68	45	0.70	
	Vibrator thellesie	op				32.47		4.06	45	0.09	
	Betonjere 500 liter	op				12.87		1.61	45	0.04	
	Cimento 32.5 N	kg					5,742.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					9.31				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					106.92				
	Uje teknologjik	l					3,960.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					14.85				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.5								
	Sp+p	op		26.46				3.31	45	0.07	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.53				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.3								
	Sp+p	op		16.95				2.12	45	0.05	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.34				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	23.4								

	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		21.29				2.66	45	0.06	
	Tokmak elektrik	op				18.95		2.37	45	0.05	
AN 2											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	60.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		314.40				39.30	45	0.87	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	78.0								
	Sp+p	op		10.14				1.27	45	0.03	
	Grejder	op				1.56		0.20	45	0.00	
	Zhavor lumi	m3					8.58				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	50.4								
	Sp+p	op		645.12				80.64	45	1.79	
	Vibrator thellesie	op				82.66		10.33	45	0.23	
	Betonjere 500 liter	op				32.76		4.10	45	0.09	
	Cimento 32.5 N	kg					14,616.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					23.69				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					272.16				
	Uje teknologjik	l					10,080.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					37.80				
3.245/1	Beton C 25/30 per solete	m3	5.9								
	Sp+p	op		75.26				9.41	45	0.21	
	Vibrator thellesie	op				9.64		1.21	45	0.03	
	Betonjere 500 liter	op				3.82		0.48	45	0.01	
	Cimento 42.5 N	kg					2,257.92				
	Rere e lare lavatrice	m3					2.53				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					55.86				

	Uje teknologjik	l					1,176.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					4.29				
3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.88								
	Sp+p	op		175.68				21.96	45	0.49	
	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg					2,908.80				
	Tel bari	kg					17.28				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				1.81			45	0.04	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.6								
	Sp+p	op		26.21				3.28	45	0.07	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					630.24				
	Tel bari	kg					1.62				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.39			45	0.01	
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	1.4								
	Sp+p	op		18.43				2.30	45	0.05	
	Vibrator thellesie	op				2.36		0.30	45	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				0.94		0.12	45	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					417.60				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.68				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					7.78				
	Uje teknologjik	l					288.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					1.08				
3.396	Mbushje me cakell	m2	18.0								
	Sp+p	op		0.72				0.09	45	0.00	
	Fadrom	op				0.72		0.09	45	0.00	
	Çakell mbeturine per mbushje	m3					19.44				

3.2	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	2,631.0								
	Puntori e thjeshte	op		210.48				26.31	60	0.44	
3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	cope	50.0								
	Puntori e thjeshte	op		20.00				2.50	60	0.04	
3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,093.0								
	Ekskavator 0.5 m3	op		110.93				13.87	60	0.23	
3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	1,065.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		5,218.50				652.31	60	10.87	
3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,093.0								
	Transport me auto vetshkarkuese 5 km	t/km			18,837.00			0.00		#DIV/0!	
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m2	2,093.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		1,758.12				219.77	60	3.66	
	Tokmak elektrik	op				1,360.45		170.06	60	2.83	3
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	4,157.0								
	Sp+p	op		540.41				67.55	60	1.13	
	Grejder	op				83.14		10.39	60	0.17	
	Zhavor lumi	m3					457.27				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	438.0								
	Sp+p	op		5,606.40				700.80	60	11.68	
	Vibrator thellesie	op				718.32		89.79	60	1.50	2
	Betonjere 500 liter	op				284.70		35.59	60	0.59	
	Cimento 32.5 N	kg					127,020.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					205.86				

	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					2,365.20				
	Uje teknologjik	l					87,600.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					328.50				
AN 3											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, token e forte.	m3	5.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		26.20				3.28	60	0.05	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	4.0								
	Sp+p	op		0.52				0.07	60	0.00	
	Grejder	op				0.08		0.01	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					0.44				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	2.5								
	Sp+p	op		32.00				4.00	60	0.07	
	Vibrator thellesie	op				4.10		0.51	60	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				1.63		0.20	60	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					725.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					1.18				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					13.50				
	Uje teknologjik	l					500.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					1.88				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.1								
	Sp+p	op		3.33				0.42	60	0.01	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.07				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.1								
	Sp+p	op		3.10				0.39	60	0.01	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.06				

3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	2.25								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		2.05				0.26	60	0.00	
	Tokmak elektrik	op				1.82		0.23	60	0.00	
AN 4											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	40.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		209.60				26.20	60	0.44	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	32.0								
	Sp+p	op		4.16				0.52	60	0.01	
	Grejder	op				0.64		0.08	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					3.52				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	16.0								
	Sp+p	op		204.80				25.60	60	0.43	
	Vibrator thellesie	op				26.24		3.28	60	0.05	
	Betonjere 500 liter	op				10.40		1.30	60	0.02	
	Cimento 32.5 N	kg					4,640.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					7.52				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					86.40				
	Uje teknologjik	l					3,200.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					12.00				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.5								
	Sp+p	op		22.60				2.83	60	0.05	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.45				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.4								
	Sp+p	op		17.64				2.21	60	0.04	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.35				

3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	18.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		16.38				2.05	60	0.03	
	Tokmak elektrik	op				14.58		1.82	60	0.03	
AN 2											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	40.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		209.60				26.20	60	0.44	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	52.0								
	Sp+p	op		6.76				0.85	60	0.01	
	Grejder	op				1.04		0.13	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					5.72				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	33.6								
	Sp+p	op		430.08				53.76	60	0.90	
	Vibrator thellesie	op				55.10		6.89	60	0.11	
	Betonjere 500 liter	op				21.84		2.73	60	0.05	
	Cimento 32.5 N	kg					9,744.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					15.79				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					181.44				
	Uje teknologjik	l					6,720.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					25.20				
3.245/1	Beton C 25/30 per solete	m3	3.9								
	Sp+p	op		50.18				6.27	60	0.10	
	Vibrator thellesie	op				6.43		0.80	60	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				2.55		0.32	60	0.01	
	Cimento 42.5 N	kg					1,505.28				
	Rere e lare lavatrice	m3					1.69				

	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					37.24				
	Uje teknologjik	l					784.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					2.86				
3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.92								
	Sp+p	op		117.12				14.64	60	0.24	
	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg					1,939.20				
	Tel bari	kg					11.52				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				1.21			60	0.02	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.4								
	Sp+p	op		17.47				2.18	60	0.04	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					420.16				
	Tel bari	kg					1.08				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.26			60	0.00	
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	1.0								
	Sp+p	op		12.29				1.54	60	0.03	
	Vibrator thellesie	op				1.57		0.20	60	0.00	
	Betonjere 500 liter	op				0.62		0.08	60	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					278.40				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.45				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					5.18				
	Uje teknologjik	l					192.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					0.72				
3.396	Mbushje me cakell	m2	12.0								
	Sp+p	op		0.48				0.06	60	0.00	
	Fadrom	op				0.48		0.06	60	0.00	

	Çakell mbeturine per mbushje	m3					12.96				
3.2	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1,093.0								
	Sp+p	op		87.44				10.93	30	0.36	
3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	cope	25.0								
	Puntori e thjeshte	op		10.00				1.25	30	0.04	
3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	405.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		1,984.50				248.06	30	8.27	
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m2	98.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		82.32				10.29	30	0.34	
	Tokmak elektrik	op				63.70		7.96	30	0.27	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1,312.0								
	Sp+p	op		170.56				21.32	30	0.71	
	Grejder	op				26.24		3.28	30	0.11	
	Zhavor lumi	m3					144.32				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	141.0								
	Sp+p	op		1,804.80				225.60	30	7.52	
	Vibrator thellesie	op				231.24		28.91	30	0.96	
	Betonjere 500 liter	op				91.65		11.46	30	0.38	
	Cimento 32.5 N	kg					40,890.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					66.27				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					761.40				
	Uje teknologjik	l					28,200.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					105.75				

3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	30.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		157.20				19.65	30	0.66	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	24.0								
	Sp+p	op		3.12				0.39	30	0.01	
	Grejder	op				0.48		0.06	30	0.00	
	Zhavor lumi	m3					2.64				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	12.0								
	Sp+p	op		153.60				19.20	30	0.64	
	Vibrator thellesie	op				19.68		2.46	30	0.08	
	Betonjere 500 liter	op				7.80		0.98	30	0.03	
	Cimento 32.5 N	kg					3,480.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					5.64				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					64.80				
	Uje teknologjik	l					2,400.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					9.00				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.3								
	Sp+p	op		16.95				2.12	30	0.07	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.34				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.3								
	Sp+p	op		13.23				1.65	30	0.06	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.26				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	13.5								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		12.29				1.54	30	0.05	
	Tokmak elektrik	op				10.94		1.37	30	0.05	

3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	9.2								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		48.21				6.03	30	0.20	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	5.4								
	Sp+p	op		0.70				0.09	30	0.00	
	Grejder	op				0.11		0.01	30	0.00	
	Zhavor lumi	m3					0.59				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	4.0								
	Sp+p	op		51.20				6.40	30	0.21	
	Vibrator thellesie	op				6.56		0.82	30	0.03	
	Betonjere 500 liter	op				2.60		0.33	30	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					1,160.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					1.88				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					21.60				
	Uje teknologjik	l					800.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					3.00				
4.60	F.V. Tuba celiku ϕ >200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	0.9								
	Sp+p	op		15.01				1.88	30	0.06	
	Motosaldatrice	op				16.42		2.05	30	0.07	
	Gazogjen 1 m3/ore	op				1.41		0.18	30	0.01	
	Traktor terheqes	op				1.03		0.13	30	0.00	
	Autovinc deri 5 ton	op				1.03		0.13	30	0.00	
	Traktor big	op				2.16		0.27	30	0.01	
	Tuba celiku	kg					942.69				
	Elektroda celiku te zakoneshme	kg					4.69				

	Karbit	kg					1.41				
	Oksigjen ne bombol 150 bar	l					14.07				
4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	19.0								
	Sp+p	op		27.17				3.40	30	0.11	
	Boje vaji zmalto	kg					3.80	-	30	-	
	Boje minio	kg					1.52				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	2.9								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		2.64				0.33	30	0.01	
	Tokmak elektrik	op				2.35		0.29	30	0.01	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.01								
	Sp+p	op		0.42				0.05	30	0.00	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					10.10				
	Tel bari	kg					0.03				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.01			30	0.00	
AN 6											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	2.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		10.48				1.31	30	0.04	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2.0								
	Sp+p	op		0.26				0.03	30	0.00	
	Grejder	op				0.04		0.01	30	0.00	
	Zhavor lumi	m3					0.22				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	1.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		0.91				0.11	30	0.00	
	Tokmak elektrik	op				0.81		0.10	30	0.00	
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.6								

	Sp+p	op		20.48				2.56	30	0.09	
	Vibrator thellesie	op				2.62		0.33	30	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				1.04		0.13	30	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					438.40				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.74				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					8.64				
	Uje teknologjik	l					320.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					1.26				
3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	0.8								
	Sp+p	op		10.24				1.28	30	0.04	
	Vibrator thellesie	op				1.31		0.16	30	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				0.52		0.07	30	0.00	
	Cimento 42.5 N	kg					246.40				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.37				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					4.32				
	Uje teknologjik	l					160.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					0.61				
3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.01								
	Sp+p	op		0.85				0.11	30	0.00	
	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg					14.14				
	Tel bari	kg					0.08				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.01			30	0.00	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.05								
	Sp+p	op		2.06				0.26	30	0.01	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					49.49				

	Tel bari	kg					0.13				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.03			30	0.00	
AN 7											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	10.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		52.40				6.55	30	0.22	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	13.0								
	Sp+p	op		1.69				0.21	30	0.01	
	Grejder	op				0.26		0.03	30	0.00	
	Zhavor lumi	m3					1.43				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	7.9								
	Sp+p	op		101.12				12.64	30	0.42	
	Vibrator thellesie	op				12.96		1.62	30	0.05	
	Betonjere 500 liter	op				5.14		0.64	30	0.02	
	Cimento 32.5 N	kg					2,291.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					3.71				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					42.66				
	Uje teknologjik	l					1,580.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					5.93				
3.245/1	Beton C 25/30 per solete	m3	0.84								
	Sp+p	op		10.75				1.34	30	0.04	
	Vibrator thellesie	op				1.38		0.17	30	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				0.55		0.07	30	0.00	
	Cimento 42.5 N	kg					322.56				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.36				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					7.98				

	Uje teknologjik	l					168.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					0.61				
3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.05								
	Sp+p	op		2.81				0.35	30	0.01	
	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg					46.46				
	Tel bari	kg					0.28				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.03			30	0.00	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.1								
	Sp+p	op		4.03				0.50	30	0.02	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					96.96				
	Tel bari	kg					0.25				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.06			30	0.00	
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	0.2								
	Sp+p	op		2.82				0.35	30	0.01	
	Vibrator thellesie	op				0.36		0.05	30	0.00	
	Betonjere 500 liter	op				0.14		0.02	30	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					63.80				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.10				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					1.19				
	Uje teknologjik	l					44.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					0.17				
3.396	Mbushje me cakell	m2	3.0								
	Sp+p	op		0.12				0.02	30	0.00	
	Fadrom	op				0.12		0.02	30	0.00	
	Çakell mbeturine per mbushje	m3					3.24				

3.2	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	2,070.0								
	Sp+p	op		165.60				20.70	60	0.35	
3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	cope	30.0								
	Puntori e thjeshte	op		12.00				1.50	60	0.03	
3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	628.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		3,077.20				384.65	60	6.41	
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m2	186.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		156.24				19.53	60	0.33	
	Tokmak elektrik	op				120.90		15.11	60	0.25	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2,484.0								
	Sp+p	op		322.92				40.37	60	0.67	
	Grejder	op				49.68		6.21	60	0.10	
	Zhavor lumi	m3					273.24				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	266.0								
	Sp+p	op		3,404.80				425.60	60	7.09	
	Vibrator thellesie	op				436.24		54.53	60	0.91	
	Betonjere 500 liter	op				172.90		21.61	60	0.36	
	Cimento 32.5 N	kg					77,140.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					125.02				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					1,436.40				
	Uje teknologjik	l					53,200.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					199.50				
AN 4											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	25.0								

	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		131.00				16.38	60	0.27	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	20.0								
	Sp+p	op		2.60				0.33	60	0.01	
	Grejder	op				0.40		0.05	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					2.20				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	10.0								
	Sp+p	op		128.00				16.00	60	0.27	
	Vibrator thellesie	op				16.40		2.05	60	0.03	
	Betonjere 500 liter	op				6.50		0.81	60	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					2,900.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					4.70				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					54.00				
	Uje teknologjik	l					2,000.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					7.50				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.3								
	Sp+p	op		14.13				1.77	60	0.03	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.28				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.2								
	Sp+p	op		11.03				1.38	60	0.02	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.22				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	11.3								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		10.24				1.28	60	0.02	
	Tokmak elektrik	op				9.11		1.14	60	0.02	
AN 1											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	14.0								

	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		73.36				9.17	60	0.15	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	9.0								
	Sp+p	op		1.17				0.15	60	0.00	
	Grejder	op				0.18		0.02	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					0.99				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	6.6								
	Sp+p	op		84.48				10.56	60	0.18	
	Vibrator thellesie	op				10.82		1.35	60	0.02	
	Betonjere 500 liter	op				4.29		0.54	60	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					1,914.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					3.10				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					35.64				
	Uje teknologjik	l					1,320.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					4.95				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.2								
	Sp+p	op		8.82				1.10	60	0.02	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.18				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.1								
	Sp+p	op		5.65				0.71	60	0.01	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.11				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	7.8								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		7.10				0.89	60	0.01	
	Tokmak elektrik	op				6.32		0.79	60	0.01	
AN 6											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	4.0								

	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		20.96				2.62	60	0.04	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	4.0								
	Sp+p	op		0.52				0.07	60	0.00	
	Grejder	op				0.08		0.01	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					0.44				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	2.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		1.82				0.23	60	0.00	
	Tokmak elektrik	op				1.62		0.20	60	0.00	
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3.2								
	Sp+p	op		40.96				5.12	60	0.09	
	Vibrator thellesie	op				5.25		0.66	60	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				2.08		0.26	60	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					876.80				
	Rere e lare lavatrice	m3					1.47				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					17.28				
	Uje teknologjik	l					640.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					2.53				
3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	1.6								
	Sp+p	op		20.48				2.56	60	0.04	
	Vibrator thellesie	op				2.62		0.33	60	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				1.04		0.13	60	0.00	
	Cimento 42.5 N	kg					492.80				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.74				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					8.64				
	Uje teknologjik	l					320.00				

	Zall (granil) lavatrice	m3					1.22				
3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.03								
	Sp+p	op		1.71				0.21	60	0.00	
	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg					28.28				
	Tel bari	kg					0.17				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.02			60	0.00	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.1								
	Sp+p	op		4.12				0.51	60	0.01	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					98.98				
	Tel bari	kg					0.25				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.06			60	0.00	
AN 7											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, token e forte.	m3	120.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		628.80				78.60	60	1.31	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	144.0								
	Sp+p	op		18.72				2.34	60	0.04	
	Grejder	op				2.88		0.36	60	0.01	
	Zhavor lumi	m3					15.84				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	94.8								
	Sp+p	op		1,213.44				151.68	60	2.53	
	Vibrator thellesie	op				155.47		19.43	60	0.32	
	Betonjere 500 liter	op				61.62		7.70	60	0.13	
	Cimento 32.5 N	kg					27,492.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					44.56				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					511.92				

	Uje teknologjik	l					18,960.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					71.10				
3.245/1	Beton C 25/30 per solete	m3	10.1								
	Sp+p	op		129.02				16.13	60	0.27	
	Vibrator thellesie	op				16.53		2.07	60	0.03	
	Betonjere 500 liter	op				6.55		0.82	60	0.01	
	Cimento 42.5 N	kg					3,870.72				
	Rere e lare lavatrice	m3					4.33				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					95.76				
	Uje teknologjik	l					2,016.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					7.36				
3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.55								
	Sp+p	op		33.67				4.21	60	0.07	
	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg					557.52				
	Tel bari	kg					3.31				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.35			60	0.01	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.2								
	Sp+p	op		48.38				6.05	60	0.10	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					1,163.52				
	Tel bari	kg					3.00				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.73			60	0.01	
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	2.6								
	Sp+p	op		33.79				4.22	60	0.07	
	Vibrator thellesie	op				4.33		0.54	60	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				1.72		0.21	60	0.00	

	Cimento 32.5 N	kg					765.60				
	Rere e lare lavatrice	m3					1.24				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçura	m2					14.26				
	Uje teknologjik	l					528.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					1.98				
3.396	Mbushje me cakell	m2	36.0								
	Sp+p	op		1.44				0.18	60	0.00	
	Fadrom	op				1.44		0.18	60	0.00	
	Çakell mbeturine per mbushje	m3					38.88				
3.2	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1,796.0								
	Sp+p	op		143.68				17.96	60	0.30	
3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	cope	50.0								
	Puntori e thjeshte	op		20.00				2.50	60	0.04	
3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	608.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		2,979.20				372.40	60	6.21	
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m2	92.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		77.28				9.66	60	0.16	
	Tokmak elektrik	op				59.80		7.48	60	0.12	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2,155.0								
	Sp+p	op		280.15				35.02	60	0.58	
	Grejder	op				43.10		5.39	60	0.09	
	Zhavor lumi	m3					237.05				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	231.0								
	Sp+p	op		2,956.80				369.60	60	6.16	

	Vibrator thellesie	op				378.84		47.36	60	0.79	
	Betonjere 500 liter	op				150.15		18.77	60	0.31	
	Cimento 32.5 N	kg					66,990.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					108.57				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					1,247.40				
	Uje teknologjik	l					46,200.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					173.25				
AN 4											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	25.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		131.00				16.38	60	0.27	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	20.0								
	Sp+p	op		2.60				0.33	60	0.01	
	Grejder	op				0.40		0.05	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					2.20				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	10.0								
	Sp+p	op		128.00				16.00	60	0.27	
	Vibrator thellesie	op				16.40		2.05	60	0.03	
	Betonjere 500 liter	op				6.50		0.81	60	0.01	
	Cimento 32.5 N	kg					2,900.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					4.70				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					54.00				
	Uje teknologjik	l					2,000.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					7.50				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.3								
	Sp+p	op		14.13				1.77	60	0.03	

	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.28				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.2								
	Sp+p	op		11.03				1.38	60	0.02	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.22				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	11.25								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		10.24				1.28	60	0.02	
	Tokmak elektrik	op				9.11		1.14	60	0.02	
AN 1											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	7.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		36.68				4.59	60	0.08	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	4.5								
	Sp+p	op		0.59				0.07	60	0.00	
	Grejder	op				0.09		0.01	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					0.50				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	3.3								
	Sp+p	op		42.24				5.28	60	0.09	
	Vibrator thellesie	op				5.41		0.68	60	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				2.15		0.27	60	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					957.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					1.55				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					17.82				
	Uje teknologjik	l					660.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					2.48				
3.644	F.V. porte metalike (40x50) cm 2 cope	ton	0.1								
	Sp+p	op		4.41				0.55	60	0.01	

	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.09				
3.644	F.V. porte metalike (60x60) cm 1 cope	ton	0.1								
	Sp+p	op		2.83				0.35	60	0.01	
	Pergatitja konstruksione metalike te perbera	ton					0.06				
3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m2	3.9								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		3.55				0.44	60	0.01	
	Tokmak elektrik	op				3.16		0.39	60	0.01	
AN 7											
3.25/c	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	70.0								
	Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op		366.80				45.85	60	0.76	
3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	84.0								
	Sp+p	op		10.92				1.37	60	0.02	
	Grejder	op				1.68		0.21	60	0.00	
	Zhavor lumi	m3					9.24				
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	55.3								
	Sp+p	op		707.84				88.48	60	1.47	
	Vibrator thellesie	op				90.69		11.34	60	0.19	
	Betonjere 500 liter	op				35.95		4.49	60	0.07	
	Cimento 32.5 N	kg					16,037.00				
	Rere e lare lavatrice	m3					25.99				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					298.62				
	Uje teknologjik	l					11,060.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					41.48				
3.245/1	Beton C 25/30 per solete	m3	5.9								
	Sp+p	op		75.26				9.41	60	0.16	

	Vibrator thellesie	op				9.64		1.21	60	0.02	
	Betonjere 500 liter	op				3.82		0.48	60	0.01	
	Cimento 42.5 N	kg					2,257.92				
	Rere e lare lavatrice	m3					2.53				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					55.86				
	Uje teknologjik	l					1,176.00				
	Zall (granil) lavatrice	m3					4.29				
3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.32								
	Sp+p	op		19.64				2.46	60	0.04	
	Hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2	kg					325.22				
	Tel bari	kg					1.93				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.20		0.03	60	0.00	
3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.7								
	Sp+p	op		28.22				3.53	60	0.06	
	Hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2	kg					678.72				
	Tel bari	kg					1.75				
	Vinç kulle 0.5 - 1 ton	op				0.42			60	0.01	
3.243/1	Strukture e holle monolite Betoni C16/20 veshje kanali , t = 10 cm	m3	1.5								
	Sp+p	op		19.71				2.46	60	0.04	
	Vibrator thellesie	op				2.53		0.32	60	0.01	
	Betonjere 500 liter	op				1.00		0.13	60	0.00	
	Cimento 32.5 N	kg					446.60				
	Rere e lare lavatrice	m3					0.72				
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara	m2					8.32				
	Uje teknologjik	l					308.00				

	Zall (granil) lavatrice	m3					1.16				
3.396	Mbushje me cakell	m2	21.0								
	Sp+p	op		0.84				0.11	60	0.00	
	Fadrom	op				0.84		0.11	60	0.00	
	Çakell mbeturine per mbushje	m3					22.68				

Totali I materialeve qe do te transportohen	11475 ton
Afati I punimeve	135 dite
Sasia e transportuar ne dite	85 ton/dite
Rruge kamioni ne dite	11 rruge
Sasia max. e transportuar per 1 rruge	10 ton
Kamionat qe nevojiten per transportin e 85 ton ne dite	1 kamion 10 ton
	1 kamion 5 ton

Numri i manovratorëve dhe shoferëve të kamionit është përcaktuar nga numri i makinerive që janë të domosdoshme për kryerjen e punimeve, 4 makineri dhe 2 kamionë, si dhe mbështetur në bashkërendimin dhe mbivendosjen e proceseve të punës sipas grafikut të zbatimit të punimeve.

2.4 Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht mjetet e mëposhtme për kryerjen e punimeve, me qëllim realizimin e objektit të prokurimit :

Nr	Mjetet	Sasia	
1	Mjet transporti veteshkarkues ≥ 10 ton (kapac. mbajtes)	1 cope	Në pronësi ose me qera
2	Mjet transporti veteshkarkues ≥ 10 ton (kapac. mbajtes)	1 cope	Në pronësi ose me qera
3	Eskavator	1 copë	Në pronësi ose me qera
4	Grejder	1 copë	Në pronësi ose me qera
5	Tokmak elektrik	3 copë	Në pronësi ose me qera
6	Fadrom	1 copë	Në pronësi ose me qera
7	Motosaldatrice	1 cope	Në pronësi ose me qera
8	Gazogjen	1 cope	Në pronësi ose me qera
9	Vibrator thellesie	2 cope	Në pronësi ose me qera
10	Betonjere 500 liter	1 cope	Në pronësi ose me qera
11	Traktor	1 cope	Në pronësi ose me qera

Si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë në momentin e dorëzimit të ofertës në sistemin elektronik:

Për mjetet në pronësi që regjistrohen në regjistra publikë (DPSHTRR): Kopje të vlefshme të lejes së qarkullimit të mjetit, certifikatës së kontrollit teknik (SGS) të vlefshme, siguracionit të mjetit të vlefshëm, si dhe certifikatën për transport mallrash brenda vendit (për mjetet e transportit).

Për mjetet në pronësi që NUK regjistrohen në regjistrat publikë: Dokumentin që vërteton pronësinë e tyre (akte të zhdoganimit në RSH ose fatura tatimore të blerjes).

Për mjetet e marra me qira: Kontratën përkatëse të qirasë (noteriale ose nënshkruar me nënshkrim elektronik sipas ligjit) ku të specifikohet objekti dhe afati i saj që mbulon periudhën e zbatimit të kontratës. Kontrata e qirasë duhet të shoqërohet detyrimisht me dokumentacionin e pronësisë të qiradhënësit (leje qarkullimi, SGS, siguracion ose faturë blerje/zhdoganimi sipas llojit të mjetit).

Deklaratë Disponueshmërie: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku garanton se të gjitha mjetet e mësipërme do të vihen në dispozicion të plotë të këtij projekti sipas grafikut të punimeve. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Rregullat e Prokurimit Publik në fuqi.

(Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur me plotësimin e Shtojcës 8. Operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues).

Mbështetur në nenin 26, pika 6 e VKM-së nr 285 , date 19.05.2021, në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i” dhe “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.

Argumentimi:

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet dhe pajisjet teknike të nevojshme për ekzekutimin e suksesshëm të objektit të prokurimit.

Lista e mjeteve dhe makinerive është përpiluar në raport të drejtpërdrejtë me afatin e zbatimit të kontratës dhe volumet specifike të preventivit të hartuar nga studio projektuese “*ANGERBA*”shpk. Gërmimi dhe nivelimi (Ekskavatori, Grejderi, Rruli dhe Autoboti) formojnë trupin e rrugës dhe ngjeshin nënshtresat. Mjetet e asfaltimit (Autobitumatricja dhe Asfaltoshtuesja) sigurojnë shpërndarje uniforme të emulsionit dhe shtrim mekanik me temperaturë të kontrolluar. Mjetet e transportit dhe betonimit (Kamionët, Betonierja dhe Vibratori) janë të domosdoshme për transportin në rrugë të brendshme të ngushta dhe derdhjen e strukturuar të betonit për kanalet anësore, ndërsa spërkatësi i bojës kërkohet për fazën finale të sinjalistikës horizontale.

Kërkesa për paraqitjen e lejeve të qarkullimit, kontrolleve teknike (SGS) dhe certifikatave të transportit synon të provojë që mjetet janë në gjendje të rregullt pune dhe ligjërish të gatshme për t'u angazhuar në kantier që në momentin e lidhjes së kontratës, duke shmangur vonesat në grafik. Detyrimi për ngarkimin e tyre në sistem që në momentin e dorëzimit të ofertës bazohet në rregullat e përditësuara të prokurimit elektronik, duke garantuar transparencë dhe trajtim të barabartë të të gjithë operatorëve në garë.

“2.5 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose ekuivalente) t'iu përkasin fushës së aktivitetit të OE-ve, që përkon/përputhet me objektin e prokurimit, si me poshte:

- 1. Certifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme)/ekuivalent:**
ose ekuivalente e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA)

ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit).

2. **Certifikatën e Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit ISO 14001:2026 (e vlefshme)/ekuivalent:** ose ekuivalente e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO 14001:2026 sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit).
3. **Certifikatën e Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ISO 45001:2018 (e vlefshme)/ekuivalent:** ose ekuivalente e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatën ISO 45001:2018 sipas zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit).

Fusha e zbatimit e certifikatave të mësipërme duhet të jetë në përputhje me objektin e prokurimit (punime ndërtimi, punime inxhinierie civile apo punime hidroteknike.”

Pranohet që OE të disponojnë/paraqesin **edhe certifikatën për standardin e përditësuar**

Argumentimi:

Kërkesa e cilësisë është vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1, si dhe në zbatim të Nenit 44, pikat 1 dhe 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku përcaktohet se kërkesa për certifikata të vlerësimit të konformitetit lejohet vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.

- **Pse kërkohet ISO 9001:2015 (Cilësia)/ekuivalent:** Ky standard garanton që Ofertuesi aplikon sisteme të rrepta të kontrollit të brendshëm për menaxhimin e kantierit, proceset e betonimit të kanaleve, montimin e tubacioneve dhe ndërtimin e veprave të artit. Ky certifikim minimizon riskun për defekte strukturore ose hidraulike dhe siguron realizimin e projektit brenda grafikut të parashikuar.
- **Pse kërkohet ISO 14001:2026 (Mjedisi)/ekuivalent:** Duke qenë se punimet shtrihen në rrjete ujitëse, prita lumore (NP-9) dhe përfshijnë gjurmime masive dherash, ky certifikim siguron që operatori ka plane menaxhimi për parandalimin e ndotjes së kanaleve ekzistuese, menaxhimin e mbetjeve inerte të ndërtimit, mbrojtjen e tokës bujqësore rrethuese nga erozioni dhe ruajtjen e ekuilibrit hidrogeologjik të zonës.
- **Pse kërkohet ISO 45001:2018 (Siguria në punë)/ekuivalent:** Projekti përfshin punë me rrezik të shtuar si: gjurmime të thella të kanaleve, përdorim të makinerive të rënda rrugore (NP-4), ngritje të strukturave të rënda dhe saldime në kantier. Disponimi i këtij standardi garanton që kompania zbaton rregullat e sigurimit teknik, mbron jetën e 41 punonjësve të angazhuar dhe parandalon aksidentet në punë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

2.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit, të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit prej 4.5 muajsh kalendarikë.

Argumentimi:

Kjo kërkesë është vendosur në mbështetje të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 3. Paraqitja e grafikut të detajuar është e domosdoshme për të vërtetuar aftësinë organizative të operatorit dhe përputhshmërinë e hapave teknologjikë të zbatimit (gërmim, shtresë çandërr/stabilizant, asfaltim) me afatin total prej **4.5 muajsh** të përcaktuar në projekt-zbatimin e studio “*ANGERBA*”shpk.

2.7 Operatori ekonomik duhet të ketë një kontratë me Landfillin Bushat, të vlefshme për depozitimin e mbetjeve që krijohen gjatë punimeve.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; Ligji nr 10463/2011” Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”; Ligji nr 10431/2011” Për mbrojtjen e mjedisit”; nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Vendosja e këtij kriteri lidhet me nevojën për administrimin e ligjshëm të mbetjeve që krijohen gjatë realizimit të kontratës. Ky kriter lidhet me kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit ekonomik për realizimin korrekt të kontratës, pasi siguron që mbetjet e krijuara nuk do të depozitohen në mënyrë të paligjshme apo të pakontrolluar, duke shmangur ndotjen e mjedisit dhe pasojat administrative apo penale që mund të rrjedhin nga mosmenaxhimi i tyre, gjithashtu në preventiv përfshihen punimeve germimi, transport materiale, prishje etj. ***Kriteri është proporcional dhe i domosdoshëm për natyrën e objektit të prokurimit, pasi garanton që operatori ekonomik ka të siguruar paraprakisht destinacion të autorizuar për trajtimin/depozitimin e mbetjeve.***

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

❖ Për sa i përket specifikimeve teknike, lihet mundësia të paraqitet dhe standartet SSH/UNI/EN/ISO, sipas rastit që aplikohet.