

Projektuesi:

"ARENA MK" & "HTS COMPANY" & "HE & SK 11" SH.P.K

Date: 12-05-2026

Objekti:

ASFALTIM I RRUGËS STRAVAJ, BASHKIA PIRENJAS; LOTI I PARË (L=3.1 km)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
1	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	52		
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	65		
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	315		
4	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	89		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	32		
6	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	350		
7	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	24		
8	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	18		
9	3.331	Gabiona me rrjete tel te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	10		
SHUMA 1:						
2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE						
10	3.557	Çmotim, Spostim shylla ekzistuese (pershi linjen)	ml	2		
11	3.558	Spostim shylla elektrike (Çmontim dhe montim shylla elektrike prej betoni perفشire linjat dhe aksesoret)	copë	1		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
12	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale Pijetesi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	5325		

Digitally signed by
Endrit Myrtaj
Date: 2026.07.02
12:17:56 +0200

Myrtaj

13	3.124/1a	Germim shkembimi mesatar me çelqë me ekskavator me zinxhir 3	m3	1571		
14	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2714		
15	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	13897		
16	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detryuar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	142		
17	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4142		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
18	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	3400		
19	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	357		
20	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2914		
21	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	14182		
22	3.210	Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15200		
23	3.210	Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	15200		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
24	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	562		
25	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	70		
26	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C 25/30	m3	120		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
27	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.5		
28	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	9		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
29	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	65		

ENCIT

Emri Myrtaj
Data: 2024.07.02

12:17:56 «0700»

Myrtaj

			SHUMA 7:			
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
30	3.941	F.V. Pervijues per rruge malore	copë	2		
31	3.924	F.V. Sinjale "emër rrugë" LxH e vogël 60x20	copë	4		
32	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikale 60x40	copë	2		
33	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogël me A = 60	copë	14		
34	3.941/1	F.V. Pervijues normal anesor	copë	2		
35	3.941/4	F.V. Pervijues modulare te kthesave (gyfë)	copë	4		
36	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjëzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	24		
37	3.919/1	F.V. Fundore-guardrail me 3 valez.	copë	4		
38	3.906	F.V. Guardrail- H3 qendrore me 3 valez. ne cdo ane, W6	ml	35		
39	3.186	F.V. Guardrail- H1 anesore me 2 valze ne 1 ane, W3	ml	45		
		SHUMA 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
40	3.942	Vijezim shiritë gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	6200		
41	3.946/3	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	24		
		SHUMA 9:				
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
42	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	25		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME SHPYLLEZIMI				
43	3.2	Prejje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	4512		
44	3.3	Prejje e sisternim pemesh Ø 10 ~ 20 cm	copë	127		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
45	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi Ø 80	m	125		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME SHITESH 2				
46	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	15		
47	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	27		
	Endrit	SHUMA 13:				

Digitally signed by
Ernest Myrtaj
Date: 2020.07.02
12:17:56 +0200

Myrtaj

		14. ANALIZA TEKNIKE						
48	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m2	15400				
49	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	15400				
		SHUMA 14:						
		15. PUNIME MURATURE GURI						
50	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	20				
		SHUMA 15:						
		16. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT						
51	1.127/p	Bordura betoni 20x35cm	m	65				
		SHUMA 16:						
Shuma Analiza								
Fondi Rezervë (5.0%)								
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)								
Shuma TVSH (20%)								
Shuma me TVSH								
Totali								

Preventivuesi: "ARENA MK" & "HTS COMPANY" & "HE & SK 11" SH.P.K

Investitori: Bashkia Pritëjas

Kryetari i Bashkise
 Mëdhe Bejba


Digitally signed by
 Endrit Myrtaj
 Date: 2023.07.02
 12:17:58 +0200
 Myrtaj