

PREVENTIV**OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES 9-VJEÇARE "XHELAL BERBERI"**

Nr	Kodi	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	A	GODINA E SHKOLLËS				
		PUNIME PRISHJE				
1	2.426/9	Prishje suvatimi jashtem	m2	1195.92		
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	3256.968		
3	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	1187.2		
4	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	841.9		
5	2.430/1	Prishje mur guri	m3	1.512		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	24.0		
		Shuma 1				
		2. Punime Shtresash				
7	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1187.2		
		Shuma 2				
		3. Punime Dyer Dritare				
8	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	82.115		
9	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	267.68		
10	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	85.6		
11	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham (Shk.+Palestra)	m2	320.84		
12	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesie I-re.	m2	77.7		
13	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	20.58		
14	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	5.675		
15	2.373/1	F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	23.2		
16	2.608/1	Vendosje dyersh me kangjella metalike	m2	10.0		
		Shuma 3				
		4. Punime dheu				
17	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3	253.66332		
18	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25 m3, shkarkimi ne auto (Palestra)	m3	90.60		
		Shuma 4				
		5. Punime Tavani dhe Suvatimi				
19	2.300	Suva solete ~ 4mm e drejtues, me krah	m2	1187.2		
20	2.312	Suva brenda mur guri~4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	3256.968		
21	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri (xokli Shkolles+ palestra)	m2	172.24		
22	2.297/b	Tavani varur me pllaka gipsi 60x60cm (shk.+ palestra)	m2	1433.7		
23	2.328	Patinim muri allçi (stuko), (Shk.+Palestra)	m2	5409.708		
24	2.298	Veshje fasade me alukobonde (Shk.+balli i strehes palestra)	m2	332.089		
25	2.324b	Plintuse grez h = 10cm (Shk.+ palestra)	m2	962.82		
26	2.326	Veshje me pllake majolike (Shk.+palestra)	ml	357.99		
27	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva. (Palestra)	m2	535.36		
28	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~8m.(Palestra)	m2	535.36		
29	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4 m.(Palestra)	m2	535.36		
30	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4 m,me krah, llaç perzier M 25 (Palestra)	m2	719.04		
31	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri (muri rrethues)	m2	780.00		

		Shuma 5				
		6. Punime te Ndryshme				
32	3.633	Fugature llac cemento M-50,Mur guri	m2	1195.92		
33	3.628	Lluster cemento 2 cm 1:2	m2	44.6		
34	3.643/a	F.V. Dhe ' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m2	850.0		
35	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	403.0		
36	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	350.0		
		Shuma 6				
		7. Punime Shtresash 2				
37	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm (pragje dritaresh, dyersh,shkalle,hyrje dhe ballkon,Shk.+Palestra)	m2	234.15		
38	2.262/1	Shtrese betoni C7/10 (t-8cm) (Shk.+Palestra)	m3	119.872		
39	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm (Shkolla+Palestra)	m2	1250.90		
40	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm (catia shkolle)	m2	841.90		
41	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	1186.60		
42	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	297.22		
43	2.281/1	Heqje bazamake shkallësh	m2	25.55		
44	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 (Palestra)	m2	311.20		
45	2.276	Shtrese parketi (Palestra)	m2	246.90		
46	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri (Palestra+aneksi)	m3	31.88		
47	2.278	Shtrese polistireni termoizoluese dhe dhenie pjeresie Ne tarace (Aneksi palestres)	m3	6.97		
48	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (Aneksi palestres+sheshi)	m3	128.17		
		Shuma 7				
		8. Punime Bojatisje				
49	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte (Shk+Palester)	m2	5963.208		
50	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik (Rrethimi)	m2	195.0		
		Shuma 8				
		9. Punime Hidroizolimi dhe Çatite				
51	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	44.60		
52	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	841.90		
53	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1k katrama	m2	841.90		
54	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø120	ml	192		
55	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	198.2		
56	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0 mm	cope	20.0		
57	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t= 0.8 mm	m2	81.1		
58	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2k katrama (soleta ne aneksin e palestres)	m2	82.2		
59	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm (Palester)	m2	303.6		
60	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich(palester)		303.6		
		Shuma 9				
		10. Punime Betoni dhe B/A (Palestra)				
61	2.200/1	Termo izolim solete 10-20cm me polisterol kompakt	m2	841.90		
62	2.585	Plinta b/a C25/30 (palestra)	m3	57.60		
63	2,111	Mure betoni C12/15 (palestra+sheshi)	m3	38.00		
64	2.117/1b	Kollona b/a monolite C25/30h~4m (palestra)	m3	2.928		
65	2.574	Trare e arkitrare b/a C25/30 (palestra)	m3	3.35		
66	2.125/1	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd= 6m, Trashesi 25cm C16/20	m2	82.2		
67	2.592	Kapuç granili i derdhur ne vend per parapet tarace	m3	2.13		
68	2.204	Brez b/a C20/25 (Palestra+aneksi)	m3	14.0		
		Shuma 10				
		11.Instalime Hidro-sanitare dhe Ngrohje				
69	2.615	Heqje pajisje hidro sanitare	cope	30		

70	2.504	F.V. WC allaturka	cope	11		
71	2.506	F.V. Bide porcelan	cope	11		
72	2.495	F.V. Lavaman porcelani	cope	22		
73	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø50	cope	12		
74	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn16	ml	300		
75	2.230	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f=50mm	ml	50		
76	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	80		
77	2.491	F.V. Tub xingato dhe rakorderi~1"	kg	95		
78	2.215	F.V. Bolier 80 liter,uje te ngrohete	cope	6		
79	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	30		
80	2.21	F.V. Rezervuari zingato 2000 litra	cope	2		
81	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi Ø1"= 25 mm	cope	10		
82	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø1/2"=15 mm	cope	20		
83	2.477	F.V.Tuba PVC Ø315 mm per linja te jashtme	ml	200		
84	2.491/c	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32 mm, Pn 16	ml	75		
85	2.512/4	F.V. Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	4		
86	2.512/5	F.V. Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope	2		
87	2.491/2a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm,t= 2.0 mm,Pn10 (Kolektor-Radiator).	ml	1612		
88	2.491/2b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm,t= 2.0 mm, Pn 10 (Riservertikal-Kolektor)	ml	344		
89	2.491/2d	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d= 40mm ,t= 3.0 mm, Pn10	ml	30		
Shuma 11						
12. Ujesjelles e Kanalizim i Jashtem						
90	2.234	Pusete shkarkimi 50x50, h=100cm	copë	6		
91	2.337	Pusete shkarkimi 80x80, h=150cm	copë	3		
92	2.342	Pusete shiu 40x60, h=100cm, me kapak gize	copë	6		
93	2.341	Pusete shiu 40x40, h=100cm, me kapak gize	copë	20		
94	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	3		
95	2.553	F.V. Tuba betoni Ø300mm	ml	180		
96	2.554	F.V. Tuba betoni Ø400mm	ml	120		
Shuma12						
13. Punime Germimi						
97	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25m³, ne Kanale gjeresi deri 2m,toke zak, kategoriaIII, me shk ne mjet	m3	312.72		
98	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi>2m,toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	619.8		
99	3.158/4a	Transport dheu me auto deri 4.0km (sheshi+ palestra)	m3	1023.12		
Shuma13						
14. Instalime per Ndricim						
100	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø18-21mm	ml	500.00		
101	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500Ø 1.5mm2	ml	1700.00		
102	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500Ø 2.5mm2	ml	950.00		
103	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500Ø 4mm2	ml	300.00		
104	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500Ø 6mm2	ml	950.00		
105	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500Ø 10mm2	ml	300.00		
106	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	cope	82.00		
107	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40	cope	46.00		
108	2.463	F.V.Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	20.00		
109	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø31-36mm	ml	160.00		
110	2.485	F.V. Çelesa e priza10A me nulifikim		100.00		
Shuma 14						
15. Te Ndryshme, Elektrike dhe Sinjalistika						

111	3.175	F.V. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	20.00		
112	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m,d=160mm	cope	10.00		
113	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC40x40x40cm	cope	10.00		
114	3.172	F.V.Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
115	3.174	F.V. Krah dy degesh per shtylla metalike	cope	10.00		
116	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	cope	10.00		
		Shuma 15				
		16. Punime Hekur Betoni				
117	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø6-10mm (Palestra)	ton	2.50		
118	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø>12 mm (Palestra)	ton	12.70		
		Shuma 16				
		17. Nenshtresa dhe Shtresa neTerritorin e Ndertesa				
119	2.701	Shtresë çakëlli (Palestra+sheshi)	m3	199.175		
120	2.258/2	Shtrese zhavori (Palestra)	m3	153.005		
121	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	263.0		
		Shuma 17				
		18. Punime Murature Tulle (Palestra+Aneksi)				
122	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri-3m, LL.P. M-25	m3	162.585		
123	2.86.	Mur me tulla me 6 vrime, t=12cm h~3m,ll perz M 15	m3	8.40		
		Shuma 18				
		19.Analiza teknike per punimet dhe instalimet teknologjike				
124	4.2	F.V.Kapriata metalike me profile	ton	19.5740		
		Shuma 19				
		20. B.Sinjalet Horizontale				
125	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi15 cm. Bikomponente (paste)	ml	133.01		
		Shuma 20				
		21. D. Sinjalet dhe Pajisjet Shtese. Ngadalesuesit e Shpejtesise				
126	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	70.00		
127	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	20.00		
		Shuma 21				
		22. Analiza jashte liste				
128	An2	Lyerje me llak ne mure guri	m2	1195.92		
129	An	Kolektor shperndares bronzi 1 1/4"me 4x4 dalje (Kompletuar me saracineska me hollandez 1 (1/4"), Ti fundore 1(1/4"), C'ajruet Automatik 3/8", Shkarkues, Minisaracineska 1/2"D16, kasete metalike dhe atrecature ndihmese + montim).	cope	2.0		
130	An	Kolektor shperndares bronzi1" me 5x5 dalje 1/2" (Kompletuar me saracineska me hollandez 1",Ti fundore 1",C'ajruet Automatik 3/8", Shkarkues, Minisaracineska 1/2" D16, kasete metalike dhe atrecature ndihmese + montim).	cope	2.0		
131	An	Njesi Termike Radiator Al (Elemente radiator me kapacitet termik Qmax= 173 W/element, H=800 mm, ΔT=50°C).	cope	592.0		
132	An	Valvol Termostatike (individuale per cdo njesi termike).	cope	26.0		
133	An	Materiale dhe atrecature ndihmese per montimine radiatoreve termik (suporte fiksime, valvola dhe Saracineska te linjes dergim-kthim,tapa,cajruet, etj.).	cope	26.0		
134	An	Instalimi i paisjeve te brendshme (Njesite Termike).	cope	26.0		

135	An	Puremind 180 kW ScrewChiller (80kW ngrohje / 150 kW ftohje), high-temperature heat pump (70–80°C), me karakteristika teknike: - Kapacitet ftohjeje: 180 kW ($\approx$ 155,000 kcal/h) - Kapacitet ngrohjeje (heat recovery) 54 kW;- Kompresorë: Semi-hermetik screw, tip5–6);-Input Power: 38kW; - Kompreso	cope	1.0		
136	An	Pompe Riqarkulluese e ujit te ngrohje, me kapacitet (me fuqi 1.8 kW, Tension furnizimi: 3 faza, 400 V, 50 Hz, rryma e punës është 3–4 A për fazë në rrjetin trefazor400 V, me kapacitet prurje $\sim$ 7–8 m ³ /h dhe head 6–8 m,).	cope	2.0		
137	An	Akumulator Termik me kapacitet 300L	cope	1.0		
138	An	Rezistence elektrike 1 1/2"6 kW	cope	1.0		
139	An	Filter Mekanik me site Ø1 1/4	cope	1.0		
140	An	Ene zgjerimi presion i larte 24l	cope	1.0		
141	An	Ene zgjerimi presioni larte 35l	cope	1.0		
142	An	Grup sigurie per akumulatorin1"(Valvol sigurie PN6, Cajruet, termomanometer, saracinekse1")	cope	1.0		
143	An	Grup furnizimi automatik me uje Ø1/2"(i pajisur me filter, kondravalvol, manometer, reduktor presioni, valvola dhe niples)	komplet	1.0		
144	An	Antifirze Teknike Liquid (per sistemin primar dhe Sekondar te qarkut te mbyllur Chiller-Akumulator-Radiator).	cope	150.0		
145	An	Konstruksioni metalik	komplet	1.0		
146	An	Atrecature ndihmese dhe rakorderi montimi (Valvola, Niples, Ti, Manikota, Bashkuese, Saracineska, antivibrant, çajruet, termoizolues, nastros+ aksesore per montimin e pajisjes se jashtme te centralit teknik Chiller - Akumulator).	komplet	1.0		
147	An	Instalimi i paisjes se jashtme, Testimidhe Kolaudimi i sistemit.	leke	1.0		
148	An	F.V. Kaldaje celiku	cope	1.0		
149	An	F.V. Oxhak inoksi	cope	1.0		
150	An1	Shtrese me pllaka gurit-(20-30)mm	m2	1010.0		
151	An	F.V. Kangjella hekuri ne dritare	m2	133.84		
152	An	F.V.Kangjella hekuri mbi murin rrethues	m2	390.0		
153	An	F.V Kabell per rrjetin data FTP, Cat6	m	350.0		
154	An	F.V Kabell TV	m	500.0		
155	An	F.V Prize Rrjeti	cope	30.0		
156	An	F.V Prize TV	cope	28.0		
157	An	Panel i kontrollit per alarmin e zjarrit,1 loop, me72 ore autonomi	cope	1.0		
158	An	F.V Buton per alarm zjarri	cope	14.0		
159	An	F.V Fikëse zjarri pudër ABC, 40%, 6kg	cope	20.0		
160	An	F.V Sinjalizues dhe detektor zjarri	cope	20.0		
161	An	F.VKabellJY-(st)-Y2x1 mm2	cope	300.0		
162	An	FV Fikëse zjarr me CO2	cope	6.0		
163	An	FV Zbritje shkalle	cope	6.0		
164	An	F.V Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	cope	2.0		
165	An	F.V Drejtimi dalje së emergjences Kodi Al-5107	cope	16.0		
166	An	F.V. Emertimi i shkolles,me material plastik 3D me ndricim te brendshem LED te germave, bashke me aksesoret e inkastrimit ne fasaden e murit	komplet	1.0		

		Shuma Analiza				
		Fondi rezerve 5%				
		Shuma (Analiza + Fondi Rezerve)				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				

Preventivues

DEA-N CONSULTING STUDIO
Drejtues Teknik
ING. LAVDRIM BRUKA

Investitori

BASHKIA DELVINE
Kryetari
Z. Besmir VELI

Lavdrim
Bruka



Digitally signed by Lavdrim Bruka
Date: 2026.06.04 23:59:05
+02'00'