

PREVENTIV

Riparimi impiantit te ujerave te zeza Kavaje dhe ujesjellesi i fshatit Luz, lidhjet dhe matesat familjare, Bashkia Kavaje

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
I						
Pellgu i Ajrimit A,B,C (Pond Treatment Plants) dhe Draga Pastruese (Ground Sludge Remover)						
A. Makineri, paisje						
1	An	Furnizim me Pult Komandimi (Remote Control) per Dragat Pastruese (Ground Sludge Remover), gjysmë automatike, sebashku me antenen e arjes se sinjalit	set	2.0		-
2	An	Furnizim me bateri te thata 32A (Litium) per Dragat Pastruese (Ground Sludge Remover)	cope	12.0		-
3	An	Furnizim me elektro-motor ecje(Drive) 1.2KW, per Dragat Pastruese (Ground Sludge Remover)	cope	4.0		-
4	An	Furnizim me Pompe Llumi 120 Bar, 24 litra/min, 4 KW, 400V, per Dragat Pastruese (Ground Sludge Remover)	cope	2.0		-
5	An	Furnizim me panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=1450	cope	2.0		-
SHUMA I Makinerite						-
B. Montimi						
1	3.An/fg	Montim tubo te gomuar per Dragat Pastruese (Ground Sludge Remover)	ml	12		-
2	An	F.V. Montim morsete universale per tokezim	cope	4		-
3	L6 - 403	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	16		-
4	3-614/an	Kenotrimi i kabllove dhe kokave te kabllit	cope	16		-
5	4.131/3.7	Furnizim me kabell bakri Fuqie FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 25 mm2	ml	450.0		-
Shuma B						-
C. Instalime teknologjike						
1	An	F.V. tuba gome teknologjike me rrjet teli \varnothing 100, Pn 10 Bar, per shkarkimin e llumrave te Drages Pastruese (Ground Sludge Remover)	ml	160		-
2	An	F.V. Rekorde lidhese metalik per tuba gome teknologjike me rrjet teli \varnothing 100, Pn 10 Bar, per shkarkimin e llumrave te Drages Pastruese (Ground Sludge Remover)	set	16.0		-
Shuma C						-
D. Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	4		-
2	2 - 37/5b	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	2.0		-
Shuma D						-
SHUMA I (B+C+D)						-
II						
Stacionet e Pompimit të Filtrit Biologjik A,B,C me Rrjedhje P-106 A/B, M15/16/17/18 (Trickling Filter Pumping Station) dhe Filtrat Biologjik						
A. Makineri, paisje						
1	An	Furnizim me elektro-pompe zhytесе KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=1450	cope	6.0		-
2	An	Furnizim me bazament (Connecting Foot) per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-106 A/B) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra	cope	6.0		-
3	An	Furnizim me aksesore per montim (Support frame, delivery hose pipe holder, guide pipes, chain, etc) per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-106 A/B) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra.	cope	6.0		-
4	An	Furnizim me panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=1450	cope	6.0		-
Shuma II Makinerite						-

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
B. Montimi						
1	4. 132	Montim elektro-pompe zhytese KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=1450	cope	6.0		-
2	4. 132	Montim bazament (Connecting Foot) per elektro-pompe zhytese KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra	cope	6.0		-
3	4. 132	Montim aksesore (Support frame, delivery hose pipe holder, guide pipes, chain, etc) per elektro-pompe zhytese KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra.	cope	6.0		-
4	4. 132	Montim panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytese KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=1450	cope	6.0		-
5	An	F.V. Montim morsete universale per tokezim	cope	12.0		-
6	MK - 144	F.V. Litar Celiku St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	ml	45.0		-
7	L6 - 403	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	92.0		-
8	3-614/an	Kenotrimi i kablove dhe kokave te kabllit	cope	92.0		-
9	4.131/3.7	Furnizim me kabell bakri Fuqie FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 25 mm2	ml	1,610.0		-
10	4.142/2.1 5	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 2.5 mm2	ml	1,610.0		-
Shuma B						-
C. Instalime teknologjike						
1	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, ϕ 100, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	cope	27.0		-
2	4.124/7	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, ϕ 200, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	cope	8.0		-
3	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade ϕ =100, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	ton	4.0		-
4	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ϕ 100, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	ton	1.0		-
5	4.115/7	F.V. flanaxha inox cift Pn=16, ϕ 200, per zvendesimin e kullës se shiut, te Filtrit Biologjik 07A	çift	1.0		-
6	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ϕ 100, per zvendesimin e kullës se shiut, te Filtrit Biologjik 07A	ton	3.0		-
7	An	F.V. Hidrante ϕ 100	cope	6.0		-
8	An	Zvendesimi i elementeve filtrus te Filtrave Biologjik 07A,07 B dhe 07C	m ³	340.0		-
Shuma C						-
D. Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	2.0		-
2	2 - 37/5b	Transport materialeve me auto deri 10 km	ton	6.0		-
Shuma D						-
SHUMA II (B+C+D)						-

III Stacionet e Pompimit të Filtrit Biologjik A,B,C me Rrjedhje P-106 A/B, M15/16/17/18 (Trickling Filter Pumping Station) dhe Filtrat Biologjik						
A. Linja hyrese TM 35 kV						
1	An	F.V. Ndares ngarkese linje 35 kW me tension nominal 36 kV, 400A. (Kycje-Çkycje me panel, ne linje hyrse)	cope	1.0		-
2	An	F.V. Shkarkues ne Linje TM 35 kV me tension nominal 36 kV, 400A.	cope	3.0		-
3	L6 - 87/13	FV. Koka kabli 1 fazore 35 kV te brendeshme	cope	12.0		-
4	L6-74/a6.8	FV. Kablell 35 kV XLPE 1x95 mm2 ne kanal	ml	30.0		-
5	L6 - 217	F.V. Piastra transformator fuqie	cope	8.0		-
6	L6 -395	Kolaudim cela TM 35 kV /630A tip SF6	cope	2.0		-
Shuma A						-
B. Panele Komandimi TU 0.4 kV						
1	An	F.V. Soft starter 30kw per leshim te bute, per elektro-pompe zhytese KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra. Paneli i komandimit MCC-1	cope	2		-

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	An	F.V. Kontaktor, Rele faze, rele kohe, llampa sinjalizimi Start/Stop/Emergjence, etj, per Panelin iekomandimit MCC-1	set	1		-
3	An	F.V. Soft starter 15kw per leshim te bute, per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra. Paneli i komandimit MCC-2	cope	6		-
4	An	F.V. Kontaktor, Rele faze, rele kohe, llampa sinjalizimi Start/Stop/Emergjence, etj, per Panelin iekomandimit MCC-2	set	1		-
	An	F.V. Kontaktor, Rele faze, rele kohe, llampa sinjalizimi Start/Stop/Emergjence, etj, per Panelin iekomandimit MCC-3	set	1		-
	An	F.V. Kontaktor, Rele faze, rele kohe, llampa sinjalizimi Start/Stop/Emergjence, etj, per Panelin iekomandimit MCC-4	set	1		-
	An	F.V. Kontaktor, Rele faze, rele kohe, llampa sinjalizimi Start/Stop/Emergjence, etj, per Panelin iekomandimit MCC-5	set	1		-
	An	F.V. Kontaktor, Rele faze, rele kohe, llampa sinjalizimi Start/Stop/Emergjence, etj, per Panelin iekomandimit MCC-6	set	1		-
5	An	F.V. Montim morsete universale per tokezim	cope	24		-
6	MK - 144	F.V. Litar Celiku St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	ml	15		-
7	L6 - 403	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	32		-
8	3-614/an	Kenotrimi i kabllove dhe kokave te kabllit	cope	32		-
Shuma B						-
C. Kablo bakri Cu TU 0.4 kV						
1	4.131/3.7	Furnizim me kabell bakri Fuqje FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 25 mm2	ml	30		-
2	4.142/2.1 5	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 2.5 mm2	ml	120		-
3	4.142/1.1 9	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 10 x 2.5 mm2	ml	60		-
4	4.142/1.2 9	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 4 mm2	ml	60		-
5	4.131/2.1 1	F.V. kabell bakri Fuqje FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 3 x 95 mm2	ml	36		-
6	MK - 112	F.V Koke kabllit TU	cope	64		-
7	4.131/2.5	Furnizim me kabell bakri Fuqje FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 3 x 10 mm2	ml	60.0		-
Shuma C						-
D. Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	12		-
2	2 - 37/5b	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	2.0		-
Shuma D						-
SHUMA III (A+B+C+D)						-

IV Stacionet e Pompimit të Llumit të Tepërt P-109, M35, M36 (Excess Sludge Pumping Station) dhe Rezervuarët e Sedimentimit (Sedimentation Tank)						
A. Makineri, paisje						
1	An	Furnizim me elektro-pompe zhytесе KUZ P-109, M35, M36 me prurje Q=19 m3/ore dhe lartesi H=3 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=2950	cope	3.0		-
2	An	Furnizim me bazament (Connecting Foot) per elektro-pompe zhytесе KUZ P-109, M35, M36 me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra	cope	3.0		-
3	An	Furnizim me aksesore per montim (Support frame, delivery hose pipe holder, guide pipes, chain, etc) per elektro-pompe zhytесе KUZ P-109, M35, M36 me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra.	cope	3.0		-
4	An	Furnizim me panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytесе KUZ, per elektro-pompe zhytесе KUZ P-109, M35, M36 me prurje Q=301 m3/ore dhe lartesi H=11 metra.	cope	3.0		-
SHUMA IV Makinerite						-
B. Montimi						
1	4. 132	Montim elektro-pompe zhytесе KUZ	cope	3		-
2	4. 132	Montim bazament (Connecting Foot) per elektro-pompe zhytесе KUZ	cope	3		-
3	4. 132	Montim aksesore (Support frame, delivery hose pipe holder, guide pipes, chain, etc) per elektro-pompe zhytесе KUZ	cope	3		-
4	4. 132	Montim panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytесе KUZ	cope	3		-
5	An	F.V. Montim morsete universale per tokezim	cope	6		-

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
6	MK - 144	F.V. Litar Celiku St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	ml	30		-
7	L6 - 403	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	46		-
8	3-614/an	Kenotrimi i kabllove dhe kokave te kabllit	cope	46		-
9	4.131/3.5	Furnizim me kabell bakri Fuqie FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 10 mm ² , per elektro-pompe zhytесе KUZ P-109, M35, M36 me prurje Q=301 m ³ /ore dhe lartesi H=11 metra.	ml	750.0		-
10	4.142/1.1 5	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 2.5 mm ² , per elektro-pompe zhytесе KUZ P-109, M35, M36 me prurje Q=301 m ³ /ore dhe lartesi H=11 metra.	ml	750.0		-
Shuma B						-
C. Instalime teknologjike						
1	An	F.V. Kushinete Qendrore (Center Bearing) KD114/15 per uren rrotulluses (ROTATNG BRIDGE SCRAPER) te Rezervuareve te Sedimentimit (Sedimentation Tank) 08A,08B dhe 08C	set	3		-
2	An	F.V. Kushineta No.WL 81 115 per njesine e ecjes FLENDER (Drive Units - FLENDER) te Rezervuareve te Sedimentimit (Sedimentation Tank) 08A,08B dhe 08C. Sebashku me premistopat.	set	9		-
3	An	F.V. Rrotat e teflonit, per njesine e ecjes FLENDER (Drive Units - FLENDER) te Rezervuareve te Sedimentimit (Sedimentation Tank) 08A,08B dhe 08C. Sebashku me furçat e pastrimit.	cope	6		-
4	4.131/3.5	Furnizim me kabell bakri Fuqie FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 10 mm ² , per uren rrotulluses (ROTATNG BRIDGE SCRAPER) te Rezervuareve te Sedimentimit (Sedimentation Tank) 08A,08B dhe 08C	ml	780		-
5	4.142/1.1 5	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 2.5 mm ² , per uren rrotulluses (ROTATNG BRIDGE SCRAPER) te Rezervuareve te Sedimentimit (Sedimentation Tank) 08A,08B dhe 08C	ml	780.0		-
6	An	Riparime ne panelin per uren rrotulluses (ROTATNG BRIDGE SCRAPER) te Rezervuareve te Sedimentimit (Sedimentation Tank) 08A,08B dhe 08C. Butona Start/Stop/Emergjence, lampa sinjalizimi, etj.	set	3.0		-
Shuma C						-
D. Transporti						
14	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	8		-
15	2 - 37/5b	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	3.5		-
Shuma D						-
SHUMA IV (B+C+D)						-

V Rezervuari i Ruajtjes së Llumrave (Sludge Storage Tank)						
A. Makineri, paisje						
1	An	Furnizim me elektro perzjerese (Mixer) KUZ (M 101 A/B) per volum 3620 m ³ dhe diameter (SUBMERSIBLE MIXER) RPM=475	cope	2.0		-
2	An	Furnizim me bazament (Fixing System) sebashku me vinxh (LIFTING WINCH AND CRANE) per elektro perzjerese (Mixer) KUZ (M 101 A/B) per volum 3620 m ³ dhe diameter (SUBMERSIBLE MIXER) RPM=475	cope	2.0		-
3	An	Furnizim me panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro perzjerese (Mixer) KUZ (M 101 A/B) per volum 3620 m ³ dhe diameter (SUBMERSIBLE MIXER) RPM=475	cope	2.0		-
SHUMA V Makinerite						-
B. Montimi						
1	4. 132	Montim elektro perzjerese (Mixer) KUZ (M 101 A/B) per volum 3620 m ³ dhe diameter (SUBMERSIBLE MIXER) RPM=475	cope	2		-
2	4. 132	Montim bazament (Fixing System) sebashku me vinxh (LIFTING WINCH AND CRANE) per elektro perzjerese (Mixer) KUZ (M 101 A/B) per volum 3620 m ³ dhe diameter (SUBMERSIBLE MIXER) RPM=475	cope	2		-
3	4. 132	Montim panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-106 A/B, M15/16/17/18) me prurje Q=301 m ³ /ore dhe lartesi H=11 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=1450	cope	2		-
4	An	F.V. Montim morsete universale per tokezim	cope	12		-
5	MK - 144	F.V. Litar Celiku St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	ml	30		-

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
6	L6 - 403	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	40		-
7	3-614/an	Kenotrimi i kablove dhe kokave te kabllit	cope	40		-
8	4.131/3.7	Furnizim me kabell bakri Fuqie FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 25 mm2	ml	520.0		-
9	4.142/2.1 5	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 2.5 mm2	ml	520.0		-
Shuma B						-
C. INSTALIME TEKNOLOGJIKE						
1	4.124/4	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, ϕ 100, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	cope	6		-
2	4.124/7	F.V. saracineska inox me flanaxha, Pn16 bar, ϕ 200, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	cope	5		-
3	4.87	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade ϕ 100, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	ton	1		-
4	4.88	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ϕ 100, per linjat e thithjes dhe dergimit per Filtrat Biologjik 07A,07 B dhe 07C	ton	1		-
5	4.115/7	F.V. flanaxha inox cift Pn=16, ϕ 200, per zvendesimin e kules se shiut, te Filtrit Biologjik 07A	çift	2		-
Shuma C						-
D. Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	22		-
2	2 - 37/5b	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	2.0		-
Shuma D						-
SHUMA 2-3 (B+C+D)						-

VI	Stacioni Hyres i Pompimit P-101 A/B (Inlet Pumping Station)					
A. Makineri, paisje						
1	An	Furnizim me elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=2950	cope	2.0		-
2	An	Furnizim me bazament (Connecting Foot) per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra	cope	2.0		-
3	An	Furnizim me aksesore per montim (Support frame, delivery hose pipe holder, guide pipes, chain, etc) per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra.	cope	2.0		-
4	An	Furnizim me panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=2950	cope	2.0		-
SHUMA VI Makinerite						-
B. Montimi						
1	4. 132	Montim elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=2950	cope	2		-
2	4. 132	Montim bazament (Connecting Foot) per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=2950	cope	2		-
3	4. 132	Montim aksesore (Support frame, delivery hose pipe holder, guide pipes, chain, etc) per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=2950	cope	2		-
4	4. 132	Montim panel te thjeshte Start/Stop/Emergjence, per elektro-pompe zhytесе KUZ (P-101 A/B) me prurje Q=530 m3/ore dhe lartesi H=12.5 metra (ELECTRIC SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS) RPM=2950	cope	2		-
5	L6 - 403	Kenotrimi i kablove dhe kokave te kabllit	cope	32		-
6	3-614/an	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	32		-
7	4.131/3.7	Furnizim me kabell bakri Fuqie FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 25 mm2	ml	350.0		-
8	4.142/2.1 5	Furnizim me kabell bakri Kontrolli FG70R/FG160R TU 0.6/1kV, 4 x 2.5 mm2	ml	350.0		-
Shuma B						-
C. Tokezimi						
1	An	F.V. Montim morsete universale per tokezim	cope	4		-

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	MK - 144	F.V. Litar Celiku St/Zn per tokezime S 95-400 (0.726kg/m)	m	15		-
Shuma C						-
D. Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	8		-
2	2 - 37/5b	Transport materialesh elektro-mekanike me auto deri 10 km	ton	3.5		-
Shuma D						-
SHUMA VI (B+C+D)						-

VII PUNIME PER NDERTIMIN E RRJETIT TE UJESJELLESIT						
	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10		-
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	19,000		-
2	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	19,000		-
3	2.261	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m3	4,500		-
4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	14,415		-
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	37		-
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	37		-
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	37		-
8	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	20		-
9	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	46,500		-
10	An.K 1	F.V Kaseta individuale+rakorderi ujesjellesi	cope	870		-
11	An.K 2	F.V Kaseta kolektive+rakorderi ujesjellesi	cope	120		-
12	An	F.V Mates uji 3/4 PN 10	cope	1,240		-
13	An	Fasheta φ 160x25	cope	128		-
14	An	Fasheta φ 200x25	cope	165		-
15	An	Fasheta φ 110x25	cope	32		-
16	An	Fasheta φ 90x25	cope	24		-
17	An	Fasheta φ 63x25	cope	103		-
18	An	Fasheta φ 40x25	cope	420		-
Shuma VII						-

SHUMA 1 (Shuma makinerite I+II+IV+V+VI)						-
--	--	--	--	--	--	---

Shuma I+II+II+IV+V+VI+VII						-
TVSH 20%						-
SHUMA 2						-

TOTALI (Shuma 1 + Shuma 2)						-
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---