

| PREVENTIV PUNIMESH | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------|---------------|---------------|
| OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME | | | | | | |
| AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES | | | | | | |
| PALLATI NR. 16, RRUGA AGIMI GIS. 21258 | | | | | | |
| GRAFIK PUNIMESH | | | | | | |
| OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME | | | | | | |
| AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES | | | | | | |
| PALLATI NR. 16, RRUGA AGIMI GIS. 21258 | | | | | | |
| Nr | Nr. i Kodit / Analizës | Pershkrimi i Punimeve | Njesia | Sasia | Cmimi (Leke) | Vlera (Leke) |
| A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES | | | | | | |
| A-1 PUNIME DHEU | | | | | | |
| 1 | An-11 | Perforcim mure betonarme TORCRETE 40MPa | m ² | 143.77 | | |
| Shuma A-2 | | | Leke | | | |
| A-3 PUNIME HEKURI | | | | | | |
| 1 | An-12 | F V hekur betoni ne b'arme Ø 3 – 5mm (mure f5) | ton | 9.12 | | |
| 2 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm | ton | 12.76 | | |
| 3 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 16.92 | | |
| Shuma A-3 | | | Leke | | | |
| SHUMA A (A-1 - A-3) | | | Leke | | | |
| B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA | | | | | | |
| B-1 PUNIME PRISHJEJE | | | | | | |
| 1 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m ² | 33.08 | | |
| 2 | 2.426/4 | Prishje soleta b/a, shkalle b/a | m ² | 24.15 | | |
| 3 | An-5 | Prishje suva ekzistuese muri | m ² | 489.60 | | |
| 4 | An-6 | Prishje suva ekzistuese tavani | m ² | 354.38 | | |
| 5 | An-7 | Prishje suva ekzistuese fasade | m ² | 864.00 | | |
| 6 | 2.375b | Transport materiale ndertimi deri ne 10km | m ³ | 441.38 | | |
| Shuma B-1 | | | Leke | | | |
| B-2 PUNIME BETONI | | | | | | |
| 1 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle) | m ² | 21.00 | | |
| Shuma B-2 | | | Leke | | | |
| B-3 PUNIME HEKURI | | | | | | |
| 1 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm | ton | 2.49 | | |
| 2 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 5.99 | | |
| Shuma B-3 | | | Leke | | | |
| B-4 PUNIME MURATURE | | | | | | |
| B-4 PUNIME SHITRESASH | | | | | | |
| 1 | 2.264 | Shtrese lluster cimento 1:2:1 = 50 mm | m ² | 472.50 | | |
| 2 | 2.196/c | Hidroizolim ne nje shtrese me dy shtresa mapje ose ekuivalente | m ² | 18.00 | | |
| 3 | 2.267/b | Shtrese me plaka gres importi (ambiente + tualete) | m ² | 472.50 | | |
| 4 | 2.273/5 | Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me plaka mermeri t = 3cm | m ² | 151.20 | | |
| 5 | 2.324/a | Plintuse pllake grez , h = 10 cm | ml | 1,088.00 | | |
| Shuma B-4 | | | Leke | | | |
| B-5 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE | | | | | | |
| 1 | 2.334 | Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m | m ² | 1,920.00 | | |
| 2 | 2.300/1 | Suva solete h = 4 m me drejtues, me pompe | m ² | 787.50 | | |
| 3 | 2.326 | Veshje me plaka (nje sanitare) | m ² | 41.76 | | |
| 4 | An-12 | Suva strukturore me rrjete teli | m ² | 3,264.00 | | |
| Shuma B-5 | | | Leke | | | |
| B-6 PUNIME DRITARE DHE DYER | | | | | | |
| 1 | 2.375/a | Dritare d'alumini dyfish sham | m ² | 4.50 | | |
| 2 | 2.383/1 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re | m ² | 5.94 | | |
| 3 | 2.386/2 | Dyer te blinduara importi | m ² | 2.10 | | |
| Shuma B-6 | | | Leke | | | |
| B-7 PUNIME BOJATISJE | | | | | | |
| 1 | 2.404 | Lyerje me boje hidroplastike (fasada) | m ² | 1,920.00 | | |
| 2 | 2.404 | Lyerje me boje hidroplastike (muret brenda) | m ² | 3,264.00 | | |
| 3 | 2.404 | Lyerje me boje hidroplastike (tavani) | m ² | 787.50 | | |
| Shuma B-7 | | | Leke | | | |
| B-8 PUNIME TE TARRACES | | | | | | |
| 1 | 2.2 | Shtrese lluster cimento 1:2, mm | m ² | 350.00 | | |
| 2 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama | m ² | 350.00 | | |
| 3 | 2.2 | Shtrese lluster cimento 1:2, mm mbi hidroizolim | m ² | 350.00 | | |
| Shuma B-8 | | | Leke | | | |
| B-9 PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE | | | | | | |
| INSTALIMET ELEKTRIKE | | | | | | |
| 1 | 480/2 | F.V tub elastmasi Ø 18 – 21 mm | ml | 135.00 | | |
| 2 | 480/3 | F.V tub plastmasi Ø 22 – 26 mm | ml | 315.00 | | |
| 3 | 2.481/1 | F.V percielles PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 315.00 | | |
| 4 | 2.481/2 | F.V percielles PV-500 Ø 2.5 mm2 | ml | 900.00 | | |
| 5 | 2.481/3 | F.V percielles PV-500 Ø 4 mm2 | ml | 54.00 | | |
| 6 | 2.482/1 | F.V percielles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2 | ml | 90.00 | | |
| 7 | 2.483 | F.V Celesa e priza 10 A | cope | 11.00 | | |
| 8 | 2.485 | F.V Celesa e priza 10 A me nulifikim | cope | 23.00 | | |
| 9 | 2.487 | F.V Kutiderivacioni elastike | cope | 5.00 | | |
| 10 | 2.490/4 | F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) | cope | 1.00 | | |
| 11 | 2.490/1 | F.V Automat termo/el.manj, diferencial 2P 220V, 32A, di-0.03A | cope | 1.00 | | |
| 12 | 2.490/1a | F.V Automat termo/el.manj, diferencial 2P 220V, 10A | cope | 1.00 | | |
| 13 | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj, diferencial 2P 220V, 16A | cope | 6.00 | | |
| 14 | 2. a-101 | Celesa automat termo-elektro magnetik 2P,20A,220V | cope | 1.00 | | |
| 15 | 2. a-120 | Shampe sinjalizimi 220V/1.2w | cope | 1.00 | | |
| 16 | An | Priza telefonie | cope | 3.00 | | |
| 17 | An | F.V kabelli telefoni 2x0.5mm2 | ml | 54.00 | | |
| 18 | An | F.V Kabelli televiziv 75 | ml | 54.00 | | |
| 19 | An | Deviator CAD 12 | cope | 1.00 | | |
| 20 | An | Priza televizioni | cope | 3.00 | | |
| INSTALIMET MEKANIKE DHE PAJISJET | | | | | | |
| Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe rrjetit | | | | | | |
| 1 | 2.491/a | F.V Tub e rakorderi ujeshellesi PPR di=20mm, PN 16 | ml | 45.00 | | |
| 2 | 2.491/b | F.V Tub e rakorderi ujeshellesi PPR di=25mm, PN 16 | ml | 6.00 | | |
| 3 | 2.491/c | F.V Tub e rakorderi ujeshellesi PPR-R , Ø32 X 4.4 mm PN 16 | ml | 9.00 | | |
| 4 | | F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.) | kompl | 1.00 | | |
| 5 | 2.494/1 | F.V Saracineska bronzi 3/4" | cope | 3.00 | | |
| 6 | An-10 | F.V Mini saracineska M3M 1/2 - 1/2 | cope | 2.00 | | |
| Shkarkimi ne instalimet e WC-ve | | | | | | |
| 1 | An | F.V Tubo shkarkimi PP d110 | ml | 3.00 | | |
| 2 | An | F.V Tubo shkarkimi PP d50 | ml | 27.00 | | |
| 3 | 2.515 | F.V Pilete dyshemeje d50 | cope | 2.00 | | |
| 4 | An | F.V Tapa pasurimi Ø 110 mm | cope | 2.00 | | |
| 5 | | F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.) | kompl | 1.00 | | |
| Kolomat e shkarkimeve dhe ventilimeve | | | | | | |
| 1 | An | F.V Tubo shkarkimi PP d75 | ml | 9.00 | | |
| 2 | An | F.V Tubo shkarkimi PP d110 kolone shkarkimi | ml | 9.00 | | |
| 3 | An | F.V Tubo shkarkimi PP d110 kolone ventilimi | ml | 17.00 | | |
| 4 | | F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.) | kompl | 1.00 | | |
| Shuma B-9 | | | Leke | | | |
| SHUMA B (B-1 - B-9) | | | Leke | | | |
| PERMBLEDHJE | | | | | | |
| KAP. | | | | | | |
| OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME | | | | | | |
| PALLATI NR. 16, RRUGA AGIMI GIS. 21258 | | | | | | |
| A | PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES | | | | | . |
| B | PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA | | | | | . |
| SHUMA - A+B (LEKE) | | | | | . | . |

Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Nderimit Nr. 629 Date 15.07.2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane përpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.

Projektues Arkonstudio
Pergatiti Ing Dhimiter Papa