

Objekti: "Sistemit asfaltim të rrugëve në Njësitë Administrative 1-11 dhe Lagjet 12, 13, 14".

Nr.	Nr. i Analize	Zërat e punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi(Lekë)	Vlera (Lekë)
	A	Punime në trup të rrugës				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni + transport	m3			
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3			-
3	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet.	m3			-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3			-
5	An	Ngritje pusete ne nivel	cope			
6	An	Kapak metalik per puseta	cope			
7	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri h =10cm.	m2			-
8	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.	m2			-
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri				
10	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm.	m2			-
11	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2			-
12	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2			-
13	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2			-
14	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2			-
15	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25.(per kuneta, bordura, kanale, mure etj.)	m3			-
16	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml			-
17	An151	Vizime me boje bikomponente	m2			-
18	An 158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope			-
		Shuma A pa TVSH				-
	B	Punime në trotuar				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3			-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3			-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per profilim)	m2			-
4	3.244	Struktura monolite betoni C 15/20	m ³			-
5	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	ml			-
6	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml			-
7	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²			-
		Shuma B pa TVSH				
		SHUMA A + B				-
		TVSH	20%			-
		Vlera totale me TVSH				-