

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA POLIÇAN

MIRATOHET
KRYETARI BASHKISE
ADRIATIK ZOTKAJ

PREVENTIVI

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI DHE REHABILITIMI I RRUGEVE TE VARREZAT E VJETRA, LAGJIA KALLUÇ DHE PALLATI KATERKATESH"

Nr	Nr. Anal.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi
I Rehabilitim i Rruges se Varrezave te vjetra Polican					
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	310	
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	43	
3	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	45	
4	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	398	
5	2.426/2	Prishje mur tulle + pastrim	m ³	12	
6	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	2	
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	946	
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	946	
9	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	94.6	
10	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm, zgaren e kanalit	ton	5	
11	3.243	Beton M - 200, per kanalim pergjat rruges dhe borduren mbrojtese	m ³	27.2	
#REF!	2.523	Tub shkarkimi pvc Ø 200 mm	ml	4	
					Shuma 1
II - PUNIME PER MURIN RRETHUES					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	62	
2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	62	
3	2.262/3	Shtrese betoni C12/15, 10 cm	m ³	6.4	
4	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	58	
5	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	16	
6	2.355/b	Veshje muri me pllaka guri+parmaku i murit	m ²	147	
7	3.243	Konstruksione metalike te thjeshta per rrethim dhe porten kryesore	ton	3.5	
					Shuma 2
III - PUNIME PER DEPON E UJIT+CEZMA					
1	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	45	
2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	45	
3	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje	m ³	5	

4	2,258	Shtrese zhavorri per perforcim tabani 50 cm	m ³	12	
5	2,258	Shtrese zhavorri 20 cm	m ³	5	
6	2.262/3	Shtrese betoni C12/15, 10 cm	m ³	2.3	
7	3.624	Izolim me asfalt 2 cm	m ²	25	
8	3/248	Beton C30/37 dysHEME 30 cm	m ³	6.3	
9	3/248	Beton C30/37 per muret	m ³	8.5	
10	3/248	Beton C30/37 solete, 25 cm	m ³	3	
11	2.117/1	Beton C16/20 kollonat	m ³	0.62	
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per pjerresi	m ³	0.8	
13	2.166	F V hekur betoni periodik	ton	3.8	
14	3.631	Suvatim me llac cemento 1:2 muret brenda	m ²	28	
15	3.631	Suvatim me llac cemento 1:2 kollonat	m ²	4	
16	3.631	Suvatim me llac cemento 1:4 muret jashte	m ²	41	
17	3.631	Suvatim me llac cemento 1:4 tavani	m ²	12	
18	2.264	Shtrese me llac cemento 1:2 dysHEMEja	m ²	23	
19	3.624	Hidroizolim dy duar bitum muret jashte	m ²	41	
20	3.624	Hidroizolim dy duar bitum soleta	m ²	14	
21	2.182	Kapak llamarine t=4mm dhe zgare rrethimi+shkalle	ton	1.6	
22	4.121/2	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ50	cope	1	
23	4.61	F.V. pjese speciale celiku φ=200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	kg	30	
24	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	60	
25	An.3	Cesma guri me dy dalje se bashku me rakorderit hidraulike	cope	1	

Shuma 3

SHUMA I (Shuma1+shuma2 + shuma3)

II

REHABILITIMI I RRUGES NE LAGJEN KALLUC

I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mje	m ³	154	
2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	154	
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	517	
4	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	517	
5	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	51.7	
6	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm	ton	2	

SHUMA 2

III

REHABILITIMI I LAGJES "PALLATI KATERKATESH

I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mje	m ³	55	
	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	16	
2	2.37/4a	Transport per largimin e dherave dhe mbetjeve	m ³	71	
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	137	

4	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	137	
5	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	13.7	
6	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm	ton	0.5	
					Shuma 1
II - PUNIME PER TORTUARIN E KEMBESOREVE					
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	15	
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	75	
3	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	75	
4	3.243	Beton M - 200, shtrese ne trupin e rruges t=10cm	m ³	7.5	
5	2.116	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, per zgaren e betonit Ø6 mm	ton	0.3	
6	3.243	Beton M - 200, per borduren mbrojtese tortuarit dhe lulishtes me t=15cm	m ³	3.5	
#REF!	3.64	Mbjellje bari	m ²	60	
					Shuma 2
SHUMA III (Shuma 1+shuma 2)					
TOTALI (SHUMA I + SHUMA II + SHUMA III)					
SHUMA PA TVSH					
TVSH 20%					
SHUMA ME TVSH					

PREVENTIVOI

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
ADRIATIK ZOTKAJ