



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE TERRITORIT

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: "Ndërtim palestre, shkolla 9-vjeçare "Sevasti Qiriazii""

NR	NR/AN.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
A	I	A. PUNIME NDERTIMI				
		1. PUNIME DHEU				
1	2.26	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m3	784		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	814		
		SHUMA 1	leke			
		2. PUNIME BETONI DHE B/A				
1	2.262/4a	Plinta, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	18		
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	23		
3	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	0.54		
4	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	0.63		
		SHUMA 2	leke			
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.5		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.1		
3	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	6.80		
		SHUMA 3	leke			
		4. PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE				
1	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	27		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	40		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	36		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej dysHEME	m2	200		
5	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	228		
6	2.256/b	Mure me panele sanduich t=15cm	m2	365		
		SHUMA 4	leke			
		5. PUNIME SHTRESASH				
1	2.258	Nenshtrese zhavori nen plint	m3	36		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, t=10cm nen plint	m3	4		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, t=15cm me zgare hekuri Φ 8 cdo 25cm	m3	30		
4	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	200		
5	2.276	Shtrese parketi	m2	188		
6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	64		
7	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	50		
		SHUMA 5	leke			
		6. PUNIME NE OBJEKTIN EKZISTUESHJE				
1	2/108/a	Ndertim muri me knauf t=10 cm, me dy shtresa	m2	34		
2	2/328	Patinim muri me gips knauf	m2	34		
3	2/404/1	Lyerje me boje hidroplastike	m2	34		
4	An	Heqje ndriçues tavanore ekzistues	cope	4		
5	An	FV ndriçues tavanor led	cope	6		
		SHUMA 6	leke			
		7. PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375	Dritare d/alumini me xham te armuar me rrjete teli	m2	38		
2	An.01	F.V. Rrjete teli e thurur, celik i zinkuar dhe PVC, 50x50 mm, Ø2.8 mm. 1.45x20m + aksesore montimi (çrapeta, vida etj.)	m2	76		

3	An.02	F.V Panele sfungjeri 8cm për rrethimin e fushës së basketbollit, e pajisur me elemente mbajtës dhe bashkues. H=1.8meter	m2	110		
4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5.2		
5	2.386/1	F V derye metalike e blinduar.	m2	2.2		
		SHUMA 7	leke			
		8. PUNIME BOJATISJE				
1	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	272		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	350		
		SHUMA 8	leke			
		9. PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHJE				
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	5		
3	2.426/6	Prishje mure beton/arme	m3	9		
4	2.426/7	Prishje themel b/a	m3	8.5		
5	An.1	Montim kosha basketbolli	cope	2		
6	An.2	Montim tabele drejtkëndore 135x200	cope	2		
#	AN.13	F.V Rrjete volejboli + aksesore montimi +shtylla montimi	Cope	1		
7	3.An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	120		
8	4.4	F.V.Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile	Ton	0.36		
9	2.An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	7.5		
2	An.01	F.V. Rrjete teli e thurur, celik i zinkuar dhe PVC, 50x50 mm, Ø2.8 mm, 1.45x20m + aksesore montimi (grapeta, vida etj.)	m2	115		
		SHUMA 9	leke			
		SHUMA 1-9	leke			
		FOND REZERVE 5%	leke			
		SHUMA TOTALE A I	leke			
	A	A II- FURNIZIM PAJISJE				
1	An.1	Furnizim kosha basketbolli	cope	2		
2	An.2	Furnizim tabele drejtkëndore 135x200	cope	2		
3	An.3	Furnizim Stola per publikun (8*3vende)	cope	8		
		SHUMA A II	leke			
		B. INSTALIMET ELEKTRIKE				
		1. Ndricues (montim)				
1	2. a-129+ an	Montim Ndricues projektor me llampe LED-T 400W	cope	13		
2	2.a-131	Ndricues emergjence,1x18w,IP65	cope	10		
3	2. a-136	Montim Ndricues pllafonier muror 1x60w	cope	8		
		Shuma 1	leke			
		2. Celesa, Priza				
1	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope	5		
2	2.487/a	F.V kuti suport & pllake 3 modular	cope	3		
3	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	3		
4	2.485/h	F.V priza shuko universal 16 A	cope	6		
5	An.4	F.V priza 3 fazore, 400V, 16 A, j/m, me gjithë kuti e elemente te tjere, komplet	cope	3		
		SHUMA 2	leke			
		3. Kuadro elektrike				
1	An.5	F.V. Kuader kryesore komplet me gjithë automatet dhe paisjet e tjera si ne projekt	cope	1		
		SHUMA 3	leke			
		4. Percjellesa dhe Kablo				
1	An.6	FV kablo Cu me izolim dhe veshje PVC; KZ, FR-OR, S=3x1.5mm2	ml	200		
2	An.7	FV kablo Cu me izolim dhe veshje PVC; KZ, FR-OR, S=5X6mm2	ml	100		

3	An.8	FV kablo Cu me izolim dhe veshje PVC; KZ, FR-OR, S=3X2.5mm2	ml	100		
SHUMA 4			leke			
5. Tubo, kuti shperndarese, kanalina						
1	An.9	F.V tub plastmasi rixhid me gjithë aksesore dhe grapeta Ø 40mm	ml	100		
2	An.10	Aksesore per fiksimin e kablove vertikalisht (morseta metalike me shtrenguese dhe mbrojtese kablli) Clamp clips me seksione te ndryshme	total	1		
SHUMA 5			leke			
6. Tokezimi i godines						
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4		
2	An.11	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	m	70		
3	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	kg	3		
SHUMA 6			leke			
7. Sistemi rrufeprites						
1	An.11	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm, mbi catine me sanduich	ml	70		
2	An.12	F.V. shtiza rreufepritesi Zn d.16, l=0.5m	cope	4		
3	An.13	F.V. shkeputes tokezimi	cope	4		
4	2.a-96	F.V Percjelles bakri i zhveshur S=35mm2	ml	60		
5	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	kg	3		
SHUMA 7			leke			
SHUMA B (I-7)			leke			
FOND REZERVE 5%			leke			
SHUMA B I			leke			

B II		II. FURNIZIM PAJISJE				
1	2. a-129+ an	Furnizim Ndricues projektor me llampe LED-T 400W	cope	13		
2	2.a-131	Ndricues emergjence, 1x18w, IP65	cope	10		
3	2. a-136	Furnizim Ndricues pllafonier muror 1x60w	cope	8		
SHUMA B II			leke			

C. PUNIME ELEKTRONIKE						
C I	Punime montimi					
1. Sistemi zbulimit dhe lajmerimit te zjarrit						
1	An.14	Montim Detektore tymi/nxehtesie i adresueshem	cope	3		
2	An.15	F.V. Butona manual te lajmerimit te zjarrit	cope	2		
3	2. a-116	Montim Sirene e brendshme audio-vizive	cope	1		
4	2. a-117	Montim Sirena te jashteme audio-vizive	cope	1		
5	An.15	Montim Central Alarmi Zjarri, analog, i adresueshem, rack mounted, me 1 loop	cope	1		
6	An.16	Montim Permutator telefonik me tre numra	cope	1		
7	An.17	F.V. Kablo Cu, JE-H(St)H FE180-E30 Communication Cable, ngjyre e kuqe, 2x2x1mm2	ml	60		
8	2.480/2	F.V. tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	20		
9	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	4		
#	An.18	Konfigurimi, programimi sistemit, Labeling, start up	total	1		
#	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	kg	3		
Shuma 1			leke			
2. Sistemi CCTV						
1	An.19	Montim Kamera dixhitale te brendshme 5MP bullet PoE	cope	2		
2	An.20	F.V. Kabell SFTP, cat.6A	ml	100		
3	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50		
4	2.487	F.V Kuti derivacioni plastike	cope	4		
5	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	kg	2		
Shuma 2			leke			

3. Sistemi fonise						
1	An.21	Box kolone montim ne konstruksionin metalik te catise, ne kater pika	cope	4		
2	An.22	F.V.Mikrofon fiks	cope	2		
3	An.23	Mikser dhe amplifikator, montim ne rak, rak, kabllime dhe instalime	cope	1		
Shuma 3			leke			

SHUMA I (1-3)			leke			
FONF REZERVE 5%			leke			
SHUMA C I			leke			

C II FURNIZIM PAJISJE						
1. Sistemi zbulimit dhe lajmerimit te zjarrit						
1	An.14	Detektore tymi/nxehtesie i adresueshem	cope	3		
2	2. a-116	Sirene e brendshme audio-vizive	cope	1		
3	2. a-117	Sirena te jashteme audio-vizive	cope	1		
4	An.15	Central Alarmi Zjarri, analog, i adresueshem, rack mounted, me 1 loop	cope	1		
5	An.16	Permutator telefonik me tre numra	cope	1		
Shuma 1			leke			
2. Sistemi CCTV						
1	An.19	Kamera dixhitale te brendshme 5MP bullet PoE	cope	2		
Shuma 2			leke			
3. Sistemi fonise						
1	An.21	Box kolone montim ne konstruksionin metalik te catise, ne kater pika	cope	4		
4	An.23	Mikser dhe amplifikator, montim ne rak, rak, kabllime dhe instalime	cope	1		
Shuma 3			leke			
SHUMA 1-3 C II			leke			

D- IMPJANTI I MBROJTJES NGA ZJARRI						
D I PUNIME DHE INSTALIME						
1- Sinjalistika & kodi indeksimit						
1	An.24	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	cope	2		
2	An.25	F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences	cope	3		
3	An.26	F.V.Tabele sinjalistike - Ndalim shuarje me uje	cope	1		
4	An.27	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriqar ne 1 ane, kompletuar me gjithë llampa	cope	1		
SHUMA			leke			
FOND REZERVE 5%			leke			
SHUMA D I			leke			
D II PAJISJET DHE MAKINERI						
1	An.28	F.V Fikse zjarri me gaz kimik, destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajtese metalike portative	cope	2		
SHUMA D II			leke			

E. PUNIME KONDICIONIMI						
E I PUNIME DHE MONTIME						
1	An.29	Montim kondicioner kanalore	cope	2		
2	An.30	Montim Aspirator 6000 m3/h	cope	1		
3	An.31	Montim grila dergimi 2DR 100*20	cope	8		
4	An.32	Montim grila kthimi 2Dr 50*20	cope	5		
5	An.33	F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje, D 600mm	ml	8		

6	An.34	F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 500mm	ml	8		
7	An.35	F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 400mm	ml	8		
8	An.36	F.V tub kondicionimi i termoizoluar dhe i lyer me boje , D 300mm	ml	8		
9	An.37	F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 500mm	ml	8		
#	An.38	F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 420mm	ml	8		
#	An.39	F.V Tub aspirimi i lyer dhe i termoizoluar D 320mm	ml	5		
#	An.40	F.V Kabell elektrik + tub kondensa	komplet	1		
		SHUMA I	leke			
		FOND REZERVE 5%	leke			
		SHUMA E I	leke			
E	II	FURNIZIM PAJISJE				
1	An.29	Furnizim konditioner kanalore	cope	2		
2	An.30	Furnizim Aspirator 6000 m3/h	cope	1		
3	An.31	Furnizim grila dergimi 2DR 100*20	cope	8		
4	An.32	Furnizim grila kthimi 2Dr 50*20	cope	5		
		SHUMA E II	leke			

NR.	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA		VLERA
A I	PUNIME NDERTIMI	LEKE		
B I	PUNIME ELEKTRIKE	LEKE		
C I	PUNIME ELEKTRONIKE	LEKE		
D I	INSTALIMI MNZ	LEKE		
E I	INSTALIMI HVAC	LEKE		
	SHUMA A I - E I	LEKE		
	TVSH 20%	LEKE		
	TOTALI	LEKE		
	FURNIZIM PAJISJE			
A II	PAJISJE NDERTIMI	LEKE		
B II	PAJISJE ELEKTRIKE	LEKE		
C II	PAJISJE ELEKTRONIKE	LEKE		
D II	PAJISJE MNZ	LEKE		
E II	PAJISJE HVAC	LEKE		
	TOTALI PAJISJE	LEKE		
	TOTALI I GODINES	LEKE		

