

PREVENTIVI I PUNIMEVE

OBJEKTI: Mirëmbajtje e thellë e hidroizolimit të taracave në objektet arsimore dhe godinat publike

Nr.	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi (pa tvsh)	Çmimi total (pa tvsh)
I	PUNIME PRISHJE					
1	Analizë	Prishje e shtresës së dyshemesë deri në sip. e betonit	m ³	128		
2	2.37/5b + Analizë	Transport materiale ndërtimi, me auto deri në 10 km	m ³	142		
II	PUNIME HIDROIZOLIMI					
1	2.423/a + Analizë	Shtresë avullizoluese gjeotekstil	m ²	912		
2	2.264 + Analizë	Shtresë llustër çimento 1:2	m ²	914		
3	2.239/a + Analizë	Shtresë termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	912		
4	2.197 + Analizë	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2k katrama	m ²	914		
5	Analizë	Shtresë betoni lehtësuar për pjerrësi tmes = 6cm	m ²	914		
6	Analizë	Shtresë llustër çimento 1:2 (t=40mm)	m ²	914		
7	2.203 + Analizë	Veshje kornizë llamarine xingato	m ²	162		
8	2.206 + Analizë	Kasetë shkarkimi me llamarinë xingato	copë	10		
9	2.209 + Analizë	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarinë xingat Ø 100	ml	78		
		VLERA TOTALE PA TVSH				
		Fondi rezervë 5%				
		VLERA PA TVSH + Fondi rezervë				
		TVSH 20%				
		VLERA TOTALE ME TVSH				