

**MIRATOHET  
BASHKIA HIMARE  
KRYETARI  
JORGO GORO**

**PREVENTIVI PUNIMEVE (MEMEC)  
OBJEKTI: "NDERTIM I KOMPLEKSIT SPORTIV RAJONAL BORSH, LOTI II"**

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
		<b>NDERTIMI I GODINES SE SHERBIMEVE</b>				
<b>I</b>		<b>Punime germimi, themele, shtresash</b>				
1	2.5/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m	m <sup>3</sup>	326		0
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	326		0
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	57		0
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 te varfer	m <sup>3</sup>	25		0
5	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m <sup>3</sup> C-16/20	m <sup>3</sup>	8		0
6	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III brenda plintave	m <sup>3</sup>	60		0
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m <sup>3</sup>	25.4		0
8	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m <sup>3</sup>	25		0
9	2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	10		0
10	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m <sup>3</sup>	2.3		0
11	2.122/1a	Soleta te plotat b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m <sup>3</sup>	23.6		0
12	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m <sup>3</sup>	24		0
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø4 mm 0	ton	1.1		0
14	2.190	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III prapa mureve	m <sup>3</sup>	90		0
15	2.444	Kallepe per betonim strukturash	m <sup>2</sup>	330		0
16	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.8		0
17	2.167	F V hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	7.7		0
18	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m <sup>2</sup>	1588		0
19	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m <sup>2</sup>	260.8		0
20	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m <sup>2</sup>	249.6		0
21	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m <sup>2</sup>	25		0
22	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m <sup>2</sup>	249.873		0
23	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi per wc	m <sup>2</sup>	40.4		0

25	3.an/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	150		0
26	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	198		0
28	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.3		0
29	2.66/2	Mur me tulla te plota zak, deri 12m, llaç perzier M 25		97		0
31	3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme	m <sup>2</sup>	27.3		0
32	2.394/a	Grila d/alumini me kanate per dritare.	m <sup>2</sup>	27.3		0
33	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m <sup>2</sup>	20.15		0
34	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m <sup>2</sup>	3.84		0
35	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"		18.5		0
17	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m <sup>2</sup>	550		0
17	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	1588		0
		<b>Shuma I</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
<b>II</b>		<b>RRJETI AJROR T.U. (diferenda) (me kabell tip "ABC")</b>				
1	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m <sup>3</sup>	5		0
2	An.El.8	F.V.Kabell ABC 4x50mm <sup>2</sup>	ml	90		0
3	4.131/3.7	F.V.Kabell tip FG07R 4x25 mm <sup>2</sup>	ml	101		0
4		Instalime elektrike te godines me analize faktike	leke	1		0
		<b>Shuma II</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
<b>III</b>		<b>Punime ndertimi dhe rrjetet e furnizimit dhe shkarkimet</b>				
1	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m <sup>3</sup>	9		0
2	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	220		0
3	2.261	Shtrese rere ( per mbushje nen t=10cm dhe mbi tubacion t=20 cm)	m <sup>3</sup>	25		0
4	3.47/1b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m <sup>3</sup>	9		0
5	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	15		0
6	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m <sup>3</sup>	6		0
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	2.6		0
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	15		0
9	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	5		0
10	2.494	F.V saracineska bronzi Ø1/2 " 15 mm	cope	14		0
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø3/4 " 20 mm	cope	12		0
12	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø1" 25 mm	cope	12		0
13	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø1 1/4" 32mm	cope	12		0
14	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø1 1/2" 40 mm	cope	16		0
15	2.425/3	Grope septike me V = 16 m <sup>3</sup>	cope	1		0
		<b>Shuma III</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
		<b>Shuma I+II+III</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
		<b>Fondi Rezerve 5%</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
		<b>Shuma + Fondi Rezerve 5%</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
<b>IV</b>		<b>LODRAT</b>				

1	IN 0209	Lodra per femijet modeli 1	cope	1		0
2	IN 0601	Lodra per femijet modeli 2	cope	1		0
3	IN0700	Lodra per femijet modeli 3	cope	1		0
4	IN 1205	Lodra per femijet modeli 4	cope	1		0
5	IN 1206	Lodra per femijet modeli 5	cope	1		0
6	IN 1209	Lodra per femijet modeli 6	cope	1		0
7	IN 1213	Lodra per femijet modeli 7	cope	1		0
8	IN 1215	Lodra per femijet modeli 8	cope	1		0
9	IN 1413	Lodra per femijet modeli 9	cope	1		0
10	IN 1704	Lodra per femijet modeli 10	cope	1		0
11	IN 1705	Lodra per femijet modeli 11	cope	1		0
12	IN 1706	Lodra per femijet modeli 12	cope	1		0
13	IN 1707	Lodra per femijet modeli 13	cope	1		0
14	IN 1730	Lodra per femijet modeli 14	cope	2		0
15	IN 1731	Lodra per femijet modeli 15	cope	2		0
16	IN 1732	Lodra per femijet modeli 16	cope	1		0
17	IN 1733	Lodra per femijet modeli 17	cope	1		0
18	IN 1752	Lodra per femijet modeli 18	cope	1		0
19	IN 1755	Lodra per femijet modeli 19	cope	1		0
20	IN 1758	Lodra per femijet modeli 20	cope	1		0
21	IN 1780	Lodra per femijet modeli 21	cope	1		0
22	IN 1815	Lodra per femijet modeli 22	cope	1		0
		<b>Shuma IV</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
		<b>Shuma I+II+III+IV</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
		<b>TVSH 20%</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>
		<b>Shuma + TVSH 20%</b>	<b>total leke</b>			<b>0</b>

**Shënime:**

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015, botuar ne fletoren zyrtare Nr.125 date 21.07.1015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 " Montimi i linjave dhe te n / stacioneve " si dhe te atij te " Normave komunale" sipas udhezimit Nr.2 date 08.05.2003.
- 3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM

**Preventivoi**  
**Ing.Sokrat Kreku**