



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

MIRATOHET
Kryetari i Bashkisë
Jorgo Goro

Investitori: Bashkia Himarë

Projekti:

RIKONSTRUKSION I RRUGES STEFANEL SEGMENTI 6/3-13

Projektues: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Nr.	Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1	Punime prishje objekte dhe mure rrethues					
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	15		-
2	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	21		-
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	200		-
4	An-1	Prishje mure betoni dhe b/a, shtresa betoni	m3	25		-
5	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	261		-
SHUMA 1						-
2	Punime ne Rruge					
	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2001		-
2	3.124/2a	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	1149		-
3	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3150.0		-
4	An.164/1a	Mbushje me çakelli mbeturine	m3	515		-
5	3.205/2	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	980		-
6	An-31	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	980		-
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	735		-
8	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	735		-
9	3.618	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	245		-
10	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per bordurat	m3	20		-
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta)	m3	12		-
12	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm(nen mure)	m2	999.490		-
14	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (Mure mbajtes)	m ³	1010		-
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	7		-
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	55		-
18	An-9	Mbushje me zhavorr (mbushje pas mureve)	m3	300		-
SHUMA 2						-
3	Punime Kanalizimi					
1	3.124/2a	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	170		-
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	170		-
	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	7		-
3	2.575	Pusete kontrolli 1x1x1.5m	cope	7		-
	An - 6	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	293		-
6	2.261	Mbushje me shtrese rere	m3	60		-
7	2.258	Nenshtrese zhavori poshte dhe anash tubit	m3	50		-
SHUMA 3						-
4	Punime ndricimi					
1	3.124/2a	Germim shkemi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m ³	5		-
2	An-2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	6		-

3	2.261	Mbushje me shtrese rere	m ³	2	-
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	3	-
5	3.244	F.V. Betoni M-250, C 20/25,	m ³	2	-
6	An-6	F. V Shtylle Dekorative Urbane h=3 ml	cope	10	-
7	An-7	F. V Ndricues Klasik urban	cope	10	-
9	An-9	F.V Morseteri shtylle 4P+sig 4A+kapak	cope	10	-
10	3.An/et	F V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	10	-
11	An-10	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=3x2.5mm2 (morseteri-ndricues)	ml	245	-
12	An-11	F.V Kabell bakri i tensionit te ulet FG7, S=5x4mm2	ml	245	-
13	An-12	F.V Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=16mm2	ml	15	-
14	An-13	Tub fleksibel PVC i brinjezuar, djegje pa flake dhe emetim gazi, tipi i rende, Ø 63mm, me te gjithë aksesoret (per linjen elektrike dhe te telefonise dhe ate rezerve	ml	735	-
SHUMA 4					-
5	Punime sinjalistike				
	2.29	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	245.00	-
1	An35	Parapet I njeanshem per beton (Ø 60) + aksesoret	ml	245	-
2	An103	Tabele rrethi e madhe me D = 60	cope	2	-
3	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	490	-
4	An142	Boje bikoponente (sprajt)	m2	12	-
SHUMA 5					-
SHUMA 1-5					-
TOTALI PA T.V.SH					-
T.V.SH. 20 %					-
TOTALI ME T.V.SH					-