

**PREVENTIVI I PUNIMEVE ME OBJEKT:
OBJEKTI: REHABILITIM I GODINES SE PALESTRES NE KRUTJE
NJESIA ADMINISTRATIVE KRUTJE ,BASHKIA LUSHNJE**

Nr	Analiza Nr.	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I		PUNIME NDERTIMORE				
1 Punime prishje						
1	An	Prishje suvatimi	m ²	1035		
2	An	Heqje dyer + dritare	m ²	50		
3	2.426/3	Prishje shtresash betoni + pllaka	m ³	200		
Shuma 1						
2 Punime Ssistemimi						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m ³	29		
2	2.289	Trotuar me lluster çimento, pa borduren e betonit	m ²	61		
3	3.207	Shtrese çakelli t=10 cm	m ²	600		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10m	m ²	600		
5	An	Shtrese betoni me stampim t=20cm	m ³	120		
6	2.404	F.V. Lyerje me boje plastike	m ²	2237		
7	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cop	10		
8	An	F.V. Strehe dekorative	m ²	40		
9	An	F.V.Stola plastik per ulje	cop	246		
Shuma 2						
3 Punime hidroizolimi dhe Çatie						
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	600		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Parapet tarace T=40 cm me derdhje)	m ³	2.4		
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	90		
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
Shuma 3						
4 Punime Suvatimi						
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m ²	845		
2	2.303/1	Suva solete > 4 m, me drejtues, me pompe	m ²	113		
3	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	30		
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	590		
Shuma 4						
5 Punime Shtresash						
1	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m ²	12		
2	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	50		
3	2.267/1	F.V. Shtrim pllakash	m ²	42		
4	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri (davancale)	m ²	10		
5	2.276	Shtrese parketi	m ²	400		
6	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	20		
7	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri (davancale)	m ²	6		
Shuma 5						
6 Punime Dyer -Dritare						
1	3.375	Dritare d/alumini tek xh.	m ²	88		
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta(Kangjella metalike)	ton	0.5		
3	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	20		
Shuma 6						
SHUMA 1-6						
II		PREVENTIV PUNIMESH HIDROSANITARE				
1 Punime drenazhimi						
1	3.652	F.V.Tub plastik korugato (per rrjetin e drenazhit) Ø200mm	ml	35.00		
2	3.an/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	55.00		
3	3.an/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	5.00		
4	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 (d = 32mm)	ml	25.00		
5	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 (d = 25mm)	ml	15.00		
6	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	15.00		
7	2.353/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	25.00		

8	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m ³	35.00		
9	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	12.00		
10	3.212/b	F.V.Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	117.00		
11	An-22	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6.00		
12	An-23	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	1.00		
13	An-18	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	cope	2.00		
14	2.425	F.V.Grope septike betoni V= 6m ³ dimensiononi (3x2x1.5) m	cope	1.00		
		Shuma 1				
		PUNIME HIDRAULIKE				
	2	Rrjeti i furnizimit me uje te ngrohje dhe te ftohte	henim: tubacionet perfshijne edhe rakorderit			
1	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	80.00		
2	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	55.00		
3	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	25.00		
4	An	FV grup i pompimit te ujit sanitar,	cope	1.00		
5	2.an-1	Shpim pusi 20 m komplet +aksesore	cope	1.00		
6	An-12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	2.00		
7	An-15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	2.00		
		Shuma 2				
	3	Impjanti i mbrojtjes nga zjarri dhe sinjalistike (tubacionet perfshijne edhe rakorderite)				
1	An	F.V. Shuares zjarri portabel me pluhur (6kg) ose CO2	cope	4		
2	An	F.V Shigjeta jeshile sinjalizuse + zbritje nga shkallet	cope	12		
3	An	F.V Buton alarmi	cope	2		
4	An	F.V Alarm ,sinjalistike Akustike dhe Autoparlant	cope	2		
		Shume 3				
	4	Punime kanalizimi				
1	2.519 - An	Tub kanalizimi pvc Ø 50-90 mm	ml	42.00		
2	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	2.00		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	25.00		
4	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	2.00		
5	An	Kapuç ajrimi ne tarce Ø75	cope	2.00		
6	2.515	F.V pilete dysHEMEJE Ø 50	cope	6.00		
7	2.495	Fv .lavaman porcelan importi me mishelator	cope	4.00		
8	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2.00		
9	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m ³	10.00		
10	3.212/b	F.V.Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	30.00		
		Shuma 4				
		Shuma 1-4				
	III	PREVENTIV PUNIMESH ELEKTRIKE				
	1	Montim Paisjet Elektrike TU Furnizimi me Energji				
1.1	An	FV - Panel Elektrik KE-1 Sipas Vizatimit E-01. Komplet me Aksesore	cope	1		
		Shuma 1				
	2	Montim Rrjeti I Ndrimit				
2.1	An	FV - Ndrices inkaso 4x18W IP20, komplet me llampa T8 dhe drosel elektronik.	cope	4		
2.2	An	FV - Ndrices inkaso 2x18W IP20, komplet me llampa TC-DE dhe drosel elektronik.	cope	12		
2.3	An	FV - Ndricesa emergjence 1x18W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	7		
2.4	An	FV - Ndricesa emergjence 1x11W, komplet me Bateri Ni-Cd, 90 min autonomi class I.	cope	5		
2.5	An	FV - Ndrices 2x36W IP40 T8 ne ambientet e klasave	cope	5		
2.6	An	FV - Sensor IR me shfaqje, te montuar ne tavan te varur, 230V AC 1000W.	cope	5		
2.7	An	FV - Ndrices I varur me projektim te thell SAP 250W (1215 Photon)	cope	20		
2.8	An	FV - Prozhektor 70W IP65 mountuar ne faqe te fasades	cope	8		
2.9	An	FV - Shtylle ndricimi e zinguar H=6.8m komplet me ndricues 250W morseteri dhe tokezim	cope	2		
		Shuma 2				
	3	Celsa & Priza TU				
3.1	2.485	F.V Çelesa 10 A me nulifikim	cope	14		
3.2	2.485/6	F.V Çeles rregullator 220V 10A	cope	2		
3.3	2.485/d	F.V priza shuko universal	cope	20		
		Shuma 3				
	4	Infrastruktura Elektrike				
4.1	An	FV - Kutu Shperndarse Plastike Jasht Muri 80x80mm C3	cope	15		
4.2	An	FV - Kutu Shperndarse Plastike Jasht Muri 100x100mm C4	cope	10		

4.3	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	900		
4.4	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	450		
4.5	An	FV - Tub I Korroguar d=63 mm	ml	100		
4.6	An	FV - Kanalini Metalike e Zinkuar 200/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	40		
4.7	An	FV - Kanalini Metalike e Zinkuar 100/75mm, Komplet me Aksesore Montimi.	ml	40		
		Shuma 4				
5	An	Kablllo dhe Percjellsa TU				
5.1	An	FV - Kabell FG7OR 5x16mm ² , Komplet me aksesore instalimi dhe montimi.	ml	50		
5.2	An	FV - Kabell FG7OR 5x6mm ² , Komplet me aksesore instalimi dhe montimi.	ml	10		
5.3	An	FV - Kabell FG7OR 4x1.5mm ² , Komplet me aksesore instalimi dhe montimi.	ml	40		
5.4	An	FV - Kabell FROR 3x2.5mm ² , Komplet me aksesore instalimi dhe montimi.	ml	400		
5.5	An	FV - Kabell FROR 3x1.5mm ² , Komplet me aksesore instalimi dhe montimi.	ml	1000		
5.6	An	FV - Kabell FROR 2x1mm ² , Komplet me aksesore instalimi dhe montimi.	ml	100		
5.7	An	FV - Kabell FROR 3x4mm ² , Komplet me aksesore instalimi dhe montimi.	ml	30		
		Shuma 5				
6		Rrjeti LAN & Telefon				
6.1	An	FV - Rack 22U 19" Metalik, Komplet me Dere Xhami dhe Aksesore.	cope	1		
6.2	An	FV - Ethernet Switch 50xRJ-45 10/100/1000 BaseT	cope	1		
6.4	An	FV - Patch Panel 24 Porta RJ-45 CAT6 FTP	cope	1		
6.5	An	FV - Patch Panel ISDN 24 Porta	cope	1		
6.6	An	FV - Grup Prizash 1U 6 x 2P+T Universale.	cope	1		
6.7	An	FV - Patch Guide 1U	cope	1		
6.8	An	FV - Kabell CAT6 FTP	ml	90		
6.9	An	FV - Kabell TR/R 1 x 2 x 0.6mm ²	ml	90		
6.1	An	FV - Priza RJ-45 CAT6 FTP	cope	2		
6.12	An	FV - Kutia Plastike Brenda Muri 3M Komplet me Suport 3M dhe pllake te bardh 3M	cope	2		
6.13	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	80		
6.14	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	20		
6.15	An	FV - Patch Korda CAT6 FTP L=1m	cope	2		
		Shuma 6				
7		Rrjeti rrufeprites & tokezimi				
7.1	2.a-98	F.V Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	80		
7.2	An	F.V Shtiza rrufepritse L=0.6m te zinkuara komplet me aksesore.	cope	12		
7.3	2.a-74	F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=2.0m	cope	6		
7.4	3.an/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6		
7.5	An	F.V Zbare ekuipotenciale bakri	cope	2		
7.6	An	F.V Percjelles I veshur H07VK 1x95mm ²	ml	20		
		Shuma 7				
		Shuma 1-7				
		SHUMA TOTALE				
		Punime ndertimore				
		Punime hidroteknike				
		Punime elektrike				
		Shuma :ndertimore +hidroteknike+ elektrike				
		Fond Rezerve 1%				
		SHUMA PA TVSH				
		TVSH 20%				
		Shuma totale me tvsh				

Punoi : Ark.Alban Manoku
Ing.Garni Myzeqari
Ing. Klajdi Myzeqari
Ing.Arben Muca

Sektori i Projektimit
Ark. Alban Manoku

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit
Ing. Mimoza Haxhiu