



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA KAMEZ  
PREVENTIV

**OBJEKTI: Ndertim RRUGA VAZHDIM I RRUGES HARKU I TRIUMFIT + (KUN L = 499 m) B= 11 m Basft 5m,(2 x 0.5) kunete, + (2x 2.5 m) Trotuare .**

**OBJEKTI: Ndertim RRUGA VAZHDIM I RRUGES HARKU I TRIUMFIT + (KUN L = 499 m) B= 11 m Basft 5m,(2 x 0.5) kunete, + (2x 2.5 m) Trotuare . , L1 = 210 m B1 = 11 m, basf= 5m,(2 x 0.5) kunete, + (2x 2.5 m) Trotuare .**

B	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>I</b>		<b>PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.139	Germim Dheu e shtresash me Eskavator Kt III	m <sup>3</sup>	263.0		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	263.0		0
3	An.	Spostim Shtyllash Elektrike ( komplet me Kabllo )	cope	3		0
		<b>SHUMA I</b>				0
<b>II</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor t mest =20 cm	m <sup>3</sup>	252		0
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur	m <sup>2</sup>	1102		0
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	1102		0
4	3.222/2	Shtrese binderi 1x6 cm	m <sup>2</sup>	1102		0
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm	m <sup>2</sup>	1102		0
6	2/111/2	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m <sup>3</sup>	105		0
7	An.	Ngritje pusete+kapak gize	cope	2		0
		<b>SHUMA II</b>				0
<b>III</b>		<b>PUNIME BORDURE + KUNETE</b>				
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	12.6		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	12.6		0
3	3.an.8	Mbushje me çakell shkembor nen bordure + pas bordures	m <sup>3</sup>	31.5		0
4	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 Kunete betoni	m <sup>3</sup>	26.25		0
5	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	420		0
6	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20 poshte bordures 0.03 m3/ml	m <sup>3</sup>	12.6		0
		<b>SHUMA III</b>				0
<b>IV</b>		<b>PUNIME NE KUB</b>				
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	189		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	189		0
3	3.an 8	Mbushje me çakell shkembor	m <sup>3</sup>	94.5		0
4	3.an/1t	F.V. Tuba i brinjezuar Ø 315	ml	420		0
5	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	12		0
		<b>SHUMA IV</b>				0
<b>VI</b>		<b>PUNIME TROTUARE( 2 X 2.5 )</b>				
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	262.5		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	262.5		0
3	3. an 8	Mbushje me çakell shkembor	m <sup>3</sup>	105		0
4	3.212	makineri	m <sup>2</sup>	1050		0
5	3.620	Shtrese pllaka trotuari t=6 cm	m <sup>2</sup>	1050		0
6	<b>3.643</b>	Punime Gjellbrimi mbjellje bari	m <sup>2</sup>	2750		0
		<b>SHUMA VI</b>				0

<b>PUNIME MURE MBAJTESE E PRITese</b>						
<b>VII</b>			<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	200		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	200		0
3	3.243	Beton C20/25 per mure mbajtese e pritese	m <sup>3</sup>	125		0
4	3.243	Beton C20/25 per mure veshje kanali 500 ml ( 0.75x2+0.5)	m <sup>3</sup>	60		0
5	An-8	Mbushje me Çakull pas mureve	m <sup>3</sup>	16		0
6	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	1.5		0
		<b>SHUMA VII</b>				<b>0</b>
<b>PUNIME PER NDRIÇIMIN</b>						
<b>VIII</b>			<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>				
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	210		0
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	210		0
3	3.an/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndriçimi H-9m PAICC-3	cope	6		0
4	3.an/ksh	F.V. Krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	6		0
5	An	F.V Ndrices led 94W	cope	6		0
6	3.An/et	F.V. morsete tre fazore +siguresa+kapak per shtyllen	cope	6		0
7	3.an/ksh	F.V Elektroda tokezim 50x3 mm komplet l=150m	cope	6		0
8	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 O 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	54		0
9	4.131/3.6	F.V Kabell Cu me me fuqi -1000V me izolim gome (4x16mmk)	ml	250		0
10	An	F.V kabell tokezimi 1x3.5mm	ml	142		0
11	An	F.V kontaktor 3fazor aktiv me 4pole bobine 220V 40A	cope	6		0
12	3An/55	F.v puseta elektrike kontrolli PVC 40x40 x40	cope	6		0
13	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	2		0
14	3.An.14	F.V kuader komandimi komplet me Santeri+ Fotoelement	cope	1		0
15	An.	F.V kasete shperndarese	cope	1		0
16	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m <sup>3</sup>	63		0
17	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	63		0
		<b>SHUMA IV</b>				<b>0</b>
<b>PUNIME PER SINJALISTIKEN</b>						
<b>IX</b>			<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>				
1	An151	Vizime me boje bikomponente ( Gjatesi x 3 ane x 15 cm = totali m2)	m <sup>2</sup>	76		-
2	An138	Vizime me boje bikomponente paste per kembesore	m <sup>2</sup>	60		-
3	An155	F.V. Tabela sinjalistike rrugore	cope	10		-
		<b>Shuma X</b>	<b>leke</b>			<b>-</b>
		<b>SHUMA A+B</b>				<b>0</b>
<b>PUNIME KU B + KUZ</b>						
<b>A</b>						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni (soletat ekzistuese ne rruget e intersektimit)	m <sup>3</sup>	198		-
2	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke (perfshihet germimi per KUZ, KUB dhe kanali i hapur i dheut)	m <sup>3</sup>	7,600		-
3	2.258	Mbushje me material të fraksionuar zhavorr, përfshihet KUZ dhe KUB, nuk përfshihet stabilizanti 0-32mm	m <sup>3</sup>	4,680		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (material nga gërmimi i kontaminuar i papërdorshëm për mbushje)	m <sup>3</sup>	7,600		-
5	3.368	VENDOSJE tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	ml	404		-
6	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	95		-
7	An.P-3	Ndertim pusete betoni (2.8x2.8) + kapak gize	cope	6		-
		<b>SHUMA I</b>				<b>0</b>
<b>PUNIME NE KANALIZIME TE UJRAVE TE ZEZA</b>						
<b>V</b>			<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>				
1	3.89/1	Germim dheu me eskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjersi deri 2 m, toke e zakonshme e shkarkime ne mjet	m <sup>3</sup>	150		0
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	150		0

3	An/21 Man	Pusete Shkarkimi b/a 80x80 cm , h deri 2 m me kapak gize	cope	6		0
4	3.An/21t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm ( perfshire reren per mbrojtjen e tubit )	ml	250		0
6	3.an.8	Mbushje me çakell shkembor	m <sup>3</sup>	130		0
		<b>SHUMA V</b>				0
		<b>Shuma Rruge + KUN</b>				0
		<b>TVSH 20%</b>				0
		<b>TVSH TOTALE</b>				0

Shenim: Kjo eshte analiza sipas VKM nr. 629 dt 15.07.2015 ,

qe ka ky manual

**Preventivues:**

Ing. Hajredin MURGU



**Drejtori i Pergjithshem**

Z.Elvis Gjika



**Drejtori P.I-se**

Ing. Flora MUÇA



**MIRATOI  
Rakip SULI**

**KRYETAR**

