

N°	Nr.Manual	Zeri Punes	Njesi	Sasia	Çmim	Vlera
A		Riparimi dhe sistemimi i sipërfaqes se sherbimit "A"				
1	An.1	Skarifikimi i sipërfaqes me pllaka dhe largimi i materialeve inerte	m3	80		
2	An.2	F.V Barriere per avuj (Triblock P ose ekuivalent me te)	m2	635		
3	2166	F.V Hekur beton I zakonshem Ø6-10mm	ton	0,9		
4	2.262/5	Shtrese betoni C20/25, t=15cm	m3	96		
5	An.3	Rrafshinim i sipërfaqes se betonit	m2	635		
6	An.4	Trajtimi sipërfaqes se betonit me primer (Mapecoat TNS Primer EPW ose ekuivalent me te)	m2	635		
7	An.5	Lyerje e sipërfaqes se betonit me boje mbrojtese dhe dekorative (Mapecoat TNS Fast ose ekuivalent me te)	m2	635		
		SHUMA A				
B		Riparimi dhe sistemimi i sipërfaqes se sherbimit "B"				
1	An.1	Skarifikimi i sipërfaqes me pllaka dhe largimi i materialeve inerte	m3	50		
2	An.6	Riparim dhe sistemim sipërfaqe adesilex P4 , ose ekuivalent me te	m2	260		
3	An.4	F.V Trajtimi sipërfaqes se betonit me primer (Mapecoat TNS Primer EPW ose ekuivalent me te)	m2	260		
4	An.5	F.V Lyerje e sipërfaqes se betonit me boje mbrojtese dhe dekorative (Mapecoat TNS Fast ose ekuivalent me te)	m2	260		
		SHUMA B				
C		Hidroizolim i basenit te pishines				
1	An.7	Heqje e membranesh ekzistuese nga baseni pishines	m2	1377		
2	An.6	Riparim & sistemim sipërfaqes horizontale me material mbushes (Adesilex P4 ose ekuivalent me te)	m2	1127		
3	An.8	Riparim & sistemim sipërfaqes vertikale me llac mbushes (Planitop Rasa & Ripara R4 ose ekuivalent me te)	m2	250		
4	2.196/b	Hidroizolim me 1 shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	1377		
5	An.9	F.V Shirite hiroizolues te kendet (Mapeband Easy ose ekuivalent me te)	ml	160		
		SHUMA C				

D		Veshja me pllaka e siperfaqeve te basenit te pishines				
1	An.10	F.V Shtrim me pllaka gress procelanat 12,5 x 24,4 cm (Turchese) me kolle kerastile G2, ose ekuivalent me te	m2	952		
2	An.10	F.V shtrim me pllaka gress procelanat 12,5 x 24,4 cm (Black) me kolle kerastile G2, ose ekuivalent me te	m2	425		
		SHUMA D				
E		Modifikimi i zonese se startit				
1	3245	F.V Beton C25/30 (1m x 21m x 0.3m) nga te dy anet	m3	14		
2	2166	F.V Hekur beton I zakonshem Ø6-10mm, per inkastrimin dhe zgaren e struktures	ton	0,88		
		SHUMA E				
F		Riparimi dhe sistemimi i tribunës				
1	An.4	Trajtimi siperfaqes se betonit me primer (Mapecoat TNS Primer EPW ose ekuivalent me te)	m2	780		
2	An.5	F.V Lyerje e siperfaqes se betonit me boje mbrojtese dhe dekorative (Mapecoat TNS Fast ose ekuivalent me te)	m2	780		
		SHUMA F				
G		Aksesore				
1	An.11	F.V Kanaleta per pishinen PVC, 25cm te gjera	ml	160		
		SHUMA G				
H		Punime elektrike				
1	An.12	FV Ndricues ne forme spoti me diameter jo me te vogel se 120 me fuqi LED RGB me transformator	cope	24		
2	2,480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	181		
3	3182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	cope	4		
4	4.131/2.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x25mm ²	ml	320		
5	2509	F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm	ml	170		
6	3,654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	440		
		SHUMA H				
		SHUMA A-H				
		TVSH 20%				
		Vlera totale e punimit				