

**MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
DIBER
Z.Rahim SPAHIU**

PREVENTIV

Objekti: SISTEMIM DHE REHABILITIM I RRUGEVE TE BRENDESHME TE QYTETIT TE PESHKOPISE, BASHKIA DIBER.

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Iljaz Pashe Dibra"(Drejtoria e Policise) 285ml				
		Punime Shtresash				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1710		0.0
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	180		0.0
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	28.5		0.0
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	131.1		0.0
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri	m2	1710		0.0
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1710		0.0
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta	m3	14		0.0
8	3.244/2	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash	m4	1.5		0.0
9	An	Kapak pusete, gize, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm	cope	6		0.0
10	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	285		0.0
11	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	550		0.0
12	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	7		0.0
13	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	4		0.0
		Shuma 1				0.0
2		PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Rahim GJIKU"(Spitali rajonal) seg 1,75ml seg 2= 150ml, Total 225				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1,237.5		0.0
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	100.0		0.0
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	42.5		0.0
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	116.8		0.0
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 3cm, me makineri	m2	1,237.5		0.0
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,237.5		0.0
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta	m3	11.3		0.0
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash	m3	1.5		0.0
9	An	Kapak pusete, gize, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm	cope	5.0		0.0
10	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	cope	1.0		0.0
11	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	160.0		0.0
12	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	600.0		0.0
13	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	21.0		0.0
14	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	4.0		0.0
		Shuma 2				0.0
3		PUNIME ASFALTIMI RRUGA E LAGJES BULKE DERI NE RRUGEN "ISMAIL STRAZIMIRI" L=120ml				
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	320		0.0
2	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	80		0.0
3	3.184/b	Shtrese zhavor lumi t=40cm	m2	80		0.0
4	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	cope	5		0.0
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	160		0.0
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	215.45		0.0
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	350		0.0

8	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	350		0.0
9	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	350		0.0
10	3.943	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	m2	240		0.0
11	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	7.5		0.0
11	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	1		0.0
		Shuma 3				0.0
4		PUNIME ASFALTIMI RRUGA "NENTE MALET E DIBRES" L=150ml				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	1400		0.0
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	150		0.0
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	27		0.0
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	111		0.0
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	1400		0.0
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1400		0.0
7	3.244/0	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta	m2	17		0.0
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash	m3	1.3		0.0
11	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	270		0.0
9	An	Kapak pusete, gize, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm	cope	5.0		0.0
10	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	cope	1.0		0.0
12	2.291	Kundra Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	150		0.0
13	2.288	Trotuar me pllaka h=8cm, pa borduren e betonit	m2	375		0.0
14	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	420		0.0
15	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	21		0.0
16	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	3		0.0
		Shuma 4				0.0
5		PUNIME ASFALTIMI GROPASH NE RRUGE TE BRENDESHME TE NDRYSHME TE QYTETIT TE PESHKOPISE				
1	An	Prerje asfalti me makineri	ml	335		0.0
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	75.5		0.0
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	335		0.0
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	335		0.0
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	335		0.0
		Shuma 5				0.0
6		PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Jashar Kola" L=130ml				
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	480		0.0
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	88.8		0.0
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	60		0.0
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	300		0.0
5	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	300		0.0
6	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	740		0.0
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kuneta	m3	7		0.0
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per ngritje pusetash	m3	1.5		0.0
9	An	Kapak pusete, gize, Ø70/60 cm, klasi D 400, lartësi 8 cm	cope	5		0.0
10	3.642	Ndertim puseta betoni 1.5x1.5 H=2 m+kapak gize	cope	1.0		0.0
11	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	260		0.0
12	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste)	m2	15		0.0
13	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm	cope	3		0.0
		Shuma 5				0.0
		SHUMA 1-5				0.0
		T.V.SH	20%			0.0
		TOTALI				0.0

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VENDIMIT NR.126, date 13.4.2023

**Preventivues :
Ing. Elvis MANGA**