



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR
NDERMARRJA E SHERBIMEVE E PUNEVE PUBLIKE

Shkodër, më: ____/____/2024

Objekti: Ndertim Xhepa Kazanesh

PREVENTIV PA CMIME						
Nr.	Analiza	Emertimi	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.426/10	Prishje trotuari (pllake)	m2	309		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30		
3	3.689	Prishje trotuari (bordure)	cope	228		
4	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri (10 cm)	m3	35		
5	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	321		
6	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	m	303.00		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	60.00		
8	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	27.00		
9	2.204	Brez b/a C20/25 (10 cm)	m3	1.90		
10	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m2	286.00		
11	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	260.00		
12	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	3.00		
13	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III (15 cm)	m3	13.00		
14	2.258	Nenshtrese zhavori 10cm	m3	9.00		
15	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	52.00		
16	An-1	Mbulese polikarbonati me ngjyre 8mm (9x2m)	m2	18.00		
17	An-2	F.V. Dyer Metalike me llamarine xigat 0.8 mm dhe me dekor (h 1.45)	m2	10.50		
18	2.182	F.V. Kontruksione te thjeshta metalike. Profile 60x40mm dhe 40x20mm	ton	0.22		
19	An-3	Lyerje me boje kundra ndryshku siperfaqe metalike (2 duar)	m2	12.20		
20	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	1.80		
21	An-4	Veshje me derrasa FM 2.5cm	m2	100.00		
22	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	ml	21.00		
23	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	3.82		
		TOTALI PA TVSH				
		TVSH				
		TOTALI ME TVSH				

Preventivoi:

Ing. Ormira Domnori

Ing. Fatbardh Kuci