

Preventiv pa cmime

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I RRUGES MALESORET E MULLIRIT" (L= 714 m) , BASHKIA SHKODER

Nr.	Analiza	Perskrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A						
PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI						
A-1. Punime dhe dhe transport mbeturinash						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	6		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	1.285		
Shuma A-1						
Shuma A						
B						
PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES						
1	3,137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	1.285		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	965,0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2.300		
4	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4 cm, me makineri	m ²	2.300		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm	m ²	2.300		
6	2,29	Bordura trotuari 20 x 35 cm te parapergatitura	ml	1.203		
7	3.243/1	Struktura monolite te holla betoni C16/20(kuneta)	m ³	43,5		
8	3,241	Shtrese betoni C12/15 (beton poshte bordures)	m ³	21		
Shuma B						
C						
PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE BARDHA						
1	3,379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	20,0		
2	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m ³	30,0		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	507,0		
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	75,0		
5	An - 4	Pusete b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	25,0		
6	3,139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	575,0		
Shuma C						0,00
D						
PUNIME PER SINJALISTIKEN						
1	An151	Boje Bikomponente	m ²	140		
2	An99	Tabele sinjalizimi	cope	12		
Shuma D						
SHUMA (A - D)						
FONDI REZERVE 5%						
SHUMA 1						
T.V.SH. 20%						
VLERA NE TOTAL						

Per: C.E.C GROUP shpk

Ing. Vangjush MBRICE

Ing. Anduen MBRICE

