

# PREVENTIVI I PUNIMEVE

**OBJEKTI: Sistemim - Asfaltim i Rruga Pashtriku dhe Ndërtimi i Rrjetit KUZ Rruga e Liqenit, Njësia Administrative Bërçull, Domje, Bashkia Vorë Nj.A. Bërçullë**

I.Sistemim - Asfaltim i Rruga Pashtriku, Njësia Administrative Bërçull, Domje, Bashkia Vorë						
Nr.	Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A. PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI</b>						
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	38		
2	2.426/6	Thyerje struktura betoni dhe b/armer(kolona,solet etj.)	m3	36		
<b>SHUMA A</b>						
<b>B. PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	3965		
2	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	15		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	544.0		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3965		
<b>SHUMA B</b>						
<b>C. PUNIME SHTRESASH</b>						
1	An.164/1a	Shtrese me cakell e gur gurore t=30cm ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2527		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=2x20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	8424		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3956		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	3350		
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	3350		
<b>SHUMA C</b>						
<b>D. PUNIME TROTUARI</b>						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m <sup>3</sup> t=20cm, ne trotuar, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	572		
2	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	1210		
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25(per kunete)	m3	91.0		
4	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1430		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per Mure,kundrabodura	m <sup>3</sup>	280		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	572		
<b>SHUMA D</b>						
<b>E. PUNIME RRJETI K.U.B DHE K.U.Z DHE UJESJELLES</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2200		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2200		
3	An-9	Mbushje me zhavorr (mbi tuba)	m3	650		
4	an-23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	42		
5	AN-3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm per kub	ml	1598		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	687		
7	An-1	Ndertim puseta betoni 1x1x1,5m + kapak gize	cope	33		
8	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	600		
<b>SHUMA E</b>						
<b>F. PUNIME PER KULLIMIN E UJRAVE SIPERFAQESORE</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	350		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	350		
3	An-9	Mbushje me zhavorr (mbi tuba)	m3	210		
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	174		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per Muret.kanal betoni dhe portalet	m <sup>3</sup>	188		
<b>SHUMA F</b>						
<b>G. PUNIME ELEKTRO-TELEFONIE</b>						
1	3.An/55	F.Montim shtyllle konike 9ml , LED me nje krahe cdo 30ml perfshire te gjithethe aksesoret e nevojshem.	cope	24		

2	3.an	F.V. kuader komandimi me fotoelement	cope	1		
3	An.	F.V. kabell FG7OR 0.6I 1KV 3X1.5 mm2	ml	610		
4	An.	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=80mm per elektrik	ml	610		
5	An.	F.V . Tub metalik D = 200 mm	ml	45		
<b>SHUMA G</b>						
<b>H. PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	12		
2	3.An124	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1970		
3	An151	Vizime me boje bikomponente(per kalimet e kembesoreve)	m2	40		
4	An149	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	10		
<b>SHUMA H</b>						
<b>SHUMA I (A-H)</b>						
<b>II.Ndërtimi i Rrjetit KUZ Rruga e Liqenit Nj.A. Bërxullë</b>						
Nr.	Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1948		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1948		
3	An-9	Mbushje me zhavor sek e germuar	m3	1233		
5	AN-3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	462		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	125		
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	490		
7	An-1	Ndertim puseta betoni 1x1x1,5m + kapak gize	cope	20		
<b>SHUMA II</b>						
<b>SHUMA I+II</b>						
<b>Fondi Rezerve 5%</b>						
<b>SHUMA</b>						
<b>T.V.SH. 20 %</b>						
<b>TOTALI</b>						

