

PREVENTIVI PUNIMEVE

Objekti : "STUDIM PROJEKTIM RIKONSTRUKSION I RRUGES INDUSTRIALE PRANE TERMINALIT TE DOGANES SE TIRANES". BASHKIA VORË

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (lek)	Vlera (lek)
1	2	3	4	5	6	7
1.-Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge						
1	3.104/b	Germim dhe seksion i lire me eskavator 0.5 m ³ me gjeresi b>2m, kat.IV, shkarkim ne mjet	m ³	2,000		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	2,000		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	200		
Shuma 1						
2.-Punime ne Bordura dhe mure						
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator, c=0.25 m ³ , kanale seksion i detyruar me gjeresi deri ne 2 m, kat.III, me shkarkim ne mjet	m ³	350		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per mure dhe kuneta	m ³	200		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi, nen themele e bordure, mure dhe kunete, t=10cm	m ²	120		
4	3.238	Struktura monolite betoni, C 6/10, nen bordure e themel	m ³	12		
5	3.654	Tuba plastike, Ø100 mm (ne muret mbajtes e prites, per kullimin e ujrave)	ml	40		
6	3.353	Mbushje me material shkembor te germuar me pare	m ³	150		
7	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	350		
Shuma 2						
3.-Punime Prishje ne Rruge						
1	3An-49	Prishje struktura betoni	m ³	5		
Shuma 3						
4.-Punime Shtresash ne Rruge						
1	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	3,900		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	3,900		
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti, t=15 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	3,900		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	650		
5	3.211	Shtrese çakulli mbeturine kave, t=2x20cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri (2 shtresa)	m ²	8,450		
6	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (kasonete)	m ³	690		
7	3An-122	Vijezime me boje bikomponete, t=12 cm	ml	1,700		
8	An-100	F.V tabela sinjalizimi tetekendore	cope	2		
9	An-105	F.V tabela sinjalizimi rrethore d=60 cm	cope	2		
10	An-60	F.V tabela sinjalizimi trekendore	cope	4		
11	3.654	Tub fleksibel Ø100mm per telefoni	m	650		
Shuma 4						

5. Ndertimi KUB dhe KUZ						
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri ne 2 m, me shk. ne mjet	m ³	50		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	50		
3	3.367	F.V.tuba b/a, Ø1000 mm mbi shtrese betoni	ml	8		
	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per portale dhe kemishime	m ³	10		
5	3.353	Mbushje me material shkembor	m ³	24		
		Shuma 5				
		Shuma (1 +.....+ 5)				
		Fond rezerve 5%	5%			
		Shuma me fond rezerve				
		TVSH 20 %	20%			
		Shuma Totale				

Shenime:

Cmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2015.

Preventivues :
"2B&Construction Group" Sh.p.k

Uljan KALA

