



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

ARMANDO SUBASHI

**P R E V E N T I V**

**Objekti : Rikonstruksioni I shkolles 9-vjeçare "Anastas Laska", fshati Libofshe, Njesia Administrative Libofshe, Bashkia Fier (Punime ndertimore)**

###	Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A. PUNIME NDERTIMORE</b>						
<b>OBJEKTI EKZISTUES 3 KT</b>						
<b>1. Punime Prishje</b>						
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim (dera e shkalles emergjente)	m3	2.1		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3		
3	An	Heqje dritare druri	m2	164		
4	An	Heqje dyer druri	m2	96		
5	An	Prishje suvatim tavani	m2	770		
6	An	Prishje suvatim mur tulle brenda	m2	1633		
7	An	Prishje suvatim fasade	m2	1795		
8	An	Prishje shtrese me pllaka granili ekzistuese	m2	1585		
9	An	Prishje veshje me pllaka majolike	m2	125		
10	An	Prishje h/izolim ekzistues	m2	645		
11	An	Prishje pragje dritare	m2	54.23		
12	An	Heqje parket ekzistues	m2	203		
13	An	Heqje zgara ekzistuese	ton	1		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0 km	m3	450		
			<b>SHUMA 1</b>			
<b>2. Punime shtresash</b>						
1	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	1585		
2	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	150		
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	325		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	75		
5	An.(2.283)	Shtrese betoni e lehtesuar per nivelim (stirobeton, t=5cm)	m3	38		
6	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	550		
7	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t=20mm	m2	1585		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	1055		
9	2.276	Shtrese parketi	m2	203		
10	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri	m2	51		
11	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm (pragje dritare)	m2	55		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	57		
			<b>SHUMA 2</b>			
<b>3. Punime te brendshme ndertimore</b>						
1	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	1530		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	1633		
3	An	Suvatim me fino dy duar	m2	1633		

4	2.328	Patitim muri me allçi (stuko) (koridoret + shkallet nga brenda shkollës për gjithë lartësinë)	m2	525		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e I-re	m2	4796		
6	2.403	Boje vaji mbi sipërfaqe të patinuar (koridoret + parapetet e shkallëve nga brenda shkollës)	m2	515		
7	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar b=20cm, t=2cm	m3	1		
8	2.400	Boje vaji mbi sipërfaqe druri	m2	10		
9	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar (kangjella e dritareve)	ton	1.8		
10	2,401	Boje vaji sipërfaqe metalike	m2	72		
11	2.383/1	F.V dyer të brendshme druri importi çilesia I-re (tipi P2,P3,P4,P5,P7,P8)	m2	86		
12	2.395/a	F. V Dyer d/alumini me mbushje element d/a. (tualetet tipi P2)	m2	11		
13	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	153.4		
				<b>SHUMA 3</b>		
<b>4. Punime Catie dhe Tarace</b>						
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	103		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	125		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
4	2.203	Veshje kornize llamarine xingate	m2	63.5		
6	An(2.239/a)	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm	m2	600		
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	600		
				<b>SHUMA 4</b>		
<b>5. Punime Fasade dhe pandusi</b>						
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5 cm+rrjeta +suva(grafiato)	m2	1720		
2	2.340	Suva xokoli me granil e çimento të bardhë (h=60cm)	m2	75		
3	2.100	Germim dheu me krah e transport me karro dorë 10m, kategoria III	m3	1.8		
4	2.110/2	Themel butobetoni C12/15	m3	1		
5	2.258	Nenshtrese zhavorri (për mbushje)	m3	1.8		
6	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (shkallet+pandusi)	m3	3		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
8	2.167	F.V hekur betoni periodik Φ>10mm	ton	0.8		
9	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi, h=80-90cm	ml	17		
10	2.404/1	Boje hidroplastike importi çilesi e I-re	m2	1795		
11	2.386/2	Dyer të blinduara Importi (tipi P6)	m2	9		
				<b>SHUMA 5</b>		
				<b>SHUMA 1+5</b>		
				<b>Fondi rezerve 3%</b>		
				<b>SHUMA</b>		
				<b>T.V.SH. 20%</b>		
				<b>TOTALI</b>		-