

BASHKIA MALESI E MADHE

MIRATOHET
TONIN MARINAJ
KRYETAR

PREVENTIVI I PUNIMEVE PA ÇMIME

Projekt zbatimi për objektin: "INSTALIM I TABELAVE ELEKTRONIKE" (Miresevini ne malesia e Madhe)

Faza		PROJEKT ZBATIMI				
Nr.	Nr. AN	PERSHKRIMI I PUNITIT	Njesia	sasia	Çmimi	Vlera
		I	PUNIME NDERTIMORE			
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	15.5		-
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15.0		-
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 25/30	m3	14.8		-
4	2.17	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		-
5	2.17	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.6		-
6	4.8p	Pergatitje trare e kollona llamarine	ton	5.6		-
7	An	Zinkim konstruksioni	ton	5.6		-
		SHUMA 1				-
		II	PUNIME ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE			
1	3.25/a	Germim me krah seksion i detyruar b≤1m toke e zak.	m3	6.3		-
2	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2	m3	15.0		-
3	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 1T-0.4ml	m2	12.0		-
4	An	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S-0.14m2	m3	13.0		-
5	An	F.V. Shirit plastik me shenimin "kabllo elektrik"	ml	30.0		-
6	3,519	F.V Shtylla centrifugale b/a M-300 linja 04-10kv NH-7ml	cope	7.0		-
7	An	F.V. Kabell elektrik vetmbajtes ABC 4x16mm ² ne TU	ml	300.0		-
8	An	F.V. Aksesore per fiksime kabell ABC ne shtylle b/a-7ml	copë	7.0		-
10	An	F.V. Rajzer zinkato per mbrojtje kabell TU+aksesroe	copë	1.0		-
11	An	F.V. Kabell elektrik bakri FG7OR 4x16mm ²	ml	18.0		-
14	An	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=110/92mm	ml	30.0		-
15	An	F.V. Pusete betoni kapak metalik 40x40x50cm	cope	1.0		-
16	2.114/1	Bazament b/a monolite deri 20 m3 C - 25/30 per panel elektrik	m3	0.2		-
17	An	F.V. Stabilizator tensioni 3 Fazor 30kva ne panel elektrik	cope	1.0		-
18	An	F.V.Tabela informuese pllaka P10 SMD full color, ku secili led eshte 3 ne 1 (nje i tille perfshin tre ngjyrat, duke dhene nje pamje me te qarte edhe nga afer), qe mundeson transmetimin te fotove dhe videove te personalizuar, perfshire montimin, panelin elektrik+elektronik dhe kabllot lidhes nga paneli tek tabela(<i>Duke respektuar parametrat minimal te percaktuar ne realcionin teknik</i>)	m2	31.8		-
		SHUMA 2				-
		SHUMA I + II				-
		Fond rezerve 5%				-
		SHUMA				-
		Vlera e TVSH-se (20%)				-
		SHUMA TOTALE				-

Preventivoi

LENI-ING SHPK