

## PREVENTIVI

OBJEKTI: NDERTIM K.U. Z. NE NJESITE ADMINISTRATIVE  
Viti 2018

BASHKIA MALIQ.

		Vlera _____			Lek	
NR	ANALIZ A	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>A</b>		<b>KUZ Fshati Kakaç</b>				
<b>I</b>		<b>PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE</b>				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok	m <sup>3</sup>	1000		
2	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krahe kategori e IV per kanale h = 1.5 m	m <sup>3</sup>	85		
3	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	500		
4	3.158/3 a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 3 km	m <sup>3</sup>	500		
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m <sup>2</sup>	840		
<b>II</b>		<b>F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE</b>				
1	3.652	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=200mm	ml	930		
2	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=315mm	ml	250		
3	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=400mm	ml	200		
4	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm	ml	250		
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	293		
6	2.516	F.V. Tubo + rekorderi plasmasi d=110mm per lidhjet familjare	ton	0.8		
<b>III</b>		<b>PUNIME PUSHTASH NE RRUGE</b>				
1	2.An-21	Ndertim puseta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize	cop	51		
		<b>SHUMA A</b>				
<b>B</b>		<b>KUZ Fshati Shengjergj</b>				
<b>I</b>		<b>PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE</b>				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok	m <sup>3</sup>	1000		
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	900		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m <sup>2</sup>	1100		
<b>II</b>		<b>F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE</b>				
1	3.653	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=160mm	ml	530		
2	3.652	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=200mm	ml	220		
3	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=315mm	ml	330		

4	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm	ml	30		
5	An	Shtrese material I bute rreth tubit t=20cm	m3	253		
6	2.516	F.V. Tubo + rekorderi plasmasi d=110mm per lidhjet familjare	ton	0.53		
III		<b>PUNIME Pusetash ne rruge</b>				
1	2.An-21	Ndertim puseta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize	cop	31		
<b>SHUMA B</b>						

<b>C</b>	<b>KUZ Fshati Shqitas</b>					
I	<b>PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE</b>					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok	m3	108		
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme	m3	30		
II	<b>F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE</b>					
1	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm	ml	180		
2	An	Shtrese material I bute rreth tubit t=20cm	m3	30		
III	<b>PUNIME Pusetash ne rruge</b>					
1	2.An-21	Ndertim puseta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize	cop	4		
<b>SHUMA C</b>						
<b>D</b>	<b>KUZ Fshati Kolanec</b>					
I	<b>PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE</b>					
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok	m3	99		
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme	m3	52		
II	<b>F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE</b>					
1	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN 8 d=500mm	ml	110		
2	An	Shtrese material I bute rreth tubit t=20cm	m3	13		
III	<b>PUNIME Pusetash ne rruge</b>					
1	2.An-21	Ndertim puseta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize	cop	3		
<b>SHUMA D</b>						
<b>E</b>	<b>KUB Fshati Drithas Poshte</b>					
I	<b>PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE</b>					

1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,ne kanale gjeresi deri 2m,kategoria III,me shk ne tok	m <sup>3</sup>	170		
2	3.47/1b	Mbushje rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30cm toke e zakonshme	m <sup>3</sup>	170		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m <sup>2</sup>	200		
II		<b>F.V.TUBASH NE KUZ. NE RRUGE</b>				
1	3.653	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN 8 d=140mm	ml	20		
2	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN 8 d=315mm	ml	136		
3	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN 8 d=400mm	ml	157		
4	2.516	F.V. Rekorderi plasmasi d=140mm	ton	0.05		
5	An	Shtrese material I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	67		
III		<b>PUNIME PUSHTASH NE RRUGE</b>				
1	2.An-21	Ndertim puseta kontrolli 80x80cm h=150cm + kapak gize	cop	5		
<b>SHUMA E</b>						

<b>F</b>	<b>KUZ POCESH</b>					
1	3.90/b	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,ne kanale gjeresi deri 2m,prani uji.kategoria III,me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	70		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m <sup>3</sup>	70		
3	3.An8	Mbushje me cakull pas murit	m <sup>3</sup>	165		
4	3.183/a	Shtrese zhavori lumi t=10 cm	m <sup>3</sup>	176		
5	3.244	Struktura monolite betoni C-20/25	m <sup>3</sup>	35		
6	3.243	Struktura monolite betoni C-16/20	m <sup>3</sup>	134		
7	3.287	Hekur betoni $\Phi$ 6-10 mm <sup>2</sup>	ton	0.75		
8	3.288	Hekur betoni $\Phi > 12$ mm <sup>2</sup>	ton	3.68		
<b>SHUMA F</b>						
<b>G</b>	<b>KUZ Lagjja Krastafillak Maliq</b>					
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krahe kategori e III per kanale h = 1.5 m	m <sup>3</sup>	30		
2	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krahe kategori e IV per kanale h = 1.5 m	m <sup>3</sup>	40		
<b>SHUMA G</b>						
<b>SHUMA A + B + C + D + E = F = G</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						

