

## PREVENTIV

**Objekti : Rikualifikim I bllokut te pallateve te TECIT lagja " 5 Shkurti " Qyteti Ballsh**

**Bashkia MALLAKASTER"**

Nr	Nr. Analize	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I</b>	<b>Punime Germimi dhe prishje</b>					
I.1	An1	Germim per tupin e rruges	m3	1,150		
I.2	2.37/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,150		
I.3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m <sup>3</sup>	34		
I.4	2.426/5	Prishje mure betoni (xokol)	m <sup>3</sup>	51		
		<b>SHUMA I</b>				
<b>II</b>	<b>Shtresat e rruges</b>					
II.1	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	2,820		
II.2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	80		
II.3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,820		
II.4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,520		
II.5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	2,520		
II.6	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2,520		
II.7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	49		
II.8	An	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	450		
		<b>SHUMA II</b>				
<b>III</b>	<b>Punime trotuari e sistemimi terreni</b>					
III.1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,031		
III.2	3.616/a	F V bordura betoni 15x25 cm p.f ne trotuare	ml	432		
III.3	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm per pemet dhe lulishtet	ml	230		
III.4	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1,120		
III.5	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m3	1,120		
III.6	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	53		
III.7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	39		
III.8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim bordurash	m3	41		
III.9	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	68		
		<b>SHUMA III</b>				
<b>IV</b>	<b>Punime gjelberimi &amp; sinjalistike</b>					
IV.1	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	450		
IV.2	An	F hedhje pleh organik	m3	60		
IV.3	An163	F.V. Fidane Lule dekorative	cope	75		
IV.4	An164	F.V. Fidane Peme dekorative te ndryshme	cope	20		
IV.5	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	1,197		

IV.6	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	15		
IV.7	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	4		
IV.8	An127	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	1,031		
IV.9	An142	Boje bikomponente ( sprajt)	m2	75		
IV.10	An	F+v stola konstr.metal+ dru	cope	14		
IV.11	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	cope	8		
IV.12	An	Tub per tabelat rrugore	cope	19		
		<b>SHUMA IV</b>				
<b>V</b>	<b>Punime ndricimi</b>					
1	3.44/1	Germim dheu per puseta e shtylla ndricimi	m3	10		
V.1	An	F V shtylla dekorative nje degeshe per ndricim, H=8m,	cope	21		
V.2	An	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	1		
V.3	3.An/ksh	F V krah shtylla nje degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	21		
V.4	An	F V krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	1		
V.5	An.3e	Ndricues rruge LED BEGHLER 100W, 5000K, IP65	cope	23		
V.6	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	22		
V.7	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
V.8	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm per kalim linja	ml	500		
V.9	4.142/3An	F.V.kabllo kontrolli Cu 4x2.5mm2	ml	500		
V.10	4.192/2n	F.V kabell CU 3x1.5	ml	110		
V.11	An	F.V kabell CU 4x10	ml	110		
V.12	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	100		
V.13	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	22		
		<b>SHUMA V</b>				
<b>VI</b>	<b>Punime KUB dhe KUZ</b>					
VI.1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	181		
VI.2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m2	181		
VI.3	2.258	Nenshtrese zhavori (Mbushje per Tubat)	m3	138		
VI.4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	529		
VI.5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	60		
VI.6	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cop	37		
VI.7	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	1		
VI.8	11	Mbingritje Pusete	cop	8		

		<b>SHUMA VI</b>				
<b>VII</b>		<b>Punime rikonstruksioni ne pallate</b>				
VII.1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle artesi mbi 8	m2	700		
VII.2	2.404	Boje hidroplastike	m2	200		
VII.3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	3,563		
VII.4	2.345	Suva fasade me granil e çimento te bardhe,lartesi mbi 8m	m2	700		
VII.5	An+2.334	Prishje shtresa egzistuese suva fasade	m2	60		
		<b>SHUMA VII</b>				
		Shuma I - VII				
		T V SH 20%		20%		
<b>SHUMA Totale</b>						

VO!

Vleresuar sipas vendimit Nr.629 date 15.07.2015 "PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE"

