

Preventiv

Objekti: Rikonstruksioni dhe zgjerim i Rruge Remas Bashkia Divjake

Vlera totale e punimeve

lek me TVSH

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A	PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI					
	A-1. Punime dhe dhe transport mbeturinash					
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	745		
2		Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	35		
3		Prishje struktura prej betoni	m ³	25		
4		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	700		
5		Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	m ³	25		
		SHUMA A				
B	PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES					
	B-1 Rruge dhe Sheshe					
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , me shk ne mjet	m ³	200		
2		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(trup rruge+kasonete)	m ³	915		
3		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,650		
4		Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	3,650		
5		Shtrese binderi 6cm	m ²	3,223		
6		F.V Bordura betoni 15x25 cm	ml	600		
7		Shtrese betoni C 16/20 (per vepra arti, kunete, kanal)	m ³	70		
8		Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m ³	40		
9		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
		Shuma B				
C	PUNIME PER KUB					
1		F.V tuba I brinjezuar Ø 315 mm	ml	450		
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	40		
3		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	30		
4		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	5		
5		Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	5		
6		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	5		
					Shuma C	
		SHUMA (A - C)				
		T.V.SH. 20%				
		VLERE NE TOTAL				