

## PREVENTIV

**OBJEKTI: SISTEMIM RRUGE TE BRENDSHME NE FSHATRAT TATZAT, KALASE E SENICE**

**INVESTITORI: BASHKIA DELVINE**

| Nr         | Nr.An   | Emertimi I Punimeve   | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlefte |
|------------|---------|---|--------|-------|-------|--------|
| <b>I</b>   |         | <b>Rruge te brendshme Fshati Tatzat</b>                                     |        |       |       |        |
| 1          | 3.48/a  | Rafshim nivelim skarifikim t = 10cm   | m2     | 430   |       |        |
| 2          | 3.183/a | Shtrese zhavori lumi t=10cm   | m2     | 430   |       |        |
| 3          | 3.242   | Shtrese betoni M 200 , t= 12cm ne rruge                                     | m3     | 51    |       |        |
| 4          | AN      | F.V.Zgare celiku Ø4mm   | m2     | 430   |       |        |
| 5          | 3.87/a  | Germim kanali anesor me makineri  | m3     | 25    |       |        |
| 6          | 3.241   | Beton M-150 per kanal anesor t=6 cm   | m3     | 5     |       |        |
| 7          | 3.25/a  | Germim pusete per shkarkim te ujrave krah                                   | m3     | 4     |       |        |
| 8          | 3.87/a  | Germim te kanalit te shkarkimit te ujrave<br>per nenkalim ne rruge me mak.  | m3     | 15    |       |        |
| 9          | 3.363   | Tabo Ø400mm per nenkalim te ujrave  | ml     | 6     |       |        |
| 10         | 3.342   | Beton M-200 per puseta dhe rakordim me<br>kanalin ne hyrje e dalje t- 12 cm | m2     | 2     |       |        |
| 11         | 3.241   | Beton M-200 per shkalle tek lapidari ne shesh.                              | m3     | 3     |       |        |
|            |         | <b>SHUMA I</b>  |        |       |       |        |
| <b>II</b>  |         | <b>Rruge te brendshme Fshati Kalase</b>                                     |        |       |       |        |
| 1          | 3.84/a  | Rafshim,nivelim,skarifikim t=10cm   | m2     | 1211  |       |        |
| 2          | 3.183/a | Shtrese zhavori ne rruge t=10cm   | m2     | 1211  |       |        |
| 3          | 3.242   | Shtrese betoni M-200 ne rruge t=12cm  | m3     | 145   |       |        |
| 4          | An      | Zgare celiku Ø4mm nen beton   | m2     | 1211  |       |        |
| 5          | 3.87/a  | Germim dheu me makineriper kanal anesor                                     | m3     | 20    |       |        |
| 6          | 3.87/a  | Germim dheu me makineriper nenkalim   | m3     | 10    |       |        |
| 7          | 3.87/a  | Germim dheu me makineri ne rruge  | m3     | 20    |       |        |
| 8          | 3.355   | Nen kalim me tombino Ø300mm   | ml     | 8     |       |        |
| 9          | 3.241   | Ndertim murri prej betoni M-150 mbi shkolle                                 | m3     | 3     |       |        |
|            |         | <b>SHUMA II</b>   |        |       |       |        |
| <b>III</b> |         | <b>Rruge te brendshme Fshati Senice</b>                                     |        |       |       |        |
| 1          | 3.84/a  | Rafshim,nivelim,skarifikim t=10cm.  | m2     | 450   |       |        |
| 2          | 3.183/a | Shtrese zhavor lumi t = 10 cm   | m2     | 450   |       |        |
| 3          | 3.242   | Shtrese betoni M-200 t = 12 cm.   | m3     | 54    |       |        |
| 4          | An      | Zgare celiku Ø4mm nen beton   | m2     | 450   |       |        |
|            |         | <b>SHUMA III</b>  |        |       |       |        |
|            |         | <b>SHUMA I + II + III</b>   |        |       |       |        |
|            |         | <b>TVSH 20%</b>   |        |       |       |        |
|            |         | <b>SHUMA TOTALE</b>   |        |       |       |        |