



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË**

Nr. _____ prot.

Himarë , më ____ . ____ . 2019

MIRATOI

KRYETARI I BASHKISË

Jorgo Goro

PREVENTIV

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I SHKALLEVE NE STEFANEL, K.U.Z DHE K.U.B

VENDODHJA: SPILE, HIMARE

NR	NR/AN	PERSHKIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
		I PUNIME GERMIMI DHE PRISHJE				
1	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	60		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	26		
3	3.48/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75m3	m ³	420		
4	an.	Transport me karo dore 50m	m ³	504		
5	2.37/2b	Transport mbetje ndertimi etj me auto deri 7km	m ³	274		
		Shuma I	leke			
		II PUNIME PER SHKALLET				
1	3.An/2t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400mm	ml	400		
2	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200mm	ml	300		
3	2.575	Puseta kontrolli 1x1x1.5m (kuz)	cope	23		
4	An-20	Puseta shkarkimi b/a 80x80x150cm (kub)	cope	7		
5	2.261	Shtrese rere, per tubacionet	m ³	60		
6	An.164/1a	Mbushje me material te germuar	m ³	250		
7	3.212/d	Shtrese stabilizanti t=20cm	m ²	550		
8	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15,	m ³	72		
9	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C20/25	m ³	15		
10	3.287	F.V. Hekur Periodik	ton	3		
11	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m ²	650		

13	3.633	Fugature llac cim M25, ne mure guri	m ²	150		
14	an.	Transport me karo dore 50m	m ³	250		
15	an.167	FV. Bredha me d>10cm	cope	3		
16	an	Mbushje me dhe	m ³	10		
		Shuma II	leke			
		Shuma I+II	leke			
		Punime te paparashikuara 3%	leke			
		Shuma I+II +3%	leke			
		T.V.SH. 20%	leke			
		SHUMA TOTALE	leke			

PUNOI:

Ing. Sokrat Kreku

