

PREVENTIV

Objekti : SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES PERMES FSHATIT GANJOLLE

Njesia Administrative Guri i Zi SHKODER

Nr.	Nr. Anal.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	2-426/5	Punime thyerje betoni	m ³	5		
2	An-M3	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	180		
3	3. 137	Germim dheu me ekskavator goma 0.015m ³ ,ne themele,tok zak,kategoria III,me shkarkim ne toke	m ³	42		
4	3.An. 164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	284		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.8		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10 cm	m ²	1500		
7	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m ²	1000		
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	1000		
9	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m ³	42		
10	3. 366	Tombino me tuba betoni Ø800, mbi shtres betoni	ml	5		
11	2.262/4	F.V Beton C16/20 beton per kuneta + breza	m ³	18		
		Shuma				
		Fondi rezerve 2 %				
		Shuma pa tvsh				
		T.V.SH				
		Shuma totale				

Shënim: Çmimet e përdorura janë marrë nga manuali i MPPT me VKM nr. 629, datë 15.07.2015

Preventivues
Ing. FLORINDA HILAJ