

# Preventivi pa cmime

OBJEKTI: RIKUALIFIKIM URBAN BLOQE BANIMI "QEMAL DRACINI", (PALLATI I PYJORES)

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
<b>A</b>		<b>PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI</b>				
		<b>A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash</b>				
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	3.0		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m <sup>3</sup>	185.0		
					<b>Shuma A</b>	
<b>B</b>		<b>PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES</b>				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	185.0		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	267.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	606.0		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5 cm, me makineri	m <sup>2</sup>	606.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni 3cm	m <sup>2</sup>	606.0		
6	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	587.0		
7	3.243/1	Struktura monolite te holla betoni C16/20(kuneta)	m <sup>3</sup>	8.82		
8	3.241	Shtrese betoni C12/15 (beton per trotuarin)	m <sup>3</sup>	58.7		
9	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m <sup>2</sup>	587.0		
10	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m <sup>2</sup>	587.0		
11	2.290	Bordura trotuari 20 x 35 cm te parapergatitura	ml	27.0		
	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.1		
					<b>Shuma B</b>	
<b>C</b>		<b>PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE BARDHA DHE TE ZEZA</b>				
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m <sup>3</sup>	70.00		
2	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m <sup>3</sup>	30.0		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	429.0		
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	24.0		
5	An.1	Pusetet b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	15.0		
6	An-20	Pusetet shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	9.0		
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40 m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	133.5		
					<b>Shuma C</b>	
<b>D</b>		<b>PUNIME PER UJESJELLESIN</b>				
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m <sup>3</sup>	12.0		
2	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	20.0		
3	An.2	F.V Tub PE 100 RC, SDR 17 OD 32 , PN 10 dhe rakorderi	ml	159.0		
4	2.575	Puse kontrolli 1x1x1,5m	cope	8.0		
5	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	8.1		
					<b>Shuma D</b>	

