

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: NDERTIMI I KANALIT DOMJE DHE NDRICIMI RRUGES
BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE, SPOSTIME,PASTRIME etj)				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	5		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	20		
3	An	Prerje dhe skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	40		
		Shuma 1				
2		PUNIME DHERASH				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	3570		
2	An-8	Mbushje me cakell mbi tub b/a Ø 1500	m ³	3634		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3570		
		Shuma 2				
3		PUNIME RIPARIM ASFALTIMI				
1	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m ²	40		
2	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m ²	40		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	40		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	40		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges per kasonete, perhapur e ngjeshur me makineri t=30cm	m ³	12		
		Shuma 3				
4		PUNIME PER TROTUAR				
1	An.164/1a	Shtrese çakelli e gur gurore t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri per trotuar	m ³	186		
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster	m ²	1862		
3	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	666		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (kuneta)	m ³	42		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kondraborture	m ³	25		
		Shuma 4				
5		PUNIME PER KANALIN B/A DHE KUB				
1	2.560	F.V tuba b/a Ø 1500 mm per kolektorin kryesor	ml	688		
2	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm per intersektimet e kanaleve sekondare	ml	50		
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 ne tub b/a t=15cm	m ³	206		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per pusete kontrolli 2x1,5x2m	m ³	42.0		
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm per puseta kontrolli	ton	5.45		
6	An	Kapak gize per puseta kontrolli	cope	7		
7	3.An/11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	550		
8	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize (40x70)	cope	26		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per portal dalje tubi	m ³	8		
		Shuma 5				
6		PUNIME NDRICIMI RRUGOR				
1	AN/1	FV shtylla metalike konike ndricimi H=8m PAICC-3	cope	25		
2	AN/3	FV ndricues LED	cope	25		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	25		
4	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
5	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1		
6	AN/4	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	25		
7	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	25		
8	4.150/7	F.V. percjellesa Cu 16mm2	ml	14		

9	AN/5	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	70	
10	AN/6	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	350	
11	AN/7	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x4mm2	ml	410	
12	AN/8	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	m	225	
13	AN/9	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per elektrik	ml	50	
14	3.AN/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	25	
15	3.AN/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5	
		Shuma 6			
7		PUNIME PER SINJALISTIKE			
1	An130	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	1625	
2	An151	Vizime me boje bikomponente (vizime kembesoreshe, shigjeta drejtimi etj)	m2	20	
3	An155	F.V Tabela rrugore D=90cm	cope	5	
4	An.3.226/4 + An151	F.v.kurrize rruge me asfaltobeton h =7cm me vizime me boje bikomponente	m2	20	
		SHUMA 7			
		PERMBLEDHESE			
		Shuma 1 deri 7			
		Fond Rezerve	3%		
		SHUMA			
		T.V.SH	20%		
		SHUMA TOTALE			

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015