

## PREVENTIV ZBATIMI

**Objekti: Shtesa e rruges: "Sistemim-Asfaltim Rrugeve Domje. Rruga "Ramadan Zaskoci", Rruga "Kodra e Toteve", Rruga "Ismail Qemali", Rruga "Naim Frasheri", Njesia Administrative Bexull, Bashkia Vore**

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>1.-Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge</b>						
1	3.104/b	Germim dheu seksion i lire me eskavator 0.5 m <sup>3</sup> me gjeresi b>2m, kat.IV, shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	700		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri ne 1 km	m <sup>3</sup>	700		
<b>Shuma 1</b>						
<b>2.-Punime ne Bordura dhe Mure</b>						
1	2.29	F.V bordura betoni per 20x30 cm	ml	87		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, per mure pritese dhe mbajtese	m <sup>3</sup>	7.6		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi, nen themele e bordures e kunetes, t=10cm	m <sup>2</sup>	52		
4	3.238	Struktura monolite betoni, C 6/10, nen bordure	m <sup>3</sup>	5.2		
<b>Shuma 2</b>						
<b>3.-Punime Trotuari</b>						
1	3.205/2	Shtrese zhavor lumi, t=20cm, per mbushje perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	417		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri, per trotuare	m <sup>2</sup>	417		
3	2.261	Shtrese rere nen pllakat veteshtrenguese, t=6 cm	m <sup>3</sup>	25		
4	An	Shtrese me pllaka veteshtrenguese, t=6cm	m <sup>2</sup>	417		
<b>Shuma 3</b>						
<b>4.-Punime ne Ndricimin Rrugor</b>						
1	An.	F.V.tub i forte flesibel, Ø63 mm	ml	156		
2	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqje ±1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10 mm <sup>2</sup>	ml	2687		
3	An	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome, vendosje ne konstrukcion 3*2.5mm <sup>2</sup>	ml	1452		
4	an	F.V puseta plastike, 30x30x30 cm	cope	4		
5	3An-53	F.V. shtylla ndricimi, H=5.5m, t=4 mm.	cope	88		
6	An	F.V. ndricues LED, 81.6W	cope	88		
7	3.An/et	F.V Elektroda tokezimi te xinguara, h=1.5 m (50x3 mm)	cope	88		
8	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per tokezim me sexion 16 mm <sup>2</sup>	ml	88		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per shyllat e ndricimit	m <sup>3</sup>	0.9		
10	3.An	Furnizim e vendosje kuader komandimi komplet	cope	1		
<b>Shuma 4</b>						
<b>5.-Punime Shtresash ne Rruge</b>						
1	3.221/2	Shtrese binderi me granil gur kave, t=5 cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1370		
2	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t=4 cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1370		
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti, t=15 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1370		
4	3.211	Shtrese çakulli mbeturine kave, t=20cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri ( 2 shtresa)	m <sup>2</sup>	2740		
5	3.21	Shtrese çakulli mbeturine kave, t=15cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri ( 2 shtresa), per bankina	m <sup>2</sup>	32		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri, per bankina	m <sup>2</sup>	32		
7	3An-122	Vijeze me boje bikomponete,t=12cm	ml	4804		
8	3An-52	F.V tabela treguese ne rruge, 150x40 cm	cope	2		
9	An-100	F.V tabela sinjalizimi tetekendore	cope	10		
10	An-105	F.V tabela sinjalizimi rrethore, d=60 cm	cope	7		
11	An-60	F.V tabela sinjalizimi trekendore	cope	16		
<b>Shuma 5</b>						
<b>Shuma 1.....5</b>						
Fond Rezerve						
<b>SHUMA</b>						
T.V.SH						
			20%			
<b>SHUMA TOTALE</b>						

