



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

Preventiv Punimesh

Objekti: Mirëmbajtje rrugë e trotuare në Qytet

Nr.Anal.	Përshkrimi I Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
Analize	Prerje asfalti ekzistues	m	2,835		-
An-43	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	2,170		-
3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	310		-
3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	310		-
3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	200		-
3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	2,170		-
3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm,me makineri	m2	2,170		-
3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3 cm, me makineri	m2	2,170		-
Analize	Mbingritje pusetash ekzistuese pa kapakun	cope	80		-
An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	33		-
2.262/4	Beton C 16/20 (kunete, shtrese betoni etj)	m3	13		-
3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.50		-
An-23	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	15		-
3.An/1t	F.V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D=315 mm	m	50		-
Analize	F.V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 D=250 mm	m	50		-
3.An-9	F.V. Zhavorr në kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25 cm	m3	40		-
3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	20		-
3.617/1	F.V bordure betoni 15x30 cm	m	20		-
2.288	Trotuar me pllake granili me boje pa borduren e betonit	m2	300		-
R.70/1	Restaurim I shtreses me pllaka guri (pedonale)	m2	150		-
	Shuma				-
	Fondi rezerve	5%			-
	Shuma pa TVSH				-
	T.V.SH	20%			-
	Shuma me T.V.SH				-

Shenim: Çmimet e perdorura jane marre nga manualet teknike te çmimeve të punimeve te ndertimit, miratuar me VKM nr. 629, date 15.07.2015. Per zerin Analize eshte hartuar analiza e çmimeve, kurse për zërin e punimeve R.70/1 çmimi është marrë nga manuali teknik I çmimeve për punimet në restaurim arkitekturor.

Preventivues:

Ing. Bardha JUKNI

Ing. Gjovalin GJERGJI