

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: "SISTEMIM,ASFALTIM RRUGA MOJRE DHE FIORET GJEC KODER, NJA PREZE,BASHKIA VORE"
BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE)				
1	An.49	Prishje struktura prej betoni	m³	5		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	164.5		
		Shuma 1				
2		PUNIME DHERASH				
1	3.138	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m², ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	2038		
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	80		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2038		
		Shuma 2				
3		PUNIME ASFALTIMI				
1	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2418		
2	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	2418		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3126		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3226		
5	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m3	445		
		Shuma 3				
4		PUNUME VEPRA ARTI				
A		Tombino Box 3x2m,L=7m				
1	3.138	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m3	95		
2	An.8	Shtrese cakell t=20cm	m3	3		
3	3.240	Shtrese betoni C 12/15 ne themel	m3	6.1		
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per portal tombino box	m3	24.5		
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per speron tombino box	m3	26.0		
6	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	63		
7	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	4.45		
		Shuma A				
B		Tombino betoni Ø 600mm				
1	3.138	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m3	32		
2	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 per portale+pusete	m³	13		
3	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm per portal + pusete	ton	0.7		
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	16		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell	m³	25		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	32		
		Shuma B				
C		PUNIME NDERTIMI MURE,KANALE DHE KUNETA				
1	3.138	Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m3	75		
2	An.8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	62		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per mure	m3	98		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kanal	m3	75		
5	An.8	Shtrese cakell t=20cm	m3	52		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per kunete	m3	12		
7	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	196		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	75		
		Shuma C				
		Shuma 4 (A+B+C)				

5		PUNIME KUZ			
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	232	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	232	
3	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	8	
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	265	
5	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	200	
6	An.8	Mbushje me cakell	m ³	140	
		Shuma 5			
6		PUNIME RRJET SHPERNDARJE UJESJELLESI			
1	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16	ml	280	
2	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 16	ml	185	
3	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	80	
4	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	50	
5	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	30	
6	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	120	
7	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, φ80	cope	1	
		Shuma 6			
7		PUNIME ELEKTRIKE			
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	16	
2	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	16	
3	An	Ndricues LED 94W	cope	16	
4	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1	
5	An	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	16	
6	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	16	
7	An	F.V. kabell FG7OR 0.6/ 1KV 3X10 mm2	ml	220	
8	132/2.2	F.V. Kabell elektrik FROR 2x2.5	ml	230	
9	An	F.V. kabell Kabell special 3*1.5 per shtylla 7ml	ml	112	
10	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	16	
11	An	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=80mm per elektrik	ml	350	
12	An	F.V. tub fleksibel me D=80mm per ndricim	ml	350	
13	An	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	15	
14	3.24	Fiksime shtylle metalike beton C - 12/15 0.3m3/shtylle	m3	4.8	
15	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	
		Shuma 7			
8		PUNIME NE SINJALISTIKE			
1	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) ANESORET	ml	1042	
2	An143	Boje bikomponente (paste) per kalim kembesoresh	m2	55	
3	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	5	
4	An157	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	1	
5	An.3.226/4 + An151	F.v.kurrize rruge me asfaltobeton h =7cm me vizime me boje bikomponente	m2	15	
		Shuma 8			
		PERMBLEDHESE			
		Shuma 1 deri 8			
		FONDI REZERVE	2%		
		Shuma 1 deri 10			
		T.V.SH	20%		
		SHUMA TOTALE			

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015