

PREVENTIV
OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGA "PALVAR"

Nr	Nr AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	A					
		Punime ndertimi ne trup te rruges				
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m2	246	-	-
2	3.89/a + 3.158/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5 km	m3	340	-	-
4	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,150	-	-
5	3.207	Shtrese cakull 10 cm nen kanal	m2	70	-	-
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm per rrugen	m²	3,060	-	-
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm per bankine	m2	610	-	-
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	3,350	-	-
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kuneta,kanale,trotuare,nenshtrese bordure)	m3	60.0	-	-
11	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III (karikim skarpata)	m3	58	-	-
	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	530	-	-
		Punime ndertimi ne pjeset e demtuara Pr0-Pr395			-	-
					-	-
	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	105	-	-
	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm per rrugen	m2	105	-	-
	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	105	-	-
		Punime Shkarkimi			-	-
	3.89/a + 3.158/a	Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5 km	m3	80	-	-
	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	55	-	-
	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	77	-	-
		Shuma 1				-
		Fond rezerve 2%				-
		SHUMA				-
		TVSH 20%				-
		TOTAL				-

PREVENTIVOI
"Novatech Studio" shpk
Emil Nova