

P R E V E N T I V

**OBJEKTI: LINJE DERGIMI DHE FURNIZIMI,RIKONSTRUKSION STACIONI I POMPAVE,DEPO E RE
UJESJELLESIS I FSHATIT SHEQERAS**

POROSITESI: BASHKIA MALIQ

NR	NR.ANA	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESI A	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		1.LINJA E DERGIMIT DHE FURNIZIMIT (L=1690 m)				
1	3.95/a	Germim kanal, ekskavator me zinxhire, kova 0.25m ³ shkarkim ne toke	m3	1301		
2	3.25/a	Germim e mbushje per kanale me krahe, kategoria III, h = 1.5 m	m3	165		
3	3.47/1a	Shtrese dhe i bute mbi tub	m3	355		
4	3.47/1a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III	m3	946		
5	2.491/h	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	ml	3400		
6	4.121/4	F.V. saraçineske çeliku me flanaxha Pn 16 bar Ø 120 mm	cope	2		
7	4.113/4	F.V. flanaxha çeliku çift PN 16 Ø 100mm	çift	2		
		SHUMA 1				
		2.RIKONSTRUKSION I STACIONIT TE POMPAVE				
1	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 t=10cm	m3	2		
2	2.310	Suvatim i brendshem mur tulle h-3m	m2	62		
3	2.300	Suvatim solete me krahe	m2	24		
4	2.395/a	F.V. dere d/alumin pa xham me mbushje	m2	1.8		
5	2.375/a	F.V.dritare d/alumin dopioxham	m2	3.2		
6	2.404	Bojatisje me boje hidroplastike	m2	86		
		SHUMA 2				
		3.DEPO UJI 200 M3				
1	2.25	Germim toke Kat.III me ekskavator me goma	m3	358		
2	2.258	Shtrese çakulli niveluese 10 cm	m3	7.26		
3	2.262/3	Shtrese betoni C-12/15 niveluese t=10cm	m3	7.26		
4	2.262/4b	Beton C-25/30 shtrese	m3	22.4		
5	2.133/1	Beton C-25/30 mure rezervuar kendrejt h~4m	m3	56		
6	2.122/1a	Soleta te plota b/a C-25/30,t=10 cm,h~4m	m3	13.1		
7	2.166	F.V. hekur betoni < 12mm	ton	5.54		
8	2.167	F.V. hekur betoni > 12mm	ton	3.8		
9	2.328	Patinim II.ç. 1:2	m2	210		
10	2.195	H/izolim me emulsion dhe dy duar bitumi bazament	m2	76		
11	2.195	H/izolim me emulsion dhe dy duar bitumi mure+soleta	m2	230		
12	2.19	Mbushje+mbulim 50 cm me dhe	m3	128		
13	4.61	Pjese speciale metalike	ton	0.68		
14	4.121/4	F.V. saraçineske Ø 110	cope	1		
15	4.121/4	F.V. saraçineske Ø 150	cope	1		

16	4.113/4	F.V. fllanxha çeliku çift PN 16 Ø 100mm	çift	2		
17	4.113/4	F.V. fllanxha çeliku çift PN 16 Ø 150mm	çift	2		
18	2.390/1	F.V. dere metalike dhoma e komandimit	m2	1.6		
19	3.837	Rrethim me rrjete gabion dhe kollona çdo 2m,h=1.2m	m2	72		
20	3.643	Mbjellje me bar ne skarpate	m2	230		
		SHUMA 3				
		SHUMA 1+3				
		TVSH 20%				
		SHUMA A				
		4.FURNIZIM VENDOSJE PAJISJE				
1	An	F.V. Pompe centrifugale Q=5 l/sek,H=70m	cope	1		
		SHUMA B				
		T O T A L I				

