

PREVENTIV

OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM I
RRUGËS

NE FSHATIN PLASË

L = 360 m

VLERA _____ lek

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI A	SASIA	CMIMI	VLERA
I		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE				
1	3.89/b	Germim seksioni I detyruar shkarkim ne mjet	m3	100		
2	3.An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	2160		
3	3.207	Ndertim bankina anesore shtrese cakulli t=10cm	m2	140		
4	3.158/3a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 3 km	m3	320		
II		PUNIME BETONESH DHE B/A NE RRUGE				
1	3.243	Mure buto beton C - 16 / 20 me 30% gure	m3	54.1		
2	2.262/4	Shtrese beton C - 16 / 20	m3	16		
3	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m2	200		
4	3.636	F.V.Parmake ure, metalik I gatshem	ton	0.7		
III		PUNIME SHTRESA NE RRUGE				
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t = 5cm	m2	2175		
2	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	2175		
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2175		
IV		PUNIME NE BORDURA DHE KUNETA NE RRUGE				
1	3.617/1	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x30 cm	ml	650		
2	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m2	1050		
3	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	1050		
4	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	250		
V		F.V.TUBASH NE KUZ.DHE TE SHIUT NE RRUGE				
1	3.44/1	Germim dhe mbulim kanali	m3	140		
2	3.652	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	390		
3	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	182		
VI		PUNIME Pusetash ne rruge				
1	An-22/1	Ndertim puseta me zgare gize per ujrata e shiut	cop	15		
2	An-18	Ndertim puseta 50x50 cm h=100 cm kapak gize	cop	5		
VII		PUNIME ELEKTRIKE				
1	3.44/1	Germim dhe mbulim kanali	m3	8		
2	3.243	Beton C 16/20	m3	8		
3	An/53	F.V.shtylla metalike per ndricim komplet h= 3-8 ml	cop	9		
4	An	F.V Ndricesa me llamb led 30 W	cop	9		

