BASHKIA MALESI E MADHE

MIRATOHET
KRYETAR
Z.Tonin MARINAJ

PREVENTIVI I PUNIMEVE PA CMIME

Objekti **SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES 'RRUSTEMAJ-STACIONIT (LAGJE E RE KOPLIK)'**

Faza **PROJEKT ZBATIM**

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
		A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES L=850 m				
1	**Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge**					
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	385		-
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	135		-
3	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	950		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	520		-
5	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	40		-
		Shuma	**1**			**-**
2	**Punime shtresash rrugore**					
1	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	3,400		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,250		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=1x10 cm, (bankinë)	m2	825		-
		Shuma	**2**			**-**
3	**Punime te ndryshme (Punime prishje)**					
1	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m3	1		-
2	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m3	1		-
		Shuma	**3**			**-**
I		**Shuma A (I)**				**-**
II		**Fond Rezerve deri ne 5% (I)**	2%			**-**
III		**Shuma (I + II)**				**-**
IV		**TVSH 20 % (III)**	20%			**-**
		VLERA TOTALE (III + IV)	**Shuma**			**-**

PREVENTIVOI

LENI-ING shpk
Ing.Nikoll PALUCA

Open Albania