



"Ersi" - shpk

Adresa / Rruga Margarita Tutulani - Tirane

Mobil 0.672073098 : e-mail ersi-shpk@hotmail.com /fagoxhaj@hotmail.com

PREVENTIV

OBJEKTI: Rikonstrukcion dhe ndertim palestere se shkolles se mesme Pajove "Mustafa Kemal Atatürk".

Investitor : Bashkia Peqin

Nr	Ref	Emertimi i Procesit te Punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	A	PRISHJE MURATURE DHE SISTEMIMI				
1	2.426/5	Prishje mure	m3	6		0
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni + pllaka	m3	220		0
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	200		0
4	An	Heqje dyer dritare	m2	151		0
5	An	Heqje e instalimeve te brendeshme inxhinierike	komplet	1		0
		Shuma A				0
		B .PUNIME NDERTIMORE				
		I. Punime Gërmimi				
1	2.1	Zbankim dheu transport karo dore	m3	100		0
2	2.25	Gërmim dheu me Makineri	m3	300		0
3	2.6	Gërmim dheu me krah	m3	50		0
4	2.19	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m3	100		0
5	2.37/5a	Transport dheu deri 5 Km	m3	500		0
		Shuma 1				0
		2 .Punime Murature				
1	2.70/2	Mure tulle i t=20, llac-bast M-30	m3	15		0
2	2.86	Mure tulle Tull 12cm	m3	10		0
		Shuma 2				0
		3 . Punime terace				
1	2.332	Suvatim parapeti nga brenda ll.ç.	m2	160		0
2	2.203	lpluv llamarine 0,5 mm	m2	40		0
3	2.206	Kaseta shkarkimi llamarine	copë	10		0
4	2.209/a	Ulluk vertkal P,v,c	ml	140		0
5	2.212/a	Ulluk horizontal P,v,c	ml	130		0
6	An	Kapak baxhaje komplet	cope	1		0
		Shuma 3				0
		4 . Punime shtresash				
1	2.264	Shtresë llustre mes 2-3 cm	m2	1030		0
2	2.267/b	Shtresë pllakash gres	m2	1030		0
3	2.262/4	Shtrese niveluese betoni me luster t=4cm (ne palester)	m2	1030		0
4	2.267/b	Shtresë pllaka tualete	m2	180		0

5	2.195	Hidroizolim i mureve nga jashte t=5mm	m2	150		0
6	2.324/b	Vendosje plintusesh gres	m2	500		0
7	2.325	Shkalle mermeri t=3cm	m2	45		0
8	An	Parmak shkalle me kangjella metalike	ml	30		0
		Shuma 4				0
		5 . Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme				
1	2.300	Suvatim solete h=4m	m2	1030		0
2	2.31	Suvatim mure e shpatulla drit.	m2	4510		0
3	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere tavane	m2	1030		0
4	2.404	Bojatisje me boje plastike	m2	4510		0
		Shuma 5				0
		6 . Punime dyer e dritaresh				
1	2.375/1	F.V.dritare PVC dopio xham	m2	108		0
2	2.404/1	Pragje dritaresh mermeri 2cm	m2	30		0
3	2.395/a	F.V.dyer alumini WC	m2	45		0
4	2.383/1	F.V.dyer tamburat cilesi e pare	m2	85		0
		Shuma 6				0
		7 . Punime te jashtme				
1	2.331	Suvatim muri rrethues	m2	400		0
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete+suva.	m2	1000		0
3	An	Veshje fasade me pllake terakote	m2	180		0
4	2.404	Bojatisje me bojra akrilike fasade + mur rrethues	m2	1400		0
		Shuma 7				0
		8 . Punime sistemimi				
1	2.288	Trotuar betoni, beton M-200	m3	150		0
2	2.29	Bordura betoni trotuari	ml	160		0
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	80		0
4	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	20		0
5	2.286	Shtrese pllaka mbi rere	m2	400		0
6	3.226/1	Shttrim sheshi me asfalt + binder	m2	250		0
7	3.3	Bar tapet, heqje e bim. Egzist, punime toke, sistemim, plehr, mbjellje bari	m2	800		0
8	An	Mbjellje pemesh	cope	40		0
9	An	Porte Metalike L=5m, H=2m me reshqitje	m2	10		0
10		F.V Kangjella industriale H=1.5m	ml	250		0
11	4.5	Shkalle me profile metalike, emergjence duke perfshire dhe ljerjen	ton	1.2		0
20	An	F.V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	6		0

		Shuma 8				0
		9.Shtresa				
1	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	180		0
2	2.196/b	Shtresë hidroizolimi dyshemeje me nje shtrese mapej	m2	50		0
		Shuma 9				0
		Shuma B (1-9)				0
		C. PALESTRA				
		PUNIME NDERTIMI				
1	2.1	Germim dheu me krahe e transport me k dore 10,	m3	150		0
2	2.19	Hedhje,rrafshim.mbushje dheu me krah,kategorialll	m3	150		0
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	200		0
4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen themel	m3	16		0
5	2.109/2	Themel e xokol betoni C -12/15 (plinta)	m3	20		0
6	2.116/1	Trare themeli monolite b/a C 16/20	m3	15		0
7	2.119/1	Trare e arkitrare c16/20	m3	20		0
8	2.118/1	Kollona b/a C16/20 deri 8 m	m3	30		0
9	2.158	Soleta te plota b/a per ambientet ndihmese	m2	90		0
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20(dysheme betoni me zgare 15 cm)	m3	45		0
11	2.167	F.V hekuri peridik >10mm	ton	12		0
12	2.86	Mure tulla te lehtesuara t=12cm	m3	130		0
13	2.289	Trotuar me luster cimento,pa borduren e betonit	m2	100		0
14	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 per bordura	m3	8		0
15	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	80		0
16	2.276	Shtrese parketi	m2	450		0
17	2.267/1	Pllaka importi per dysheme	m2	81		0
18	2.326	Pllaka importi per tualetet	m2	48		0
19	2.388/1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuara	m2	10		0
20	2.395/a	F.v dyer d/alumini pa xham me mbushje d/a	m2	4		0
21	2.375/1	F.v dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	25		0
22	2.413	F.V kangjella dekorative dritare	Ton	0.2		0
23	2.373/1	F.v vetrate plastike me dopje xham	m2	5		0
24	2.268a	Shkalle mermer montazhi	m2	4.2		0
25	2.268a	Davanciale dritare mermer	m2	11		0
26	2.328	Patinim muresh	m2	180		0
		Shuma 1				0
	2	PUNIME MBULIMI				
1	4.3	F.v. Konstruksione metalike (kapriata) te thjeshta	ton	5.9		0
2	2.196/b	Hidroizolim me shtrese mapej dyshemeja	m2	450		0

3	2.423/a +An	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	450		0
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm	m2	150		0
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	113		0
6	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m2	450		0
7	2.256/b	Mbulim catie me panel sanduic	m2	550		0
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine Ø100	ml	48		0
9	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine 33mm	ml	62		0
10	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	ml	80		0
		Shuma 2				0
	3	PUNIME SUVATIMI				
1	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	450		0
2	2.303/1	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe	m2	85		0
3	2.310	Suva brenda mur tulle h=4m me krah, llaç perzier M 25	m2	550		0
4	2.404	Boje hidroplastike	m2	900		0
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	80		0
6	2.37/4a	Transport mbetje deri ne 4km	m3	10		0
		Shuma 3				0
		Shuma C (1-3)				0
		D. TERRENET SPORTIVE,FUTBOLL,BASKETBOLL +VOLEJBOLL ,PISTE VRAPIMI				
	1	Punime ndertimore terreneve sportive				
1	3.158/a	Germim e trasport dheu kat l-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3	m3	200		0
2	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20 ,mure rrethimi + mure terrene	m3	120		0
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 sheshe	m3	60		0
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur	m2	1200		0
5	2.261	Shtrese rere pista e vrapimit	m3	50		0
6	An	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm ose ekuivalente	m2	1000		0
7	An	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrenesportive Mapecoat	m2	1000		0
8	An133	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm.	ml	600		0
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1200		0
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	200		0
11	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	200		0
12	2.166	FV hekur betoni periodik Ø 6 (zgara te elektrosalduara	ton	1.5		0
13	An	FV shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	6		0
14	An	F V krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim+ ndricuesa	cope	6		0
15	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	6		0

16	3.An/57b	F.V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6		0
17	2.a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet, komplet me 1 Automat	cope	1		0
18	480/5	F.V tub plastmase Ø 31 ~ 36 mm	ml	250		0
19	4.142/1.15	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	250		0
20	4.149/5	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 6.0 mm2.	ml	150		0
21	AN-30	F.V prozhektore asimetric me llampe joduro metalike me stafa	cope	6		0
		Shuma 1				0
	2	Rrethimi terreneve sportive				
1	2.182+ AN-31/gal	F.V. Shtylla mbajtese per rrethimit, metalike të zinkuara në të nxehtë, Ø 6.0 cm ,sp 3 mm cdo 3m me lartesi h=5.5m	ton	0.95		0
2	2.182+ AN-32	F.V e shtyllave mbajtes te rrethimit Ø 4.8cm ,sp 3 mm metalike të zinkuara në të nxehtë, cdo 6m me	ton	0.8		0
3	3.837/a	F.V e rrethimit deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombii 50mm x 50mm me peshe 4kg /m ² me fije celiku 2.9mm e	m ²	500		0
4	AN-34	F.V. e rrethimit nga 2.5 deri ne 5.5m me rrjete polietilene e anodizuar per pritjen e topit , dhe e trajtuar kundra rrezeve U.V	m ²	450		0
5	AN-35	F.v Porte Rrethimi 2mx2m e pajisur me kyc dhe blloki	cope	2		0
6	AN-36	F.V porta minifutbolli	cope	2		0
7	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C-16/20	m ³	4		0
8	AN-37	F.V impiant basketbolli (2kosha, 2tabele, struktura met	cope	1		0
9	AN-38	F.V. impiant volejbolli (shtylla 2.8m +rrjete+arganele +tub inkastrimi 8cm)	cope	1		0
		Shuma 2				0
		Shuma C (1-2)				0
		E. PUNIME HIDROSANITARE				
	1	APARATE SANITARE				
1	2.515	F.V pilete dyshemeie Ø = 50 mm	cope	4		0
2	An 153	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	30		0
3	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø = 90 mm	ml	25		0
4	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø = 110 mm	ml	40		0
5	2.520	Tub Kanalizimi ajrimi Ø = 110	cope	16		0
6	2.521	Tub Kanalizimi ajrimi Ø= 170	cope	8		0
7	2.495	Lavaman me mishelator +aksesore /tualete + laboratore	cope	9		0
8	2.504	F.V WC allaturka import	cope	8		0
9	2.498	F.V lavapjate importi porcelani me mishelator laboratore	cope	6		0
10	An-9	F.V Saraçineske PPR 1/2"	cope	6		0
		Shuma 1				0
	2	SISTEMI I UJIT TE PIJSHEM, UJIT TE NGROHTE SANITAR DHE SISTEMIT ZJARRFIKES•MATERIALET				
1	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi 0 - 1 "	kg	150		0
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi 0 > 1 "	kg	150		0

3	2.491/f	Tabo PP - R bar Ø 63	m	120		0
4	2.491/e	Tabo PP - R bar Ø 50	m	35		0
5	2.491/d	Tabo PP - R bar Ø 40	m	15		0
6	2.491/c	Tabo PP - R bar Ø 32	m	28		0
7	2.491/a	Tabo PP - R bar Ø 25	m	30		0
8	2.491/a	Tabo PP - R bar Ø 20	m	80		0
9	An	Filter uji, 2 1/2"	cope	4		0
10	4.128/2	Kondra valvola 2 1/2"	cope	5		0
11	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2" = 15 mm	cope	15		0
12	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4" = 20 mm	cope	4		0
13	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1" = 25 mm	cope	2		0
14	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4" = 32 mm	cope	2		0
15	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2" = 40 mm	cope	1		0
16	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	1		0
17	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2" = 70 mm	cope	1		0
18	2.182	Konstruksione mbajttese, metalike	kg	100		0
19	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	cope	8		0
		Shuma 2				0
		Shuma E (1- 2)				0
		F. INSTALIME ELEKTRIKE				
	1	Rrjeti Ushqyes				
1	4.141/2.11	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm ²	m	20		0
2	2.a-97	F.V,Percjelles bakri , verdhe-jeshil ; S= 50 mm ²	ml	50		0
		Shuma 1				0
	2	Furnizirni me energji elektrike nga Rrjeti. Gjeneratori dhe U.P.S.				
1	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm ²	ml	15		0
2	4.141/2.1	F.V.ne toke kablllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm ²	m	40		0
3	An	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVC ; tip FRO-R ; S=5x6 mm ²	ml	40		0
4	4.142/2.29	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm ²	ml	20		0
5	4.142/2.15	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm ²	m	12		0
6	4.149/6	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 10.0 mm ² .	ml	120		0
		Shuma 2				0
	3	Kuadri kryesor				

1	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende , Kuadri i katit te pare dhe te dyte, perfshire te gjithë elementet, automat. siguresa, rete, leshues, shkakues, morseteri, kabllime,	cope	1	0
		Shuma 3			0
	4	Kuadri i sherbimeve ndihmese			
1	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende, Kuadri i sherbimeve ndihmese. perfshire te gjithë elementet, automat, siguresa, rele. leshues, shkakues, morseteri. kabllime, kanalitta,	cope	1	0
		Shuma 4			0
	5	Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit			
1	4.142/3.29	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	ml	40	0
2	4.142/3.15	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	ml	40	0
3	4.142/2.1	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	ml	120	0
4	4.149/2	F.V percjellesa per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm2.	ml	600	0
5	4.150/3	F.V. percjellesa , per ndricim, , sexion 2.5mm2	ml	2000	0
6	4.150/4	F.V. percjellesa per ndricim, sexion 4mm2	ml	100	0
7	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	600	0
8	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	2000	0
9	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	120	0
10	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	80	0
11	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	2	0
12	4.154/1	F.V. Fret celes I polare. deviat. pulsant komandimi, 10A	cope	140	0
13	4.154/2	F.V. Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente)16A	cope	25	0
14	4.154/3	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha	cope	25	0
15	4.154/3	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te kuqe	cope	200	0
16	2.487/f	F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino ose ekuivalente	cope	100	0
17	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino ose ekuivalente	cope	410	0
18	2.490/f	F.V.Kasete elektrike ne dysHEME I 2 (2P+T) te kuqe 16 A, 2 (2P+T)blu, Un=230V, 2RJ45)	cope	2	0
19	Analize	F.V.Kuti boks jashte murit [1(4P+T) te kuqe.1 me celes 0/1 me interbllokim me siguresa te brendshme]	cope	5	0
20	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese j/murit. me kapak PT-2-4	cope	80	0
21	4.155/5	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim.198*152*70 mm	cope	10	0
22	2. a-134	Ndricues plafoniere brace 1x40W	cope	6	0
23	2. a-125	Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65	cope	105	0
24	2. a-135	EV, Ndricuesa Spot, 1 x 11 w. [P - 20.	cope	10	0
25	2. a-138	Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40	cope	12	0
		Shuma 5			0
	6	Punime elektrike palestra			

1	2.490/1b	Automat Mag-termik 16A 2P-250 ose ekuivalente	cope	2	0
2	2.485/a	F.V priza "VIMAR" ose ekuivalente	cope	20	0
3	2.490/d	F.V kasete plastike ke 12 vende	cope	3	0
4	2.485/1	F.V celsa 16a "VIMAR" ose ekuivalente	cope	7	0
5	2.481/1	Percjelles CU Pv-500;1.5mm2	ml	120	0
6	2.481/2	Percjelles CU Pv-500;2.5mm2	ml	400	0
7	2.481/3	Percjelles CU Pv-500; 4mm2	ml	200	0
8	2.487	F.V kutiderivacioni plastike	cope	90	0
9	2.489	F.V Siguresa 25A	cope	8	0
10	2.a-73	Elektroda tokezimi ,profil zingato e Bakerizuar,L=1.5m	cope	16	0
11	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri,Cu,S=35mm2 l zhveshur	ml	20	0
12	2.a-138	Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40	cope	30	0
		Shuma 6			0
7		Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja			
1	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	60	0
2	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	40	0
3	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	50	0
4	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	20	0
5	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	120	0
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	104	0
7	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	297	0
8	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	60	0
9	2.a-121	Kanaline metalike 150x50	ml	20	0
10	4.155/a	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit	cope	2	0
11	4.155/b	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit	cope	2	0
12	2.485/e	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar"	cope	4	0
13	2.490/b	F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	cope	4	0
14	2.487	Kuti derivacioni PVC PT7 (294x152x70)	cope	5	0
15	2.a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w per kaldajen	cope	1	0
16	Anal	Konstruksione te vogla montimi	kg	30	0
		Shuma 7			0
8		Sistemi kompjuterik dhe telefonik			
1	2.a-121	Kanaline metalike 150x50	ml	100	0
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	50	0
3	An	F.V. Kanaline plastike 90/60 mm me aksesore (kthesa. ti etj)	ml	30	0
4	An	F.V. Kanaline plastike e harkuar per dysheme	cope	10	0
5	4.155/5	F.V, Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim.150*100*50	cope	80	0
6	An	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik. Tip FTP-cat6 LSZH. 250MHz up to 350 MHz	ml	240	0
7	2.485/d	F.V. Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat6 screened. with rear cover (EMC ose ekuivalente)	cope	10	0
		Shuma 8			0
9		Sistemi I sinjalizimit te zjarrit			

1	An	F.V.Kabell me izolim PVC, Tip RG-59, S=2x1 mm ² , red colour	ml	400		0
2	An	F.V. Tub fleksibel PVC djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip 1 rendeØli	ml	150		0
3	An	F.V. Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar. optik -jonik - termik	cope	56		0
4	2.a-116	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	10		0
5	2.a-117	F.V. Sirena lajmeruese te jashtre	cope	4		0
6	An	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami. Type 1469. 1P-65	cope	6		0
7	2.a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	6		0
		Shuma 9				0
		10 Sistemi Fonise se pergjithshme				
1	An	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip 2x1 mm ² .	ml	120		0
2	An	F.V. Tub fleksibel PVC: djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip 1 rendeØ 16:	ml	120		0
		Shuma 10				0
		11 Tokezimi i Perseritur				
1	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	5		0
2	2.a-97	F.V.Percjelles bakri i verdhejeshil 1x 50mm ²	ml	50		0
1	An	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	5		0
3	2.15	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m ³	5		0
		Shuma 11				0
		12 Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike				
1	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L =1.5m	cope	10		0
2	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	120		0
1	2.a-97	F.V.Percjelles bakri i verdhejeshil 1x 50mm ²	ml	20		0
3	An	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	4		0
1	2.15	F.V. Germim. transport dhe mbushje dheu	m ³	4		0
4	An	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5:1p-65 . me shenje "toke"	cope	11		0
1	An	F.V. Shtiza me maje te zinguara d= 16 ram : L,-0,6 ml	cope	11		0
5	An	F.V. Morseta suporte met zbritje ine bulon kapje e mberthimi per	cope	30		0
		Shuma 12				0
		Shuma F (1- 12)				0
		G. PUNIMET E NGROHJES				
		1 Punime per Kaldajen				
1	An	V. kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohte, perfshire montimin e te gjithe tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike e kaldajes	cope	1		0

2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1	0
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	2	0
4	2.512/5	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1	0
5	Anal	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1	0
6	An - 14	Ene zgjerimi hermetike V=500 l	cope	1	0
7	Anal	Filter uji 3/4"	cope	1	0
8	Anal	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	80	0
9	Anal	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1	0
10	Anal	Ndertim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 9 m	cope	1	0
11	Anal	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	5	0
12	Anal	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1	0
13	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1	0
14	2.515/1	F.V. pilete DN-80	cope	1	0
15	Anal	Provat pa ngarkese dhe me ngarkese te impiantit	leke	1	0
16	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjitha aksesoret	cope	1	0
		Shuma 1			0
	2	Rrjeti i ngrohjes			
FV kolektoresh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore					
1	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	1	0
2	2.512/3	F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	cope	3	0
3	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	5	0
4	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope	5	0
		Shuma 2			0
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese					
1	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	750	0
2	2.494/c	F.V tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm	ml	250	0
3	2.494/d	F.V tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm	ml	450	0
4	2.494/e	F.V tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm	ml	100	0
5	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	550	0
6	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	50	0
7	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	250	0
8	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	100	0
		Shuma 3			0
FV grupe radiatoresh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjitha pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimit e tyre ne mure,					
1	2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200 mm	cope	15	0
2	2.525	F.V element radiator me llamarine 600x160 mm	cope	22	0
3	2.526	F.V element radiator me llamarine 300x200 mm	cope	25	0
		Shuma 4			0
		Shuma G (1- 4)			0
H. PUNIME MONTIMI					
1	An	Punime montimi instalime paisje ndertimi	op	50	0

2	An	Punime montimi instalime paisje elektrike	op	360		0
		Shuma H				0
		SHUMA I (A-H)				-
		T.V.SH. 20%				-
		SHUMA I				-
		MAKINERI DHE PAISJE				
	II	PAISJE NDERTIM1				
1	4.132/An	Grup Presioni me dy E/pompa ne lidhje paralele (pompes = 3,00 l/sek, H pompes = 35-40 m)	cope	1		-
		Shuma 1				0
	2	PAISJE ELEKTRIKE				
		Sistemi kompjuterik				
1	An	F.V. Rack 42 HU dim.800*800 mm STAND ALONE ose ekuivalente	cope	1		-
2	An	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	10		-
3	An	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45. FTP cat 6e	cope	2		-
4	An	F.V. Switch me 24 porta RJ-45.100/1000 POE. me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire. FTP cat 6e	cope	2		-
5	An	F.V. Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack	cope	1		-
6	An	F.V. Set B shuko per rack	cope	1		-
		Shuma 2				0
	3	Sistemi i sinjalizimit te zjarrit				
1	An	F.V. Central zjarri. I adresueshem ,230V /12V. 24 h/aut. 90 elemente	komp	1		-
		Shuma 3				0
	4	PAISJE NGROHJE				
1	An	F. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohte, deri ne dalje nga dhoma teknike e kaldajes	cope	1		-
		Shuma 4				0
	5	FURNIZIM MATERIALE TE NDRYSHME				
1	AN-67	Topa volejboli dhe basketbolli	cope	10		-
2	AN-68	Uniforme palestere	cope	10		-
3	AN-69	Kaluc per palester	cope	2		-
4	AN-70	Dyshek te kercimit 220x220 cm	cope	3		-
5	AN-72	Stola plastik ulje	cope	10		-

6	AN-73	Tavoline per personelin ne dhomen e mesuesit	cope	10		-
7	AN-74	karrige per personelin	cope	15		-
8	AN-75	Dollap per personelin	cope	10		-
		Shuma 5				0
		Shuma II (1 - 5) (MAKINERI E PAJISJE)				-
		Shuma I - II				-

Shenim : Cmimet jane vendosur ne baze te manualit te punimeve te ndertimit te miratuara

nga Keshilli i Ministrave Nr. 568, Datë 27 .06. 2013 me shpenzime

suplementare 8 % dhe fitim te planifikuar 10 %

PREVENTIVOI "ERSI " SHPK

Ing. Gezim Goxhaj

Ing. Fatbardha Goxhaj