

PREVENTIV

"Mirembajtje te zakonshme objekte te ndryshme ,Bashkia Permet dhe njesite administrative 2019"

PREVENTIV A		
A	RRUGE TE BRENDSHME BASHKIA PERMET	
PREVENTIV B		
B	PUNIME PER SISTEMIMIN E FUSHES SE MBETURINAVE (BRACKOVE)	
PREVENTIV C		
C	PUNIME PER SISTEMIMIN E RRJETIT UJITES/KULLUES	
PREVENTIV D		
D	MIREMBAJTJE TE ZAKONSHME OBJEKTE SHERBIMI NE NJESITE ADMINISTRATIVE	
PREVENTIV E		
E	MIREMBAJTJE TE SHKOLLAVE	
PREVENTIV F		
F	MIREMBAJTJE OBJEKTI PMNZSH	
	SHUMA A-F	-
	T.V.SH 20%	-
	TOTALI	-

PREVENTIV

OBJEKTI: " Mirembajtje te zakonshme objekte te ndryshme ,Bashkia Permet dhe Njesive administrative 2019"

PREVENTIV A

RRUGE/ VEPRA ARTI TE BASHKISE PERMET DHE TE NJESIVE ADMINISTRATIVE						
Nr	NR. ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
3	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.3		-
4	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	73		-
5	3.837	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli	m2	450		-
	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	955		-
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	955		-
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	955		-
9	an	Saldime ne konstruksione metalike te perbera (ura badlonje)	ton	11.5		-
10	An	F.V Kavallota	kg	55		-
11	An	F.V morseta	cope	150.0		-
12	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese	m3	5		-
13	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	110		-
		SHUMA A				-
		TVSH 20%				-
		TOTALI				-

PREVENTIV B

PUNIME PER SISTEMIMIN E FUSHES SE MBETURINAVE (BRACKOVE)						
Nr	NR. ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.160/e	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m ³	600		-
		SHUMA B				-
		TVSH 20%				-
		TOTALI				-

PREVENTIV C

PUNIME PER SISTEMIMIN E RRJETIT UJITES/KULLUES						
Nr	NR. ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
Kanale vadites njesia admnistrative Çarshove						
1	3.25/a	h=1.5 m, toke e zak.	m3	690		-
2	3.300	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	120		-
Kanale vadites njesia administrative Petran						
1	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	16		-
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	722		-
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kokat e tubove)	m3	1.00		-

4	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	12		-
5	3.44/1	deri 0.75 m ²	m3	94		-
Kanale vadites njesia administrative Piskove						
1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	400		-
2	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	50		-
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kokat e tubove)	m3	2.0		-
SHUMA C						-
TVSH 20%						-
TOTALI						-

PREVENTIV D

D MIREMBAJTJE TE ZAKONSHME OBJEKTE SHERBIMI NE NJESITE ADMINISTRATIVE						
Nr	NR. ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	2.310	(riparime)	m2	50		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (fasada)	m2	50		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	30		
5	an	Riparim dritare d/alumini dyfi xh.	cope	4		
6	an	Riparim dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	cope	6		
	an	marseljeze	m2	25		
7	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	25		
SHUMA D						-
TVSH 20%						-
TOTALI						-

PREVENTIV E

E MIREMBAJTJE TE SHKOLLAVE						
Nr	NR. ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25 (riparime)	m2	40		
2	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	3		
3	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	50		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	20		
5	an	Riparim dritare d/alumini dyfi xh.	cope	7		
6	an	Riparim dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	cope	8		
7	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	59		
8	an	Riparim Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla marseljeze	m2	125		
SHUMA E						-
TVSH 20%						-
TOTALI						-

PREVENTIV F

F MIREMBAJTJE OBJEKTI PMNZSH						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Nr	NR. ANALIZES	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
A						
1	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	25		
2	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25	ml	15		
3	2.395	Dyer d/alumini tek xham.	m2	1.8		
4	3.375	Dritare d/alumini tek xham.	m2	0.48		
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m2	50		
6	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	50		
7	2.64/2	Mur me tulle plotë ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	1		
8	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.55		
9	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	4		
		SHUMA F				-
		TVSH 20%				-
		TOTALI				-

