

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Punime Civile Rikonstruksion Shkolla	leke	1.0		
2	Punime Civile Ndertim Shtese Shkolle	leke	1.0		
3	Punime Civile Ndertim Dhomat e zhveshjes	leke	1.0		
4	Punime Elektrike	leke	1.0		
5	Punime Hidrosanitare	leke	1.0		
6	Mbrojtja Kunderr Zjarrit	leke	1.0		
7	Punime Ngrohje	leke	1.0		
SHUMA (1 ÷ 7)					
FONDI REZERVE 5 %					
SHUMA (1 ÷ 7)					
T. V. SH					
MAKINERI PAISJE					
8	Furnizim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 465 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1.0		
9	F. Ndricues muror led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	4.0		
10	F. Plafonier Led wc 2250 w lumes komplet me aksesoret	cope	6.0		
11	F.Plafonier ne hollet dhe shkallet led 3600 W lumes komplet me aksesoret	cope	32.0		
12	F. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 W lumes komplet me aksesoret	cope	160.0		
13	F.Prozhektore LED 200 W, ndricimin e sheshit para/mbrapa dhe fushave te	cope	12.0		
14	F. Shtylla Ndricimi dekorative	cope	12.0		
SHUMA (8 ÷ 14)					
Shuma Totale					

PROJEKTOI

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Punime Prishje ne Shkolle					
1	2.426/4	Prishje solete betoni	m³	8.4		
2	2.426/2	Prishje mure blloqe betoni	m³	19.3		
3	2.426/5	Prishje mure betoni (xokoli h=1 m dhe shkallet)	m³	47.5		
4	An	Prishje shtresa ne tarace	m²	430.0		
5	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m³	1.0		
6	An	Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m²	181.4		
7	An	Ç'montim kangjella metalike	m²	40.0		
8	An	Prishje suvatim I brendshem	m²	1955.0		
9	An	Prishje suvatim tavani	m²	782.2		
10	An	Prishje suvatim I jashtem	m²	654.0		
11	An	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m²	9.0		
12	An	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope	4.0		
13	An	Prishje plintues granili	m²	23.0		
14	An	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat Ø	m²	782.2		
15	3.4	Prerje e sistemim pemesh 21-40 cm	cope	9.0		
16	2.426/5	Prishje mure betoni (muret e betonit qe kufizojne hapsirat e gjelberta)	m³	28.3		
17	2.426/5	Prishje mure betoni (xokoli h=1 m dhe shkallet)	m³	47.5		
18	M3An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	264.0		
19	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	325.0		
			Shuma 1			
II	Punime Murature					
1	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m³	1.0		
2	2.86	Mure tulle me vrime t= 20 cm, llaç perzier M-25	m³	1.0		
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m³	1.0		
4	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m³	1.0		
5	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m³	1.0		
			Shuma 2			
III	Punime Catie dhe shtresash					
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m²	435.0		
2	Anal	Veshje kornize llamarine xingato	m²	41.0		

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	copë	8.0		
4	Anal	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 100 mm	ml	53.6		
5	Anal	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	87.0		
6	Anal	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m²	3.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me 2 shtresa mapej	m²	416.0		
8	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes = 10 cm	m³	58.0		
9	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (+kolle) cil. I	m²	768.0		
10	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	556.0		
11	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m²	70.0		
12	2.324/2	F.V Plintus mermeri t = 10 cm	ml	10.0		
			Shuma 3			
IV	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme					
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	785.0		
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	785.0		
3	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	1775.0		
4	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	1775.0		
5	An	Suvatim e shpatullime dritare / dyer	ml	90.0		
			Shuma 4			
V	Punime dyersh e dritaresh					
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini me dopio xham me gomina nga te dy anet	m²	104.0		
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m²	25.0		
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m²	39.0		
4	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m²	8.0		
5	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m²	1.0		
6	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezistemte ndaj djegjes importi.	m²	2.0		
7	An	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m²	40.0		
			Shuma 5			
VI	Punime suvatimi e bojatisje te jashtme					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t = 5cm + rrjete + suva me grafiato	m²	595.0		
2	2.308/a	Suvatim i jashtem dekorativ me grafiato h > 4 m	m²	20.0		
3	An	F.V. Korniza Dekorative	ml	120.0		

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
4	An	Veshje xokoli me mermer travetin	m²	59.0		
5	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m²	595.0		
			Shuma 6			
VII	Punime sistemimi jashtem					
1	3.89/b	Gërmim dheu me makineri per sheshin e shkolles t _{mes} = 40cm	m³	282.0		
2	3.211	Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m²	1430.0		
3	3.212/c	Shtrese stabilizanti t = 15 cm	m²	1430.0		
4	2.261	Shtrese rere t = 5 cm	m³	52.0		
5	2.266	Shtrese me pllaka granili 30x30 cm	m²	1110.0		
6	3.617/2	Bordura trotuari 15 x 35 x 6 cm per kufizim siperfaqesh	ml	200.0		
7	3.243/1	Beton C 16/20 per fiksime bordure	m³	4.0		
8	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themel murri rrethues	m³	20.0		
9	2.130/1	Mur b/a t=21-30 cm, betoni C 16/20 , h=4 m (mure mbajtes fusha e basketbollit)	m³	105.0		
10	2.166	F.V hekur betoni periodik 6-10 mm	ton	0.6		
11	2.167	F.V hekur betoni periodik >10 mm	ton	2.5		
12	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m³	45.0		
13	An	Kangjella Metalike per rrethimin e oborrit h~2 m	m²	280.0		
14	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje kAne K.U.B	m³	88.9		
15	2.523	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm	ml	60.0		
16	An - 6	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 250 mm	ml	60.0		
17	An - 7	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	67.0		
18	An-9	Mushje ngjeshje me zhavorr te imet	m³	64.6		
19	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.0		
20	3.243/1	Beton per Kunete C 16/20	m³	10.0		
21	3.643	Mbjellje me bar	m²	445.0		
22	An165	F. V. Mbjellje shkurresh deri ne 1m lartesi	cope	60.0		
23	An164	F. V. Mbjellje pemesh dekorative	cope	15.0		
24	An	F. V. Stola Dekorativ	cope	6.0		
25	3.243/1	Beton C 16/20 per shtrese betoni per fushat e sportit	m³	74.0		
26	An	F.V. Shtrese gome ne fushen e hapura te kalceto	m²	370.0		
27	3.837	Rrethim i fushes te basketbollit me rrjete teli	m²	300.0		

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
28	An	F. V. Set komplet kosha basketbolli / porta kalceto / volejboll	cope	3.0		
29	An	Konstruksion metalik per rrethimin e fushave	ton	6.0		
30	An	Konstruksion metalik per shkallet e emergjences	ton	2.0		
31	3.88/a	Germim dheu me makineri per hapje themeli trau themeli	m³	2.0		
32	3.243/1	Beton C 16/20 per themel shkalle emergjence	m³	2.0		
33	3.226/2	Asfaltobeton t = 5 cm	m²	1.0		
34	3.222/3	Binder t = 7 cm	m²	1.0		
35	An	F.V. Porte metalike per teritorin e jashtem	m²	8.0		
36	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	392.9		
			Shuma 7			
Shuma (1 ÷ 7)						

PROJEKTOI

PREVNTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT (SHTESA E SHKOLLES)

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Punime Gërmimi Shtesa e Shkolles					
1	3.137	Skarifikim h mes = 30 cm	m ²	220.0		
2	3.137	Gërmim dheu me Makineri	m ³	426.8		
3	2.37/2b	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 7 Km	m ³	427.0		
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	68.0		
		Shuma 1				
II	Punime Murature					
1	2.71/2	Mure me tulle te lehtesuar dopio deri 8 m me llac perzier M25	m ³	186.0		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m ³	11.8		
		Shuma 2				
III	Punime Betoni dhe B/a e hekuri					
1	3.24	Beton C 12/15 per shtrese niveluse plinti t=10cm	m ³	10.0		
2	3.245	Beton C 25/30 per plinta (perfshire trare lidhes)	m ³	65.0		
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	18.3		
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	16.4		
5	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	13.7		
6	3.243	Brez betoni C 16/20	m ³	2.0		
7	2.119/1	Arkitrare B/A C 16/20 (20x20x140)cm	m ³	1.0		
8	2.126	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20	m ²	450.0		
9	2.262/4	Beton C 16/20 solete dysHEMEJE kati perdhe+ mure xokolature t = 20 cm	m ³	36.0		
10	2.166	F,v Hekur Feb44k ose Bst 500S d ≤ 10 mm	ton	2.79		
11	3.288	F,v Hekur Feb44k ose Bst 500S d > 10 mm	ton	12.35		
12	3.352	Mbushje ngjeshje me cakell t = 40 cm nen themel	m ³	12.0		
		Shuma 3				
IV	Punime Catie dhe shtresash					
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	240.0		
2	Anal	Veshje kornize llamarine xingato	m ²	28.0		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingato	copë	4.0		

4	Anal	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 100 mm	ml	30.5		
5	Anal	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	73.0		
6	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m²	662.0		
7	2.196/c	Hidroizolim me emulsion bitumi dy shtresa k katerma (kati perdhe)	m²	505.0		
8	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes = 10 cm	m³	66.2		
9	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (+kolle) cil. I	m²	422.0		
10	2.324/b	F.V. plintuesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	282.0		
11	3.183/c	Shtrese zhavori t=20cm (kati perdhe)	m³	48.0		
			Shuma 4			
V	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme					
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	423.0		
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	423.0		
3	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m²	1765.0		
4	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	1765.0		
			Shuma 5			
VI	Punime dyersh e dritaresh					
1	2.375/1	F.V.dritare alumini dopio xham me gomina nga te dy anet	m²	73.0		
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m²	13.3		
3	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m²	33.6		
4	2.388/1	F.V. Dyer druri cilesi e pare + superluçe me kase druri	m²	8.4		
5	An	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m²	32.0		
			Shuma 6			
VII	Punime te jashtme					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m²	405.0		
2	An	Veshje xokoli me mermer travetin	m²	63.0		
3	An	Bojatisje me bojra akrilike	m²	405.0		
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m²	10.0		
			Shuma 7			
			Shuma (1 ÷ 7)			

PROJEKTOI

PREVTIV I PUNIMEVE TE NDERTIMIT (DHOMAT E ZHVESHJES)

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Punime Gërmimi Shtesa e Shkolles					
1	3.137	Skarifikim h mes = 30 cm	m ²	32.0		
2	3.137	Gërmim dheu me Makineri	m ³	29.5		
3	2.37/2b	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 7 Km	m ³	29.5		
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	9.0		
		Shuma 1				
II	Punime Murature					
1	2.71/2	Mure me tulle te lehtesuar dopio deri 8 m me llac perzier M25	m ³	25.0		
		Shuma 2				
III	Punime Betoni dhe B/a e hekuri					
1	3.24	Beton C 12/15 per shtrese niveluse plinti t=10cm	m ³	4.0		
2	3.245	Beton C 25/30 per plinta (perfshire trare lidhes)	m ³	15.6		
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	7.8		
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	2.8		
5	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	3.5		
6	3.243	Brez betoni C 16/20	m ³	1.0		
7	2.119/1	Arkitrare B/A C 16/20 (20x20x140)cm	m ³	0.5		
8	2.126	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 15/20	m ²	43.0		
9	2.262/4	Beton C 16/20 solete dysHEMEJE kati perdhe+ mure xokolature t = 20 cm	m ³	6.9		
10	2.166	F,v Hekur Feb44k ose Bst 500S d ≤ 10 mm	ton	0.56		
11	3.288	F,v Hekur Feb44k ose Bst 500S d > 10 mm	ton	3.36		
12	3.352	Mbushje ngjeshje me cakell t = 40 cm nen themel	m ³	4.0		
		Shuma 3				
IV	Punime H/Izolimi dhe shtresash					
1	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	43.0		
2	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	43.0		
3	2.196/c	Hidroizolim me emulsion bitumi dy shtresa k katerma (taraca+kati perdhe)	m ²	89.0		
4	2.121/1	Brez b/a C16/20, h- 8 m (mbi parapet betoni)	m ³	1.2		

5	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m²	9.0		
6	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim tmes = 10 cm	m³	4.3		
7	2.267/1	F.V. Shtresë pllakash gresporcelanat mat (+kolle) cil. I	m²	40.5		
8	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	51.4		
9	3.183/c	Shtrese zhavori t=20cm (kati perdhe)	m³	9.2		
10	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m²	12.0		
11	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	2.0		
12	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	6.4		
			Shuma 4			
V	Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme					
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	40.5		
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	40.5		
3	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, Ilaç perzier M 25	m²	154.2		
4	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m²	154.2		
			Shuma 5			
VI	Punime dyersh e dritaresh					
1	2.375/1	F.V.dritare alumini dopio xham me gomina nga te dy anet	m²	7.8		
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m²	2.1		
3	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m²	5.5		
4	2.388/1	F.V. Dyer druri cilesi e pare + superluçe me kase druri	m²	6.8		
5	An	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m²	8.0		
			Shuma 6			
VII	Punime te jashtme					
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m²	88.0		
2	An	Veshje xokoli me mermer travetin	m²	6.6		
3	An	Bojatisje me bojra akrilike	m²	88.0		
4	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m²	1.0		
			Shuma 7			
			Shuma (1 ÷ 7)			

PROJEKTOI

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike					
1	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.0		
2	2.182	F.V Konstruksione metalike	ton	0.5		
3	An	F.V Tub fleksibel PVC Ø 63 mm tipi I forte	ml	50.0		
4	An	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulese 6-10mm2	ml	6.0		
			Shuma 1			
II	Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	240.0		
2	An	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	240.0		
			Shuma 2			
III	Kuader Elektrik					
1	2.490/h	F.V Kuader elektrik 54 module brenda murit	cope	1.0		
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	48.0		
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	69.0		
4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	5.0		
5	2. a-120	F.V Llampa sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	10.0		
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	10.0		
			Shuma 3			
IV	Rrjeti elektrik I fuqise					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	35.0		
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	90.0		
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	125.0		
4	An	F.V Suporte 3 mod	cope	125.0		
5	An	F.V Pllake 3mod	cope	125.0		
6	An	F.V Tapa	cope	125.0		
7	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	1,128.0		
8	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	1,100.0		

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
9	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	356.0		
10	An	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	800.0		
11	An	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	450.0		
12	An	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	100.0		
13	An	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	100.0		
			Shuma 4			
V	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave					
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	1.0		
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	8.0		
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	2.0		
4	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	3.0		
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	300.0		
6	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip petashuk 3*1.5	ml	1,200.0		
7	An	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	600.0		
8	An	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	60.0		
9	An	F.V Suporte 3mod	cope	60.0		
10	An	F.V Pllake 3mod	cope	60.0		
11	An	F.V Tapa	cope	40.0		
12	2. a-136	F.V Ndricues muror led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	4.0		
13	2. a-134	F.V Plafonier Led wc 2250 w lumes komplet me aksesore	cope	6.0		
14	An	Plafonier ne hollet dhe shkallet led 3600 W lumes komplet me aksesoret	cope	32.0		
15	An	F.V Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 W lumes komplet me aksesoret	cope	160.0		
16	An	F.V Prozhektore LED 200 W, ndricimin e sheshit para/mbrapa dhe fushave te sportit	cope	12.0		
			Shuma 5			
VI	Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja					
1	An	Kabell fleksibel S=3x1.5 mm2	ml	50.0		
2	An	Kabell fleksibel S=3x2.5 mm2	ml	60.0		

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
3	An	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40.0		
4	An	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	30.0		
5	An	F.V Prize telefonie	cope	5.0		
6	An	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	5.0		
7	An	F.V Suporte 3mod	cope	5.0		
8	An	F.V Pllake 3mod	cope	5.0		
9	An	F.V Tape	cope	10.0		
10	An	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	9.0		
11	An	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	30.0		
12	An	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	3.0		
			Shuma 6			
VII	Ndricimi I shesheve sportive dhe hapesirave te jashtme					
1	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	12		
2	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	12		
3	3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, H≤7m, d=160mm	cope	20		
4	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me	cope	32		
5	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
6	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	40		
7	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	925		
			Shuma 7			
VIII	Tokezimi I punes					
1	An	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3.0		
2	An	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	34.0		
3	An	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	12.0		
4	An	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	9.0		
5	An	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	34.0		
			Shuma 8			

PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
IX	Sistemi i mbrojtjes atmosferike					
1	An	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	12.0		
2	An	F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	100.0		
3	An	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	9.0		
4	An	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	12.0		
5	An	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	12.0		
6	An	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	12.0		
7	An	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	3.0		
			Shuma 9			
SHUMA (1 ÷ 9)						

PROJEKTOI

PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	Shtresa ne tualete					
1	2.326	Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m2	280.50		
2	2.198	Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m2	20.00		
			Shuma 1			
II	Aparate hidrosanitare					
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	10.00		
2	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	20.00		
3	An - 15	F.V Bolier 80l ne banja	copë	2.00		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	6.00		
			Shuma 2			
III	Furnizimi me uje (Uji I ftohte)					
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml	50.00		
2	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml	25.00		
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml	35.00		
4	2.491/d	F.V Tub PVC-R Ø40mm	ml	20.00		
5	An	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	12.00		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	12.00		
7	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	2.00		
8	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	2.00		
9	An	F.V Aparat Ujematese 1/2"	cope	1.00		
10	An	F.V Kondravalvola 1"	cope	1.00		
11	An	F.V Filtra 1"	cope	1.00		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1.00		
			Shuma 3			
IV	Punime kanizimi i ujrave te zeza					
1	An - 6	F.V Tub PVC Ø 250 mm	ml	20.00		

PREVENTIV I PUNIMEVE TE PAJISJEVE HIDROSANITARE DHE RRJETIT TE K.U.Z

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
2	2.523	F.V Tub PVC Ø 200 mm	ml	50.00		
3	2.522	F.V Tub PVC Ø 160 mm	ml	20.00		
4	2.52	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	50.00		
5	2.519	F.V Tub PVC Ø 75 mm	ml	25.00		
6	An	F.V Tub PVC Ø 50 mm	ml	50.00		
7	An	F.V Tub PVC Ø 40 mm	ml	50.00		
8	An	F.v Kapuc ajrimiØ 75 mm	cope	1.00		
9	An	F.v Kapuc ajrimi Ø 110 mm	cope	2.00		
10	An	Puseta kontrolli 80 x 80 x 100cm	cope	4.00		
			Shuma 4			
SHUMA (1 ÷ 4)						

PROJEKTOI

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHITES E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT					
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku I zi pategel Ø 2" x 3.25 mm	kg	650		
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku I zi pategel Ø 1½" x 2.90 mm	kg	150		
3	An	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	kompl	4		
4	An	F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1		
5	An	F.V Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit - Fuqia e instaluar (2x2.2) kW, In =2x4.4 A, 3F- 400V-50Hz - Prurja (15) m³ / h, Prevalenca 50 mkH2O - Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar Aksesorët: · Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 · Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 · Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 · Valvol moskthimi, me klape, flanaxhe PN16, DN 65 · Xhunto elastike DN 65 · Suporte antivibrues · Manometer · Manovutometer Presotat per çdo pompe · Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 · Kuader komande e kontrolli per çdo pompe	kompl	1		
Shuma I						

PROJEKTOI

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	KALDAJA					
1	An	Instalim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 465 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma e kaldajes	cope	1		
2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-80 PN-10	cope	1		
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1		
4	An	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1		
5	An	Kolektor DN-63, L=1 m	cope	1		
6	4.123/4	Saracineska celiku DN-80 PN-12	cope	1		
7	An	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1		
8	An	Filter uji 3/4"	cope	1		
9	An	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	80		
10	An	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1		
11	An	Oxhak horizontal me llamarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350, 12 m	cope	1		
12	An	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	11		
13	An	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1		
14	2.493/1	F.V. tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	210		
15	2.493/1	F.V. tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50		
16	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1		
17	An	F.V. pilete DN-80	cope	1		
18	An	Provat pa ngarkese dhe me ngarkese te impiantit	leke	1		
19	An	Saracineska karburanti Dn 1 "	cope	1		
20	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithë aksesoret	cope	1		
			Shuma 1			
II	Rrjeti i Ngrohjes					
Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese						
1	An	DN-16 mm,	ml	800		
2	An	DN-20 mm,	ml	100		
3	An	DN-26 mm,	ml	100		
4	An	DN-50 mm,	ml	50		
5	An	DN-63 mm,	ml	50		

PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PLOTE DHE SHTESE E SHKOLLES VAJDIN LAMAJ BASHKIA VORE

Nr	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Furnizim instalim grupe radiatorësh, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.						
6	An	me 6 elemente	cope	5		
7	An	me 8 elemente	cope	5		
8	An	me 10 elemente	cope	86		
9	An	Detaje metalike dhe pjese speciale per tubacionet	kg	954		
			Shuma 2			
SHUMA (1 ÷ 2)						

PROJEKTOI