

PREVENTIV

OBJEKTI : "RIPARIM I DEPOZITES SE UJESJELLESIT VULCAN, SISTEMIMI I UJRAVE TE ZEZA FSHATI HOTOLISHT, NJESIA ADMINISTRATIVE HOTOLISHT"

BASHKIA LIBRAZHD

Nr	Nr. Man	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
	1	RIPARIM I DEPOZITES DHE LINJES KRYESORE TE UJESJELLESIT VULCAN				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	2.26		
2	2.122/1	Soleta te plota b/a C 16/20 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	2.26		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	146		
4	2.166	FV hekur betoni periodik Ø > 12 mm	kg	240		
5	an	Pastrim dhe larje mure betonarme	m2	77		
6	an	Patinim dhe lysterje mure te brendshem per hidroizolim	m2	77		
7	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	421		
8	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport	m3	196		
9	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16, rrjet kryesor	ml	1490		
10	An - 19	Pusete shkarkimi, kontrolli, 80 x 80, h = 100 cm	cope	4		
11	2.494/6	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	4		
		SHUMA 1				
	2	SISTEMIMI I UJRAVE TE ZEZA FSHATI HOTOLISHT				
	a	Linja e KUZ				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	402		
2	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	177		
3	2.15a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale e puseta kategori IV, h=1.5m	m3	846		
4	an	Prerje asfalti	ml	552		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	276		
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	276		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	276		

8	an	F V tuba te brinjezuar HDPE d=200 mm	ml	610		
9	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	720		
10	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	134		
11	An - 19	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	19		
12	An - 21	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	cope	32		
13	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	7		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20,rindertim kunete rruge	m3	32.6		
		Shuma a				
	b	Grope septike 40 m3				
1	2.29	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir	m3	122		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krahe,	m3	43		
3	3.183/a	Shtrese zhavori t = 10cm, nen bazament	m2	17.25		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t=20 cm, per bazament	m3	3.45		
5	2.132.	Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C16/20, t=11-20cm	m3	12.1		
6	2.122/1	Soleta te plota b/a C 16/20 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	2.07		
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.75		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	kg	301.5		
9	2.182	Shkalle metalike zbritese ne depozite	kg	30		
10	an	Kapak gize Ø 60 cm	kg	240		
11	an	Kapak gize Ø 70 cm	kg	300		
12	an	Tube celiku 50 mm per ajrim	ml	8		
		Shuma 1 grope septike				
		Shuma b =2 gropa septike	cope	2		
		SHUMA 2 (a+b)				
		SHUMA (1+2)				
		TVSH				
		TOTALI				