

PREVENTIV

Porositi : SH.A Ujesjelles Kanalizime Sarande

**Objekti : Ndertimi i Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne Bllokun mbi Rrugen nr.5,
lagjia nr.3. Sarande**

Nr	Analiz.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
A		PUNIME NE TUBACIONIN KRYESOR				
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	42.7		
2	2.47/an	Germim shkemb mesatar me eskavator me zinxhir	m ³	2038		
3	3.An1t	F.Vtubo te brinjezuar HDPE SN-8 DN=315	ml	597		
4	Analiz.	F.Vtubo te brinjezuar HDPE SN-8 DN=250	ml	1088		
5	Analiz.	F.Vtubo te brinjezuar HDPE SN-8 DN=200	ml	740		
6	2.261	Mbushje me rere per mbulim tubi p.v.c	m ³	544		
7	An.164/1a	Mbushje me material te germuar,perzgjedhur me te imet,perhapur e ngjeshur me krah	m ³	902		
8	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	359		
9	2.37/2b	Transport dheu me auto deri 7km	m ³	1136		
10	3.241	Struktura te holla monolito betoni C12/15 per puseta	m ³	26.24		
11	3.244/1	Struktura te holla monolito betoni C25/25 per puseta	m ³	204.5		
12	An	Kapak gize d=62.5 version i rende	kg	2640		
13	An	Kapak gize 0.9x0.9m,version mesatar	kg	760		
14	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (Shtrese ne rruge)	m ³	42.7		
15	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (Intersektimet me tubacionin e ujesjellesit)	m ³	60		
16	3.29	F.v hekur betonine b/arme Ø3-5mm	ton	0.55		
17	3.288	F.v Hekur betoni ne b/arme Ø>12mm	ton	11.22		
				Shuma A		0
B		PUNIME NE TUBACIONIN PER LIDHJET NGA				
		GROPA SEPTIKE NE PUSETE				
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	20		
2	2.47/an	Germim shkemb mesatar me eskavator me zinxhir	m ³	752		
3	An	F.Vtubo te brinjezuar HDPE SN-8 DN=160	ml	1881		
4	2.261	Mbushje me rere per mbulim tubi p.v.c	m ³	308		
5	An.164/1a	Mbushje me material te germuar,perzgjedhur me te imet,perhapur e ngjeshur me krah	m ³	406		
				Shuma B		0
		Shuma A+ B				0
		T . V . SH .	20%			0
		TOTALI:				0

PREVENTIVOI

Ing.Hysen VELI

Ing.Kristaq KALI