



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KOLONJE

M I R A T O I

Ilia STEFO
Kryetar i Bashkise

P R E V E N T I V

OBJEKTI: Rikonstruksion Rrjeti Ujites Rezevuari Kabashit - Leskovik, Bashkia Kolonje

Çmimet janë mbështetur në v.K.M nr. 629, datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre"

Nr.	Nr.Anl.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1	2	3	4	5	6	7

I. Punime Prishje e Shpyllezimi

1		Prishje struktura b/a ekzistuese	m ³	19.0		
2		Prerje bime te vogla Ø~10 cm	m ²	3,106.0		
3		Prerje e sistemim pemesh Ø [10 ÷ 20] cm	cope	110.0		

Shuma I

II. Punime Dherash

1		Gemim kanalesh toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	500.0		
2		Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m ³ , ne kanale me gjeresi > 2m, tok zak., kat. III, me shkarkim ne toke	m ³	535.0		
3		Germim shkambi mesatar me çekiq me eskavator me zinxhir	m ³	80.0		
4		Rafshim skarpatesh me krahe ne germim toke e zakonshme	m ²	2,500.0		

Shuma II

III. Punime per Veshje Kkanali Primar + Sekondaret

1		Beton C 16/20, t = 8 cm, [me kampata fuga llaç çimento t=2cm çdo 4ml e fuga llaç çimento t=2cm per veshjen e kanalit]	m ³	668.0		
2		Struktura monolite betoni C16/20 , ankera per inkastim tubacioni HDPE SN8, tubacion çeliku e ura b/a mbi kanali per kalimin e automjeteve,njerezeve, kafesheve te buta e te egra e etj]	m ³	72.0		
3		F.v hekur ndertimi periodik Ø(10÷12) mm	kg	800.0		
4		Shtrese zhavor lumi t=10 cm	m ²	800.0		
5		Fugature llaç çimento M-50, çdo 3 ml	m ²	70.0		

Shuma III

IV. Punime per Tubat e Celikut dhe te Brinjezura HDPE SN8

1		Germim me krahe seksion i detyruar me gjeresi b<1 m, h = 1.5 m, toke e zakonshme	m ³	35.0		
2		Tub çeliku Ø311.1/6.35 9 [49.72 kg/ml]	ton	0.1		
3		Tub çeliku Ø260.3/6.35 9 [41.77 kg/ml]	ton	0.1		
4		F.v. tuba çeliku Dn= 406.4 mm, t=6.3 mm te h/izoluar ne fabrike (mbikalim peroi, kalim ne rruge auto)	ton	3.2		
5		F.v. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	50.0		
6		F.v. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10.0		
7		F.v. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	10.0		
8		H/izolim me emulsion 2 duar bitum per tub te ri e ekzistues	m ²	70.0		

Shuma IV

V. Punime Mure Guri llaç çimento

1		Germim me krahe seksion i detyruar me gjeresi b<1 m, h = 1.5 m, toke e zakonshme	m ³	22.4		
2		Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m ³	32.0		

3		Beton C 16/20 per Brez ne mur guri	m ³	4.8		
Shuma V						
VI. Punime prize [40x50] cm per marje uji						
1		Germim me krahe seksion i detyruar me gjeresi b<1 m, h = 1.5 m, toke e zakonshme	m ³	1.0		
2		Nenshtrese zhavori	m ³	0.1		
3		Struktura betoni C 16/20 per themelet dhe muret	m ³	2.5		
4		Struktura betoni C 16/20 per veshje kanali	m ³	1.4		
5		F.v. porte [40x50] cm komplet me mekanizem ngrites	cope	1.0		
Shuma per [1 cope]						
Shuma VI per [20 cope]						
VII. Punime ne Tynel						
1		Germim e pastrime me krahe brenda ne tynel	m ³	1.0		
4		Fugature llaç çimento M-50	m ²	153.0		
3		Beton C 16/20 per riparime te difekteve ne tynel	m ³	8.0		
Shuma VII						
VIII. Punime per Portalet H + D Tub çeliku e I Brinjezuar HDPE S8						
1		Germim me krahe seksion i detyruar me gjeresi b<1 m, h = 1.5 m, toke e zakonshme	m ³	1.0		
2		Nenshtrese zhavori	m ³	0.1		
3		Struktura betoni C 16/20 per themelet dhe muret	m ³	1.2		
4		Struktura betoni C 16/20 per veshje kanali	m ³	0.5		
5		F. v. hekur betoni i zkonshmem per zgaren	kg	800.0		
6		H/izolim me emulsion, 1 k. katr. Importi cilesi e I-re	m ²	2.6		
Shuma per [1 cope]						
Shuma VIII per [10 cope]						
IX. Punime ne Rruge te Asfaltuara [kur nevojitet nnderhyrja]						
1		Prishje shtresa rrugore	m ²	1.0		
2		Shtrese zhavori 30 cm	m ²	1.0		
3		Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	1.0		
4		Shtrese binderi me granil gur kave t=6cm + sperkatje me bitum	m ²	1.0		

5		Shtrese asfalto betoni me granil gure kave t=4 cm	m ²	1.0		
Shuma IX]						

Shuma (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX) pa T.V.SH						
Fond Rezerve 2%						
Shuma						
T. V. SH. 20 %						
Shuma me T.V.SH						

Preventivoi

inxh. nci. Muharem TARTARI
nr.liç. K.1601/1